

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.I DEMOLARE:**  
**B.CONSTRUCTII METALICE**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164018 A. CLADIRI : BARACA METALICA -  
MAGAZIE, REMIZA PSI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPCXI05B MP. 200.000  
DEMONTARE INVELITORI TABLA ZINCATA  
NEAGRA AZBOCIM.PLASTICE CARTON BITUM.  
INCL.TUNS SORTAT MATERIA

002 RPCXP05 KG 800.000  
DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP  
CU SAU FARA RECUPERARE.

003 RPCT09A1 M.C. 16.000  
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI  
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB  
150 KG CIM.LA MC

004 RPCT33A1 MP. 2.000  
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN  
LEMN \*

005 RPCXG06C M.C. 20.000  
DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA  
PLINA GVP BLOCURI CERAMICE BETON BCA  
EXCL.CURAT CARAM.

006 RPCXG07 BUC. 750.000  
CURATIREA SI STIVUIREA CARAMIZILOR VECHI  
SAU NOI DIN DEMOLAREA ZIDARIILOR

007 RPCT15D1 MP. 20.000  
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A  
ELEMENTELOR COMP A PLANSEELOR DE LEMN

008 RPCT08B1 M.C. 10.000  
DEMOLAREA FUNDATIILOR SI ELEVATIILOR DIN  
PIATRA EXECUTATE USCAT CU VOLUME PESTE  
3MC \*

009 TRI1AA01E1 TONA 95.100  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-  
VAGON CATEG.1

010 TRA02A50 TONA 95.100  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

011 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA DESEURILOR, MOLOZULUI: 95.1 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.I DEMOLARE:**  
**B.CONSTRUCTII METALICE**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164028 B. CONSTRUCTII METALICE: PLATFORMA  
RAMPA CF, CAMIN APA

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 CL17B1 TONA 10.300  
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA  
RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE

002 TRB22F3A TONA 10.300  
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE  
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G  
<0,5T

003 TRA02A50 TONA 14.420  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.I DEMOLARE:**  
**B.CONSTRUCTII BETOANE**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164248 C. CONSTRUCTII BETOANE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

001 RPCT09A1 M.C. 420.340  
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI  
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB  
150 KG CIM.LA MC

002 TSA07B1 M.C. 65.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.  
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCUIU

003 TRI1AA01E1 TONA 1050.850  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-  
VAGON CATEG.1

004 TRA02A50 TONA 1050.850  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

005 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA MOLOZULUI: 1050.85 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.II ARHITECTURA:**  
**A.CLADIRE ADMINISTRATIVA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 164038 A. CLADIRE ADMINISTRATIVA

Categoria de lucrari: 0130

=====						
=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====						
001	CD24A1	[ 2] MP.	193.500			
	PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU					
	STRUCTURA METALICA (RIGIPS)					
002	6000000	MP.	193.500			
	PANOURI SANDWICH 15 CM TRISTRAT CU					
	TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA					
	IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)					
003	CE05A1	[ 2] MP.	53.000			
	INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA					
	ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI					
	AUTOFILETANTE					
004	6000001	MP.	53.000			
	PANOURI SANDWICH INVELITOARE 15 CM					
	TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA					
	POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +					
	ACCESORIILE (ACOPERIS)					
005	CD24E1	[ 1] MP.	49.000			
	PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 100/125 CU					
	STRUCTURA METALICA (RIGIPS)					
006	6000002	MP.	49.000			
	PERETI DESPARTITORI SIMPLI CU STRUCTURA					
	METALICA, 10 CM GROSIME, PLACI TIP					
	RIGIPS REZISTENTE UMEZEALA					
007	CD24B1	MP.	33.000			
	PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW					
	75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .					
008	6000003	MP.	33.000			
	PERETI DESPARTITORI SIMPLI CU STRUCTURA					
	METALICA, 7,5 CM GROSIME, PLACI TIP					
	RIGIPS REZISTENTE UMEZEALA					
009	CF23I1	MP.	149.000			
	TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE CU BRIDE					
	(RIGIPS)					
010	6000497	MP.	149.000			
	PLACI RIGIPS 9,5 MM GROSIME, INCLUSIV					

# STRUCTURA METALICA

011 CF24B1 MP. 86.000  
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA  
METALICA

012 CE13B1 M 26.000  
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,  
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE  
CU SECTIUNEA 8X14C

013 CE14B1 M 22.400  
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM  
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE  
CU SECTIUNEA 10X14CM

014 6000496 MP. 1.900  
POLICARBONAT 5 MM PENTRU COPERTINA

015 CK11G1 [ 1] MP. 29.000  
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU  
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

016 6000004 MP. 29.000  
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU  
BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,  
CONF.TABLAOU TAMPLARIE

017 CK14I1 [ 2] MP. 2.100  
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M  
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

018 6000005 MP. 2.100  
USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU  
BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

019 CK05A1 MP. 17.500  
FOI DIN USI INTERIOARE DIN LEMN, FIXATE  
PE TOCURI DE METAL

020 6000006 MP. 17.500  
FOI USI INTERIOARE DIN LEMN SI TOC  
PROFILE DE ALUMINIU, INTR-UN CANAT,  
CONF. TABLOU TAMPLARIE

021 6000217 MP. 2.200  
POLICARBONAT CELULAR 5 MM GROS PE  
STRUCTURA METALICA

022 VB13A1 BUC. 2.000  
RAMA CU JALUZELE FIXE DET 61/013 AVIND  
PERIMETRUL DE 700-1400 MM MONTATA PE  
ZIDARIE

023 6000498 BUC. 2.000  
RAME CU JALUZELE FIXE 30X20 CM

024 CF08A1 MP. 10.200  
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN  
SIMILIPIATRA FRECATE IN CIMP CONTINUU

025 CZ0209E1 M.C. 0.180  
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM  
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE

VAR PASTA

026 CG01E1 MP. 52.000  
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT  
DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU  
SUPRAF.FIN DRISCU

027 CZ0209E1 M.C. 1.100  
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM  
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE  
VAR PASTA

028 CG02D1 [ 3] MP. 25.000  
PARDOSELI DIN PARCHET,PE SUPORT  
EXISTENT,LIPIT CU ARACET,IN INCAPERI CU  
SUPRAFATA>10MP

029 6000007 MP. 25.000  
PARCHET LAMINAT 1,2 CM, TRAFIC INTENS

030 CG11A1 [ 1] MP. 46.600  
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS  
CULOARE ASEZATE SIM

031 6000008 MP. 48.000  
GRESIE CERAMICA PORTELANATA SI  
ANTIDERAPANTA

032 6000009 KG 229.000  
MORTAR ADEZIV 4,9 KG/MP

033 6000010 KG 4.700  
CHIT PENTRU GRESIE 0,1 KG/MP

034 CI06A1 MP. 96.500  
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1  
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA  
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

035 6000011 MP. 96.500  
FAIANTA

036 6000012 KG 10.000  
CHIT PENTRU FAIANTA

037 CN04C1 [ 1] MP. 94.000  
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR  
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE  
NETEZIRE EXISTENT

038 6000013 KG 37.600  
VOPSEA VINAROM ALBA

039 CO02A1 MP. 18.000  
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE  
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

040 6422406 MP. 18.360  
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8  
STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)



**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.II ARHITECTURA:**  
**B.CLADIRE DEPOZITE**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164048 B. CLADIRE DEPOZITE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CD24A1 [ 2] MP. 165.000  
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU  
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000014 MP. 165.000  
PANOURI SANDWICH 5 CM TRISTRAT CU  
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA  
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [ 2] MP. 69.400  
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA  
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI  
AUTOFILETANTE

004 6000015 MP. 69.400  
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM  
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA  
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +  
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CF23I1 MP. 52.000  
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE CU BRIDE  
(RIGIPS)

006 6000497 MP. 52.000  
PLACI RIGIPS 9,5 MM GROSIME, INCLUSIV  
STRUCTURA METALICA

007 6000514 MP. 52.000  
TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA

008 CF24B1 MP. 20.100  
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA  
METALICA

009 CE13B1 M 34.000  
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,  
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIIULARE  
CU SECTIUNEA 8X14C

010 CE14B1 M 13.000  
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM  
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIIULARE  
CU SECTIUNEA 10X14CM

011	CK11G1	[ 1] MP.	4.200
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP			
012	6000004	MP.	4.200
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT, CONF.TABLAOU TAMPLARIE			
013	CK14J1	[ 1] MP.	15.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP INCLUSIV			
014	6000005	MP.	15.000
USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE			
015	CF08A1	MP.	13.000
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN SIMILIIPIATRA FRECATE IN CIMP CONTINUU			
016	CZ0209E1	M.C.	0.210
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE VAR PASTA			
017	CG01E1	MP.	68.000
STRAT SUPTOR PENTRU PARDOSILI EXECUTAT DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.FIN DRISCU			
018	CZ0209E1	M.C.	1.430
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE VAR PASTA			
019	CG11A1	MP.	19.550
PARDOSILI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIM			
020	6000008	MP.	20.500
GRESIE CERAMICA PORTELANATA SI ANTIDERAPANTA			
021	6000009	KG	96.000
MORTAR ADEZIV 4,9 KG/MP			
022	6000010	KG	2.000
CHIT PENTRU GRESIE 0,1 KG/MP			
023	CN04C1	MP.	52.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE NETEZIRE EXISTENT			
024	6000013	KG	21.000
VOPSEA VINAROM ALBA			
025	CO02A1	MP.	22.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP			

026 6422406 MP. 22.440  
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8  
STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.III CONSTRUCTII BETOANE:**  
**A.FUNDATIE CLADIRE ADMINISTRATIVA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164058 A. FUNDATIE CLADIRE ADMINISTRATIVA

Categoria de lucrari: 0130

=====						
=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====						
001	TSA07B1	M.C.	21.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU						
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.						
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU						
002	TSE02B1	100 MP.	0.510			
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.						
MIJLOCIU						
003	TRI1AA01C1	TONA	19.800			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI						
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-						
AUTO CATEG.1						
004	TRA01A10P	TONA	19.800			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU						
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
005	TSD01B1	M.C.	10.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,						
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.						
BULG.TEREN MIJL.						
006	TSD13A1	M.C.	1.000			
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE						
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU						
BRAZDUITE						
007	TRA01A01	TONA	1.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 1 KM.						
008	TSD05A1	100 MC.	0.168			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A						
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE						
STRAT DIN PAM.NECOE						
009	DA06A1	M.C.	8.500			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT						
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU						
ASTERNERE MANUAL						
010	CO42A1	[ 1] MP.	49.500			

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA  
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

011	6000016	MP.	49.500
	FOLIE POLIETILENA		
012	CB02A1	MP.	35.500
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0		
013	CA01D1	M.C.	3.000
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M		
014	6000017	M.C.	3.030
	BETON C8/10		
015	CA02D1	M.C.	22.570
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM		
016	6000018	M.C.	23.000
	BETON C16/20		
017	TRA06A05	TONA	79.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM		
018	CC02P1	KG	120.000
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC		
019	6000019	KG	120.000
	PLASA TIP 111 GQ 196		
020	CC01C1	KG	1542.000
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE		
021	CZ0301A1	KG	219.350
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM		
022	CZ0301D1	KG	70.630
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=6-8MM		
023	CZ0301E1	KG	1251.840
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM		
024	CL21A1	KG	359.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		
025	6000020	KG	359.000
	PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN		

BETON

026 CF11A1 MP. 3.000  
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T  
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM  
GROS EXCLUSIV SCHELA

027 6000021 KG 189.000  
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

028 RPCE34A1 M 37.000  
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI  
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

029 TRB05A25 TONA 2.560  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

030 TRI1AA01F1 TONA 2.560  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

031 TRI1AA08F1 TONA 2.560  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

032 TRA02A50 TONA 2.560  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:  
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
S.C. ELLIS'92 S.R.L.	

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.III CONSTRUCTII BETOANE:**  
**B. FUNDATIE CLADIRE DEPOZITE**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164068 B. FUNDATIE CLADIRE DEPOZITE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 27.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.  
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.820  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.  
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 42.300  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 42.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD01B1 M.C. 3.500  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN MIJL.

006 TSD05A1 100 MC. 0.035  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD13A1 M.C. 0.350  
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
BRAZDUITE

008 TRA01A01 TONA 0.350  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 1 KM.

009 TSD05A1 100 MC. 0.150  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

010 DA06A1 M.C. 11.400

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
 ASTERNERE MANUAL

011 CO42A1 [ 1] MP. 68.500  
 PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA  
 BETONULUI CU CARTON BITUMAT

012 6000016 MP. 68.500  
 FOLIE POLIETILENA

013 CB02A1 MP. 39.500  
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE  
 INCL.SPRIJINIRILE.0

014 CA01D1 M.C. 2.060  
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-  
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

015 6000017 M.C. 2.100  
 BETON C8/10

016 CA02D1 M.C. 21.760  
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII  
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO  
 A CONSTR.CU GROS.> 30CM

017 6000018 M.C. 23.000  
 BETON C16/20

018 TRA06A05 TONA 82.130  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. =5 KM

019 CC02P1 KG 190.000  
 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE  
 IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

020 6000019 KG 190.000  
 PLASA TIP 111 GQ 196

021 CC01C1 KG 924.000  
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN  
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU  
 DIST DIN MASE PLASTICE

022 CZ0301A1 KG 204.920  
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB  
 37 D=6-8MM

023 CZ0301D1 KG 95.490  
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC  
 52 D=6-8MM

024 CZ0301E1 KG 623.710  
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC  
 52 D=10- 16 MM

025 CL21A1 KG 165.000



MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

026 6000020                      KG                      165.000  
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN  
BETON

027    CF11A1                      MP.                      2.000  
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T  
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM  
GROS EXCLUSIV SCHELA

028 6000021                      KG                      126.000  
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

029 RPCE34A1                      M                      43.000  
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI  
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

030    TRB05A25                      TONA                      1.880  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

031    TRI1AA01F1                      TONA                      1.880  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

032    TRI1AA08F1                      TONA                      1.880  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

033    TRA02A50                      TONA                      1.880  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====						
001	TSA07B1	M.C.	55.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU						
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.						
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU						
002	TSE02B1	100 MP.	0.390			
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.						
MIJLOCIU						
003	TRI1AA01C1	TONA	63.900			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI						
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-						
AUTO CATEG.1						
004	TRA01A10P	TONA	63.900			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU						
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
005	TSD01B1	M.C.	19.500			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,						
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.						
BULG.TEREN MIJL.						
006	TSD05A1	100 MC.	0.195			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A						
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE						
STRAT DIN PAM.NECOE						
007	TSD13A1	M.C.	1.950			
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE						
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU						
BRAZDUITE						
008	TRA01A01	TONA	1.950			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 1 KM.						
009	CB02A1	MP.	47.500			
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI						
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT						
INCL.SPRIJINIRILE.0						
010	CA01D1	M.C.	4.000			
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-						

20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

011	6000017	M.C.	4.000
	BETON C8/10		
012	CA02D1	M.C.	32.000
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM		
013	6000018	M.C.	32.500
	BETON C16/20		
014	TRA06A05	TONA	91.250
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM		
015	CC01C1	KG	2689.440
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE		
016	CZ0301A1	KG	411.580
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM		
017	CZ0301E1	KG	2277.860
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM		
018	CL21A1	KG	796.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		
019	6000020	KG	796.000
	PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON		
020	CF11A1	MP.	8.000
	TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM GROS EXCLUSIV SCHELA		
021	6000021	KG	504.000
	SIKA 318 SAU ECHIVALENT		
022	TRB05A25	TONA	4.200
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M		
023	TRI1AA01F1	TONA	4.200
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		
024	TRI1AA08F1	TONA	4.200
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.		

025 TRA02A50 TONA 4.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.III CONSTRUCTII**  
**BETOANE: D. ZID DE SPRIJIN, CAMIN CANALIZARE, CAMIN DE APA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164088 D. ZID DE SPRIJIN, CAMIN CANALIZ  
ARE, CAMIN DE APA

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 13.130  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.  
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.220  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.  
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 17.400  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 17.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD01B1 M.C. 3.500  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN MIJL.

006 TSD05A1 100 MC. 0.035  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD13A1 M.C. 0.350  
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
BRAZDUITE

008 TRA01A01 TONA 0.350  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 1 KM.

009 CB02A1 MP. 13.500  
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE  
INCL.SPRIJINIRILE.0

010	CA01D1	M.C.	2.210
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M			
011	6000017	M.C.	2.230
BETON C8/10			
012	CA02D1	M.C.	15.570
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM			
013	6000018	M.C.	16.000
BETON C16/20			
014	TRA06A05	TONA	45.575
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
015	CC01C1	KG	1080.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
016	CZ0301A1	KG	22.100
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM			
017	CZ0301D1	KG	300.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=6-8MM			
018	CZ0301E1	KG	741.240
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM			
019	CZ0301F1	KG	17.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D> 16MM			
020	CL21A1	KG	211.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
021	6000020	KG	211.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON			
022	CF12A1	MP.	14.500
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE, ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C			
023	6000022	KG	120.000
TENCUIALA HIDROFUGA			
024	TRB05A25	TONA	1.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			

DISTANTA 50M

025 TRI1AA01F1 TONA 1.500  
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

026 TRI1AA08F1 TONA 1.500  
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA, TEREN CATEG.

027 TRA02A50 TONA 1.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.III CONSTRUCTII  
BETOANE: E. IMPREJMUIRE, POARTA PIETONALA, POARTA AUTO, POARTA CF**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164098 E. IMPREJMUIRE, POARTA PIETONALA,  
POARTA AUTO, POARTA CF

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 8.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.  
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.320  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.  
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 14.400  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 14.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 CB02A1 MP. 33.000  
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE  
INCL.SPRIJINIRILE.0

006 CA01D1 M.C. 0.700  
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-  
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

007 6000017 M.C. 0.710  
BETON C8/10

008 CA02D1 M.C. 10.370  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII  
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO  
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

009 6000018 M.C. 10.500  
BETON C16/20

010 TRA06A05 TONA 28.025  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =5 KM



011	CC01C1	KG	440.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE			
012	CZ0301A1	KG	440.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM			
013	CL21A1	KG	2396.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
014	6000020	KG	2396.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON			
015	CL09A1	TONA	3.036
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA LA 1 TONA			
016	6000023	KG	3036.000
CONFECTIE METALICA			
017	TRB05A25	TONA	6.370
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
018	TR11AA01F1	TONA	6.370
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
019	TR11AA08F1	TONA	6.370
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA, TEREN CATEG.			
020	TRA02A50	TONA	6.370
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.III CONSTRUCTII BETOANE:**  
**F. RIGOLA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 164108 F. RIGOLA

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L   =
=====
001  TSE02B1          100 MP.        8.680
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
MIJLOCIU

002  TSD05A1          100 MC.        1.740
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

003  CB02A1           MP.          1532.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

004  CA01D1           M.C.          86.200
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

005  6000017          M.C.          88.000
BETON C8/10

006  CA02D1           M.C.          240.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

007  6000234          M.C.          242.500
BETON C20/25

008  TRA06A05         TONA          826.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

009  CC01C1           KG            9339.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

010  CZ0301A1         KG            3311.740
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM
```

011 CZ0301E1 KG 6026.850  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC  
52 D=10- 16 MM

012 CL21A1 KG 28182.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

013 6000020 KG 28182.000  
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN  
BETON

014 CO02A1 MP. 907.000  
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE  
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

015 6000024 MP. 907.000  
DALE DE BETON C20/25 5X60X60

016 TRB05A25 TONA 174.300  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

017 TRI1AA01F1 TONA 174.300  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

018 TRI1AA08F1 TONA 174.300  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

019 TRA02A50 TONA 174.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:  
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Total cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA					
TOTAL cu TVA					

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.III CONSTRUCTII BETOANE:**  
**G. PLATFORMA BETONATA RAMPA CF**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164118 G. PLATFORMA BETONATA RAMPA CF

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSE02B1 100 MP. 1.570  
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.  
MIJLOCIU

002 TSD13A1 M.C. 3.050  
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE  
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU  
BRAZDUITE

003 TRA01A01 TONA 3.050  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 1 KM.

004 TSD05A1 100 MC. 0.300  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

005 DA06A1 M.C. 23.000  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL

006 CO42A1 [ 1] MP. 190.000  
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA  
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

007 6000016 MP. 190.000  
FOLIE POLIETILENA

008 RPCB23A1 MP. 18.500  
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN  
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

009 IZA01A1 MP. 18.500  
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT  
ANTICOROZIVE SUPRAFBETON CU NISIP DE RIU

010 H1B02A2 MP. 18.500  
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.  
BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SUFLARE CU

AER COMPRIMAT

011 RPCT49A1 BUC. 240.000  
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN  
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT  
CU GROSIMEA DE 20C

012 AUT7609 ORA 19.500  
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANT  
A D=35MM

013 6000506 BUC. 240.000  
CONFECTIE - CONECTORI 16, L=300MM

014 6000507 L 4.000  
FIXARE CONECTORI CU RASINA EPOXIDICA HIT  
-RE500

015 CA02D1 M.C. 23.560  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII  
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO  
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

016 6000234 M.C. 24.000  
BETON C20/25

017 TRA06A05 TONA 99.100  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =5 KM

018 CC02P1 KG 843.600  
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE  
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

019 6000181 KG 844.000  
PLASA TIP 111 GQ 283

020 RPCE34A1 M 37.000  
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI  
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

021 TRB05A25 TONA 0.960  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

022 TRI1AA01F1 TONA 0.960  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

023 TRI1AA08F1 TONA 0.960  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

024 TRA02A50 TONA 0.960  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.IV CONSTRUCTII METALICE:**  
**A. CLADIRE ADMINISTRATIVA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164128 A. CLADIRE ADMINISTRATIVA

Categoria de lucrari: 0130

=====					
=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	CL09A1	TONA	8.680		
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN					
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA					
LA 1 TONA					
002	6000023	KG	8680.000		
CONFECTIE METALICA					
003	AUT6731	ORA	48.000		
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF					
004	IZA01B1	MP.	303.000		
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT					
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU					
005	IZD05B1	[ 1] TONA	8.680		
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND					
EPOXIDIC CU ZINC					
006	IZD10I1	[ 2] TONA	8.680		
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL					
007	6000025	TONA	8.680		
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN					
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT					
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN					
STRAT EMAIL POLIURETANIC)					
008	TRI1AA08F1	TONA	8.680		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE					
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-					
RAMPA,TEREN CATEG.					
009	TRB05A25	TONA	8.680		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT					
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG					
DISTANTA 50M					
010	NMB019921	ORA	48.000		
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ					
CAT.2					
011	TRI1AA01F1	TONA	8.680		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					



MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 8.680  
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA, TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 8.680  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.IV CONSTRUCTII METALICE: B. CLADIRE DEPOZITE**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164138 B. CLADIRE DEPOZITE

Categoria de lucrari: 0130

=====					
=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	CL09A1	TONA	5.160		
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN					
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA					
LA 1 TONA					
002	6000023	KG	5160.000		
CONFECTIE METALICA					
003	AUT6731	ORA	24.000		
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF					
004	IZA01B1	MP.	181.000		
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT					
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU					
005	IZD05B1	[ 1] TONA	5.160		
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND					
EPOXIDIC CU ZINC					
006	IZD10I1	[ 2] TONA	5.160		
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL					
007	6000025	TONA	5.160		
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN					
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT					
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN					
STRAT EMAIL POLIURETANIC)					
008	TRI1AA08F1	TONA	5.160		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE					
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-					
RAMPA,TEREN CATEG.					
009	TRB05A25	TONA	5.160		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT					
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG					
DISTANTA 50M					
010	NMB019921	ORA	24.000		
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ					
CAT.2					

011 TRI1AA01F1 TONA 5.160  
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 5.160  
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA, TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 5.160  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.IV CONSTRUCTII METALICE: C. PASARELA METALICA CF**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 164148 C. PASARELA METALICA

Categoria de lucrari: 0130

=====					
=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	CL09A1	TONA	14.080		
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN					
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA					
LA 1 TONA					
002	6000023	KG	14080.000		
CONFECTIE METALICA					
003	AUT6731	ORA	96.000		
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF					
004	IZA01B1	MP.	493.000		
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT					
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU					
005	IZD05B1	[ 1] TONA	14.080		
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND					
EPOXIDIC CU ZINC					
006	IZD10I1	[ 2] TONA	14.080		
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL					
007	6000025	TONA	14.080		
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN					
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT					
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN					
STRAT EMAIL POLIURETANIC)					
008	TRI1AA08F1	TONA	14.080		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE					
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-					
RAMPA,TEREN CATEG.					
009	TRB05A25	TONA	14.080		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT					
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG					
DISTANTA 50M					
010	NMB019921	ORA	96.000		
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ					
CAT.2					
011	TRI1AA01F1	TONA	14.080		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					

MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 14.080  
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA, TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 14.080  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.V CONDUCTE COLECTOR SI  
LEGATURI CONDUCTE LA BRATELE DE INCARCARE**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0005 45000000 CONDUCTE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164158 COLECTOR SI LEGATURI CONDUCTE LA  
BRATELE DE INCARCARE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 0.055  
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN  
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA  
LA 1 TONA

002 6000023 KG 55.000  
CONFECTIE METALICA

003 IZA01B1 MP. 2.000  
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT  
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 IZD05B1 [ 1] TONA 0.055  
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND  
EPOXIDIC CU ZINC

005 IZD10G1 [ 1] TONA 0.055  
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI  
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

006 6000025 TONA 0.055  
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN  
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT  
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN  
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

007 TRA04B30 TONA 0.055  
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE  
20T PE DIST. 30 KM \*

008 IZA01B1 MP. 12.000  
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT  
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

009 M1J04B1 TONA 1.300  
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA  
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.  
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

010 M1J04C1 TONA 2.900  
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA

ELECTRICA CU MOTOR TERMIC, IN INST.  
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

011 6000026 M 25.000  
TEAVA DN100 ( 114,3X6,3) SR EN 10216-2,  
P235 GH

012 6000027 M 10.000  
TEAVA DN150 ( 168,3X8) SR EN 10216-2,  
P235 GH, PREIZOLATA

013 6000028 M 55.000  
TEAVA DN200 ( 219,1X8) SR EN 10216-2,  
P235 GH, PREIZOLATA

014 6000029 BUC. 1.000  
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN200,  
PN25, GP240 GH

015 6000030 BUC. 2.000  
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN150,  
PN25, GP240 GH

016 6000031 BUC. 15.000  
FLANSA CU GAT TIP 11, DN100, 114,3X6,3,  
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

017 6000032 BUC. 4.000  
FLANSA CU GAT TIP 11, DN150, 168,3X8,  
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

018 6000033 BUC. 6.000  
FLANSA CU GAT TIP 11, DN200, 219,1X8,  
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

019 6000034 BUC. 2.000  
FLANSA OARBA TIP 05, DN200, 219,1X8,  
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

020 6000035 BUC. 120.000  
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4,  
21CRMV5-7

021 6000036 BUC. 32.000  
PREZOANE TIP 1B M24X130, SR EN 1515-4,  
21CRMV5-7

022 6000037 BUC. 72.000  
PREZOANE TIP 1B M24X160, SR EN 1515-4,  
21CRMV5-7

023 6000038 BUC. 240.000  
PIULITE STIL 2 M20, SR EN 4033, C45E, SR  
EN 10269

024 6000039 BUC. 208.000  
PIULITE STIL 2 M24, SR EN 4033, C45E, SR  
EN 10269

025 6000040 BUC. 15.000  
GARNITURA 100-25B1-4,7, SR EN 1514-2,  
INOX/GRAF/OC

026	6000041	BUC.	4.000
GARNITURA 150-25B1-4,7, SR EN 1514-2, INOX/GRAF/OC			
027	6000042	BUC.	6.000
GARNITURA 200-25B1-4,7, SR EN 1514-2, INOX/GRAF/OC			
028	6000043	BUC.	10.000
COT CS90 , DN100 ( 114,3X6,3), SR EN 10253-2, P235 GH			
029	6000044	BUC.	2.000
TEU REDUS 219,1X8/ 168,3X8 SR EN 10253- 2, P235 GH, PEREIZOLAT			
030	6000045	BUC.	5.000
TEU REDUS 219,1X8/ 114,3X6,3 SR EN 10253 -2, P235 GH, PREIZOLAT			
031	6000215	BUC.	6.000
MANSON IMBINARE DN150			
032	6000216	BUC.	20.000
MANSON IMBINARE DN200			
033	M1G27A1	M	31.500
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT. ANTICOROZIVE			
034	M1L64A1	BUC.	40.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA LA 160MM			
035	M1L64B1	BUC.	24.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160 -360MM			
036	M1L54C1	BUC.	2.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN INTRE 150-400 MM			
037	GC05E1	HM.	0.250
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC. HIDRAULIC LA COND.CU DN=150			
038	GC05F1	HM.	0.550
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC. HIDRAULIC LA COND.CU DN=200			
039	IZD05B1	[ 1] TONA	0.550
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND EPOXIDIC CU ZINC			
040	IZD10I1	[ 2] TONA	0.550
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL			



041 6000025                      TONA                      0.550  
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN  
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT  
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN  
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

042 TRI1AA01F1                      TONA                      4.255  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

043 TRI1AA08F1                      TONA                      4.255  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

044 TRA02A50                      TONA                      4.255  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.VI INSTALATII SANITARE:**  
**A. CLADIRE ADMINISTRATIVA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0006 45000000 INSTALATII SANITARE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164168 A. CLADIRE ADMINISTARTIVA

Categoria de lucrari: 0130

=====					
=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	IA22A1	BUC.	2.000		
BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,					
CAPACITATE DE: 160L					
002	IA24A1	BUC.	2.000		
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''					
003	ID14A1	BUC.	2.000		
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU					
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/					
2''					
004	6000116	BUC.	2.000		
ROBINET DE RETINERE 1/2", PN10					
005	SD11A1	BUC.	2.000		
ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD					
OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=					
3/8 SAU D=1/2 TOLI					
006	6000117	BUC.	2.000		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL DE SCURGERE					
1/2", PN10					
007	SD13A1	BUC.	2.000		
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI					
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI					
008	6000118	BUC.	2.000		
ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2", PN10					
009	SD31B1	BUC.	4.000		
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU					
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D					
= 1/2 TOLI					
010	SD31D1	BUC.	4.000		
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU					
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D					
=1 TOLI					
011	IA22A1	BUC.	1.000		
BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,					

CAPACITATE DE: 160L

012	IA24A1	BUC.	1.000
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''			
013	ID14A1	BUC.	1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/2''			
014	6000116	BUC.	1.000
ROBINET DE RETINERE 1/2", PN10			
015	SD11A1	BUC.	1.000
ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D= 3/8 SAU D=1/2 TOLI			
016	6000117	BUC.	1.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL DE SCURGERE 1/2", PN10			
017	SD13A1	BUC.	1.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI			
018	6000118	BUC.	1.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2", PN10			
019	SD31B1	BUC.	2.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2,AVIND D = 1/2 TOLI			
020	SD31D1	BUC.	2.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2,AVIND D =1 TOLI			
021	SC07E1	BUC.	5.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL			
022	6000046	BUC.	5.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTAT PE PICIOR			
023	SC19B1	BUC.	5.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR			
024	6000047	BUC.	5.000
RACORD SCURGERE De 32/De 40			
025	SD06A1	BUC.	5.000
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI			
026	6000048	BUC.	5.000
BATERIE MONOCOMANDA, STATIVA MONTATA PE LAVOAR			
027	SD12A1	BUC.	10.000
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA			

NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

028 6000049 BUC. 10.000  
ROBINET REGLAJ DE COLT 1/2"

029 SC24A7 BUC. 5.000  
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONTAT PE  
PERETI CU 2 BRATE TIP D \*

030 SC25A1 BUC. 5.000  
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

031 6000050 BUC. 5.000  
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR

032 SC26A2 BUC. 5.000  
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU  
DIMENS.500X600MM

033 SC13A1 BUC. 3.000  
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR  
CU SIFON INTERIOR S TIP ...

034 6000051 BUC. 3.000  
VAS WC PORTELAN SANITAR CU IESIRE  
LATERALA

035 SC18A6 BUC. 3.000  
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN BACHELITA  
CU CAPAC

036 6000052 BUC. 3.000  
RAMA SI CAPAC PENTRU VAS WC, DIN  
BACHELITA CU CAPAC

037 SD31H1 BUC. 3.000  
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU  
FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2,AVIND D  
=2 1/2 TOLI

038 6000053 BUC. 3.000  
RACORD VAS WC FLEXIBIL 110

039 SD31D1 BUC. 3.000  
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU  
FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2,AVIND D  
=1 TOLI

040 6000054 BUC. 3.000  
RACORD FLEXIBIL CU INSERTIE METALIC? L=  
300MM, 1/2"/ 1/2"

041 SC30A1 BUC. 3.000  
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE  
) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

042 SC16A2 BUC. 3.000  
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE  
PLASTICE, MONT.LA INALTIME,CU DIBL.DE  
LEMN PE ZID DE CARAM

043 SC03A2 [ 2] BUC. 2.000  
CADA PENTRU DUS,CALIT.1,DIN FONTA  
EMAILATA ROTUNJITA

044	6000055	BUC.	2.000
CADITA DUS PATRATA- 0.90MX0.90M CU			
CABINA PATRATA			
045	SD03A1	BUC.	2.000
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,			
DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE			
LEMN PE ZID.CARAMID			
046	6000056	BUC.	2.000
BATERIE CADITA, CU DUS FLEXIBIL			
047	SB44B1	[ 2] BUC.	3.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA			
AVIND D= 50MM,SIMPLU			
048	6000057	BUC.	3.000
SIFON DE PARDOSEALA D50			
049	SA13A1	[ 1] M	35.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=20 MM			
050	6000058	M	35.000
TEAVA PPR D20X2.8MM, PN20			
051	SA13B1	[ 1] M	30.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=25 MM			
052	6000059	M	30.000
TEAVA PPR D25X3.5MM, PN20			
053	SA13C1	[ 1] M	2.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=32 MM			
054	6000060	M	2.000
TEAVA PPR D32X4.4MM PN20			
055	IC34C1	BUC.	34.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=3/4 T			
056	6000061	BUC.	5.000
MUFA D20 PPR			
057	6000062	BUC.	14.000
COT D20/90GRD PPR			
058	6000063	BUC.	8.000
COT D20/45 GRD PPR			
059	6000064	BUC.	4.000
TEU EGAL D20 PPR			
060	6000065	BUC.	4.000
SARITURA D20 PPR			
061	IC34D1	BUC.	32.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			

INSURUB.PT.D=1 T

062 6000066	BUC.	4.000
MUFA D25 PPR		
063 6000067	BUC.	10.000
COT D25/90GRD PPR		
064 6000068	BUC.	6.000
COT D25/45GRD PPR		
065 6000069	BUC.	4.000
TEU EGAL D25 PPR		
066 6000070	BUC.	4.000
TEU REDUS D25/20 PPR		
067 6000071	BUC.	4.000
SARITURA D25 PPR		
068 IC34E1	BUC.	18.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2		
INSURUB.PT.D=1 1/4 T		
069 6000072	BUC.	1.000
MUFA D32 PPR		
070 6000073	BUC.	2.000
COT D32/90GRD PPR		
071 6000074	BUC.	2.000
COT D32/45GRD PPR		
072 6000075	BUC.	3.000
TEU EGAL D32 PPR		
073 6000076	BUC.	1.000
SARITURA D32 PPR		
074 6000077	BUC.	2.000
REDUCTIE D32/20 PPR		
075 6000078	BUC.	3.000
REDUCTIE D32/25 PPR		
076 6000079	BUC.	4.000
REDUCTIE D25/20 PPR		
077 SB16B1 [ 1] M		12.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,		
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,		
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40		
078 6000082 M		12.000
TEAVA DIN PP IMBINATA CU MUFA SI INEL DE		
ETANSARE DN40		
079 SB17B1	BUC.	18.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE		
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,		
AVIND D= 40 MM		
080 6000083	BUC.	18.000

COT DIN PP, D40

081 SB16C1 [ 2] M 7.000  
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,  
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,  
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50

082 6000182 M 7.000  
TEAVA DIN PP IMBINATA CU MUFA SI INEL DE  
ETANSARE DN50

083 SB17C1 BUC. 10.000  
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE  
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,  
AVIND D= 50 MM

084 6000183 BUC. 10.000  
COT DIN PP, D50

085 SB16D1 [ 1] M 5.000  
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,  
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,  
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 75

086 6000084 M 5.000  
TEAVA DIN PP DN75

087 SB17D1 BUC. 4.000  
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE  
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,  
AVIND D= 75 MM

088 6000085 BUC. 4.000  
COT DIN PP, DN75

089 SB16E1 [ 2] M 20.000  
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,  
MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,  
SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

090 6000086 M 20.000  
TEAVA DIN PP DN110

091 SB17E1 BUC. 10.000  
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE  
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,  
AVIND D=110 MM

092 6000087 BUC. 10.000  
COT DIN PP, DN110

093 SB19C1 BUC. 4.000  
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU  
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2  
GRADE SI D=110 M

094 6000088 BUC. 4.000  
RAMIFICATIE DIN PP, DN110

095 SB21C1 BUC. 1.000  
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU  
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

096 6000092 BUC. 1.000

PIESA DE CURATIRE DIN PP, DN110

097 SB49A2 BUC. 1.000  
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE  
COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE  
ANTIACIDA D= 70MM

098 SB51A1 KG 10.000  
SUPPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA  
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.  
CANALIZARE,AVIND PINA LA 2

099 6000023 KG 10.000  
CONFECTIE METALICA

100 IC39F1 BUC. 3.000  
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE  
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN  
PLANSEE D=3 TOLI

101 IC39G1 BUC. 1.000  
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE  
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN  
PLANSEE D=4 TOLI

102 SF02A1 M 67.000  
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.  
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC  
INCLUSIV ARMATURILE

103 SF04A1 M 67.000  
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE  
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

104 TRB05A18 TONA 3.500  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 80M

105 TRI1AA01F1 TONA 3.500  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

106 TRI1AA08F1 TONA 3.500  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATEG.

107 TRA02A50 TONA 3.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA



Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.VI INSTALATII SANITARE:**  
**B. RACORD ALIMENTARE APA POTABILA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0006 45000000 INSTALATII SANITARE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164178 B. RACORD ALIMENTARE APA POTABILA

Categoria de lucrari: 0130

=====					
=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	ACA11A2	[ 1] M	3.000		
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN					
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32					
002	6000095	M	3.000		
TEAVA PEHD/PE100, SDR17, PN10, DN32					
003	6000096	BUC.	3.000		
COT PEHD , DN32, MONTAT PRIN ELECTROFUZI					
UNE.					
004	M1J04A1	TONA	0.100		
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA					
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC, IN INST.					
TEHNOLOGICE.< 80 MM					
005	6000097	BUC.	1.000		
TEU REDUS DN50/25 OL					
006	6000098	BUC.	1.000		
ADAPTOR OL-PE DE32					
007	6000099	BUC.	2.000		
ROBINET RBF DN50					
008	6000100	BUC.	6.000		
FLANSA CU GAT DN50					
009	6000101	BUC.	1.000		
APOMETRU DN50					
010	6000102	BUC.	2.000		
COT 90 DN50					
011	6000103	M	4.000		
TEAVA DN50					
012	6000104	BUC.	6.000		
GARNITURA DN50					
013	6000105	BUC.	12.000		
PREZOANE M16X100					

014 6000106                    BUC.                    24.000  
PIULITE M16

015    DF26A1                    M                    3.000  
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN  
MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

016 6000091                    M                    3.000  
BANDA AVERTIZARE 10-12 CM LATIME, CU  
INSERTIE DE INOX

017    TSA02G1                    M.C.                    2.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.F.TAR

018    ACE08A1                    M.C.                    0.200  
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
SI CANALIZARE CU: NISIP

019    TSD01C1                    M.C.                    1.800  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

020    TSD05B1                    100 MC.                    0.018  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.VI INSTALATII SANITARE: C. RETEA CANALIZARE EXTERIOARA MENAJERA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0006 45000000 INSTALATII SANITARE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164188 C. RETEA CANALIZARE EXTERIOARA

Categoria de lucrari: 0130

=====					
=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	ACA11D1	[ 1] M	15.000		
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN					
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110					
002	ACD04A1	[ 1] BUC.	2.000		
PROCURAT CAMIN PEHD COMPLET ECHIPAT SI					
MONTARE, INCLUSIV RADIERUL SI CAPACUL					
003	6000109	BUC.	2.000		
CAMIN CANALIZARE DIN PP/PEHD,					
PREFABRICAT, DN400					
004	ACD01A1	BUC.	2.000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE					
FARA PIESA SUPT NECAROSABIL TIP I					
005	TSA02F1	M.C.	14.500		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.					
ADINC.<1,5M T.TARE					
006	ACE08A1	M.C.	4.000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA					
SI CANALIZARE CU: NISIP					
007	TSD01C1	M.C.	10.500		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN TARE					
008	TSD05B1	100 MC.	0.110		
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.COEZI					
009	TRA01A05P	TONA	11.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
010	TRI1AA01F1	TONA	0.900		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU					
TEREN-AUTO CATE					

011 TRI1AA08F1 TONA 0.900  
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA, TEREN CATEG.

012 TRA02A50 TONA 0.900  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

013 TSA24A1 ORA 2.000  
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.VI INSTALATII SANITARE: D.  
CANALIZARE INDUSTRIALA EXTERIOARA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0006 45000000 INSTALATII SANITARE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164198 D. CANALIZARE INDUSTRIALA EXTERI  
OARA

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ACD08A1 BUC. 1.000  
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP  
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA  
SUBTERANA NECAROSABIL

002 CL09A1 TONA 0.424  
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN  
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA  
LA 1 TONA

003 6000463 KG 420.000  
CONFECTIE METALICA-CAMIN PROUDUSE  
PETROLIERE

004 IZA01B1 MP. 10.000  
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT  
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZJ07A1 [ 1] MP. 10.000  
GRUNDUIREA CU UN STRAT CU GRUND EPOXIDIC  
CU ZINC PE SUPRAFATA IN CONTACT CU  
PRODUSUL DEPOZITAT

006 6000464 MP. 10.000  
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN  
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC)

007 IZL06C1 [ 1] MP. 10.000  
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI  
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE  
FOARTE INTARITA

008 6000299 MP. 10.000  
SISTEM IZOLATIE BANDA ALTENE

009 M1J04B1 TONA 0.600  
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA  
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.  
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

010 6000107 M 25.000  
TEAVA OL SREN10219/2006, DE168,3X6MM ,

## PREIZOLATA

011	6000110	BUC.	2.000
ROBINET RSF DN150 PN6			
012	6000111	BUC.	4.000
FLANSA CU GAT DN150 PN6			
013	6000112	BUC.	1.000
TEU EGAL DN150			
014	6000113	BUC.	2.000
GARNITURA DN150			
015	6000114	BUC.	32.000
PREZOANE M24X130			
016	6000115	BUC.	64.000
PIULITE M24			
017	TSA02F1	M.C.	50.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE			
018	ACE08A1	M.C.	3.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP			
019	TSD01D1	M.C.	27.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE			
020	TSD04D1	M.C.	42.500
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV			
021	TRI1AA01C1	TONA	5.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1			
022	TRA01A10P	TONA	5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
023	TSA24A1	ORA	10.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW			
024	TSF05A1	MP.	8.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT. INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0, 2M INTRE DULAPI			
025	TRI1AA01F1	TONA	1.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
026	TRI1AA08F1	TONA	1.100

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA, TEREN CATEG.

027 TRA02A50 TONA 1.100  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)



**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.VII INSTALATII TERMICE:  
CLADIRE ADMINISTRATIVA**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0007 45000000 INSTALATII TERMICE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164208 CLADIRE ADMINISTARTIVA

Categoria de lucrari: 0130

=====					
=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	IA01A1 [ 1] BUC.		1.000		
CAZAN SECTIONAL FONTA PT.INSTAL.INCALZ.					
CENTRALA CU SUPR.INCALZ.DE: 6-8,5MP TIP 1					
002	IB02A01 [ 1] BUC.		19.000		
MONTAJ CALORIFERE DIN OTEL TIP PANOU					
003	6000119 BUC.		2.000		
RADIATOR TIP 11/600/600					
004	6000120 BUC.		7.000		
RADIATOR TIP 11/600/800					
005	6000121 BUC.		7.000		
RADIATOR TIP 11/600/900					
006	6000122 BUC.		2.000		
RADIATOR TIP 11/600/1000					
007	6000123 BUC.		1.000		
RADIATOR TIP 11/600/1200					
008	IC01C1 [ 1] M		105.000		
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA					
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI					
CORP INCALZ.D=3/4 T					
009	6000184 M		105.000		
TEAVA PPR D20X2.8MM, PN20					
010	IC01D1 [ 1] M		26.000		
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA					
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI					
CORP INCALZ.D=1 T					
011	6000185 M		26.000		
TEAVA PPR D25X3.5MM, PN20					
012	IC01E1 [ 1] M		16.000		
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA					
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI					
CORP INCALZ.D=1 1/4T					

013	6000186	M	16.000
TEAVA PPR D32X4.4MM PN20			
014	IC34C1	BUC.	174.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=3/4 T			
015	6000061	BUC.	14.000
MUFA D20 PPR			
016	6000062	BUC.	76.000
COT D20/90GRD PPR			
017	6000063	BUC.	30.000
COT D20/45 GRD PPR			
018	6000064	BUC.	12.000
TEU EGAL D20 PPR			
019	6000065	BUC.	4.000
SARITURA D20 PPR			
020	6000187	BUC.	38.000
RACORD MIXT PPR-FE, D20			
021	IC34D1	BUC.	90.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=1 T			
022	6000066	BUC.	12.000
MUFA D25 PPR			
023	6000067	BUC.	30.000
COT D25/90GRD PPR			
024	6000068	BUC.	10.000
COT D25/45GRD PPR			
025	6000069	BUC.	12.000
TEU EGAL D25 PPR			
026	6000070	BUC.	8.000
TEU REDUS D25/20 PPR			
027	6000071	BUC.	4.000
SARITURA D25 PPR			
028	6000079	BUC.	14.000
REDUCTIE D25/20 PPR			
029	IC34E1	BUC.	66.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=1 1/4 T			
030	6000072	BUC.	10.000
MUFA D32 PPR			
031	6000073	BUC.	22.000
COT D32/90GRD PPR			

032	6000074	BUC.	10.000
COT D32/45GRD PPR			
033	6000075	BUC.	6.000
TEU EGAL D32 PPR			
034	6000076	BUC.	4.000
SARITURA D32 PPR			
035	6000077	BUC.	10.000
REDUCTIE D32/20 PPR			
036	6000078	BUC.	4.000
REDUCTIE D32/25 PPR			
037	IC36D1	BUC.	32.000
BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ. SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON D=3/4 T			
038	IC36E1	BUC.	24.000
BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ. SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON D=1 T			
039	IC36F1	BUC.	16.000
BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ. SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON D=1 1/4T			
040	IC37E1	KG	75.000
SUPPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE, COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.INTRE 66KG-100 KG			
041	6000023	KG	75.000
CONFECTIE METALICA			
042	IC39A1	BUC.	18.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 TOLI			
043	IC39B1	BUC.	14.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/4 TOLI			
044	IC39C1	BUC.	12.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/2 TOLI			
045	ID01A2	BUC.	38.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''			
046	6000125	BUC.	19.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT D=1/ 2", TUR			
047	6000126	BUC.	19.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT D=1/ 2", RETUR			

048 ID15A1 BUC. 19.000  
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA, PT.  
INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA, CU D 1/4''

049 6000127 BUC. 19.000  
ROBINET DE AERISIRE D=1/2"

050 SD11C1 BUC. 6.000  
ROBINET TRECERE CU MUFA SI RACORD  
OLANDEZ, PT.TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=  
1'', SIMBOL 86-1''

051 6000128 BUC. 6.000  
ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD  
OLANDEZ D=1", PN10

052 IE01A1 MP. 53.000  
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.  
CENTRALA, SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR  
ESTE:PINA LA 100 M

053 IE02A1 MP. 53.000  
EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A  
INST.INCALZ CENTR, SUPR.TOTALA.INCALZ.  
ESTE: PINA LA 100MP

054 IE07A1 MP. 53.000  
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI  
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.  
CORP PINA LA 100M

055 IZH01A1 [ 1] M 147.000  
IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU  
D PINA LA 1 TOL, INCLUSIV

056 6000129 M 105.000  
IZOLATIE DIN TUB ELASTOMER D22X9MM,

057 6000130 M 26.000  
IZOLATIE DIN TUB ELASTOMER D28X9MM,

058 6000131 M 16.000  
IZOLATIE DIN TUB ELASTOMER D35X9MM,

Cheltuieli directe din articole:  
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:  
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:  
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.VIII INSTALATII ELECTRICE**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0008 45000000 INSTALATII ELECTRICE

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164218 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0130

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	EF03A1	BUC.	2.000		
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU					
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG					
002	EC04A1	M	5.000		
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND					
CANALE,CONDUCTE<16MMP					
003	4803072	M	5.100		
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 16 M S					
8778					
004	EC03H1	M	20.000		
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE					
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 16 MMP.					
005	4803072	M	20.600		
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 16 M S					
8778					
006	EC04A1	M	10.000		
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND					
CANALE,CONDUCTE<16MMP					
007	4803010	M	10.200		
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S					
8778					
008	EC04G1	M	20.000		
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE					
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.					
009	4803010	M	20.400		
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S					
8778					
010	EC03H1	M	15.000		
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE					
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 16 MMP.					
011	4803010	M	15.450		
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S					
8778					

012	EC04A1	M	200.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND			
CANALE, CONDUCTE < 16 MMP			
013	4802602	M	203.990
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S			
8778			
014	EC04G1	M	300.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE			
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.			
015	4802602	M	305.990
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S			
8778			
016	EC11D1	BUC.	2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU			
COND. AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP			
017	EC11D1	BUC.	4.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU			
COND. AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP			
018	EF08A1	BUC.	72.000
RACORD. COND. AL. AP. SAU MOT. LA BORNE. TAB.			
EL. PE MARM., MET., SAU CAPS., COND. CU SECT.			
< 10 MMP			
019	EB15B1	BUC.	33.000
NUMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU			
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE			
ELECTRICE			
020	6719689	BUC.	33.000
ETICHETE TUBULARE PVC			
021	CB47B1	MP.	960.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET			
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE			
VERTICALE H > 30,0M			
022	TRA02A10	TONA	20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST. = 10 KM.			
023	EA01B3	M	25.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=			
39MM			
024	6000188	M	25.000
TUB PVC DUR DN110MM			
025	W2H07A1	[ 1] M	25.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT			
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC			
026	6000189	M	25.000
FOLIE AVERTIZOARE, LATIME 0,25M			
027	W2H07A1	M	8.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT			

PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

028 6000190 BUC. 8.000  
PLACUTA AVERTIZOARE, DIMENSIUNI  
ESTIMATIVE 1000X250X2MM

029 ACE08A1 M.C. 3.500  
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
SI CANALIZARE CU: NISIP

030 W1C10A1 KG 150.000  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
MONTARE

031 W1C10A1 KG 10.000  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
MONTARE

032 W1C10A1 KG 230.000  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
MONTARE

033 W1C10A1 KG 20.000  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
MONTARE

034 W1C10A1 KG 110.000  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
MONTARE

035 W1C10A1 KG 7.500  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
MONTARE

036 W1C10A1 KG 40.000  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
MONTARE

037 W1C10A1 KG 80.000  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
MONTARE

038 TSA04C1 M.C. 13.500  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.  
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.  
0,0-1,5M T.TARE

039 TSD04A1 M.C. 10.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
10CM GROS.T.NECOEZIV

040 TRA01A10P TONA 5.600  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

041 EG08B1 M 130.000  
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.  
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM  
MONT.IN TEREN TARE \*

042 W1R06A1 M 20.000  
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI  
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN

TEREN NORMAL

043 EF09C1 BUC. 40.000  
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.  
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.  
25 SAU 35MMP

044 5204039 BUC. 40.000  
PAPUCI ALUMINIU 35MMP PRESAT

045 EF09B1 BUC. 15.000  
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.  
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.  
10 SAU 16MMP

046 5204015 BUC. 15.000  
PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT

047 RPEXH03 BUC. 8.000  
PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST.  
DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA  
PAMINT

048 3700285 KG 9.200  
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X  
20 OL37-1N

049 EG01A1 BUC. 1.000  
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC  
1000 PT.COSURI CLADIRI

050 6000191 BUC. 1.000  
PARATONER TIJA 0,25MM CU CATARG SI  
MATERIALE DE FIXARE PE ACOPERIS DE TABLA

051 W1C10A2 KG 20.000  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
DEMONTARE

052 EE10A1 BUC. 11.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.  
MONT.DIB.PLAST.

053 6000192 BUC. 11.000  
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA (EVACUARE)  
, ECHIPAT CU LED-URI DE PUTERE CU  
TEMPERATURA DE CULOARE ALB RECE - LUMINA  
ZILE, 6500K, FLUX TOTAL 1317LM  
(ECHIVALENT FLUORESCENT 2X8W), CU  
ACUMULATORI NI-CD 3,6V/3AH, IP 44 MINIM,  
AUTONOMIE DE FUNCTIONARE MIN. 30 MIN.,  
CU FOLIE ADEZIV? PENTRU INSCRIPTIONAREA  
DISPERSORULUI CU TEXTUL "EXIT";

054 EE10A1 BUC. 3.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.  
MONT.DIB.PLAST.

055 6000193 BUC. 3.000  
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA (EVACUARE)  
, ECHIPAT CU LED-URI DE PUTERE CU  
TEMPERATURA DE CULOARE ALB RECE - LUMINA  
ZILE, 6500K, FLUX TOTAL 1317LM



(ECHIVALENT FLUORESCENT 2X8W), CU  
ACUMULATORI NI-CD 3,6V/3AH, IP 44 MINIM,  
AUTONOMIE DE FUNCTIONARE MIN. 30 MIN.,  
CU FOLIE ADEZIVA PENTRU INSCRIPTIONAREA  
DISPERSORULUI CU SAGEATA INDICAND CALEA  
DE EVACUARE;

056 EE10A1 BUC. 11.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.  
MONT.DIB.PLAST.

057 6000194 BUC. 11.000  
CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU LED-URI DE  
PUTERE CU TEMPERATURA DE CULOARE ALB  
RECE - LUMINA ZILEI, 6500K, FLUX TOTAL  
5268LM (ECHIVALENT FLUORESCENT 2X36W);  
230V, 50HZ, (-5 - +35 C), MIN. IP20,  
IK02

058 EE10A1 BUC. 6.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.  
MONT.DIB.PLAST.

059 6000195 BUC. 6.000  
CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU LED-URI DE  
PUTERE CU TEMPERATURA DE CULOARE ALB  
RECE - LUMINA ZILEI, 6500K, (ECHIVALENT  
FLUORESCENT 2X18W); 230V, 50HZ, (-5 - +  
35 C), MIN. IP20, IK02; CU SENZOR DE  
MISCARE

060 EE10A1 BUC. 3.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.  
MONT.DIB.PLAST.

061 6000196 BUC. 3.000  
CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU LED-URI DE  
PUTERE CU TEMPERATURA DE CULOARE ALB  
RECE - LUMINA ZILEI, 6500K, (ECHIVALENT  
FLUORESCENT 1X18W); 230V, 50HZ, (-5 - +  
35 C), MIN. IP20, IK02; CU SENZOR DE  
MISCARE

062 EE10A1 BUC. 2.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.  
MONT.DIB.PLAST.

063 6000197 BUC. 2.000  
CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU LED-URI DE  
PUTERE CU TEMPERATURA DE CULOARE ALB  
RECE - LUMINA ZILEI, 6500K, FLUX TOTAL  
5268LM (ECHIVALENT FLUORESCENT 2X36W);  
230V, 50HZ, (-5 - +35 C), MIN. IP20,  
IK02; SI KIT PENTRU ILUMINAT DE  
SIGURANTA

064 EE10A1 BUC. 2.000  
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.  
MONT.DIB.PLAST.

065 6000198 BUC. 2.000  
PROIECTOR LED, 20W, IP65, CU SENZOR DE  
MISCARE.

066	ED01F1	BUC.	8.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT, DIBLURI LEMN, PACHET TRIPOLAR DE 10-25 A			
067	6000200	BUC.	8.000
INTRERUPATOR ILUMINAT, MONTAJ APARENT, IP 31, 230V, 16A			
068	ED08A1	BUC.	11.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			
069	6000201	BUC.	11.000
PRIZA DUBLA, MONTAJ APARENT, 230V, 16A, CU CONTACT DE PROTECTIE			
070	EA16A1	BUC.	22.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT. CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1 /4 TOLI			
071	6000202	BUC.	22.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ APARENT, IP3X, 230V, CU 4 INTRARI DE CABLURI TIP CYY-F 3X2,5MM			
072	EF03A1	BUC.	3.000
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG			
073	6000203	BUC.	3.000
TABLOU ELECTRIC UTILITATI			
074	EC04A1	M	350.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE, CONDUCTE <16MMP			
075	4801892	M	350.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S. 8778			
076	EC04A1	M	20.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE, CONDUCTE <16MMP			
077	4802042	M	20.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 4X 1,5 U S. 8778			
078	EC04A1	M	250.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE, CONDUCTE <16MMP			
079	4801907	M	250.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778			
080	EA01B1	M	300.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D= 25MM			

081 TSA04C1 M.C. 27.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.  
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.  
0,0-1,5M T.TARE

082 EH01A1 BUC. 55.000  
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE  
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

083 EH01A1 BUC. 16.000  
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE  
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

084 W1P08A BUC. 12.000  
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.  
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA  
CONSTRUCTII

085 EH07A1 KWH. 50.000  
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

086 EH05C1 BUC. 5.000  
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI  
METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.IX INSTALATII INSTRUMENTATII**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0009 45000000 INSTALATII INSTRUMENTATII

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 164228 INSTALATII INSTRUMENTATII

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

001 ATA02B BUC. 5.000  
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU  
SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:1-5  
KG

002 6000204 BUC. 5.000  
SISTEM DE LEGARE LA PAMANT A CISTERNELOR  
(INCLUSIV TABLOU DE MONITORIZARE) CY+CA

003 ATB03A BUC. 5.000  
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE  
TEHNICE IN PRIZA CU:BUTUC FILETAT

004 6000205 BUC. 5.000  
SENZOR/ SEMNALIZATOR POZITIE BRAT DE  
INCARCARE SI PODET RABATABIL (A) CU  
TABLOU DE SEMNALIZARE DEDICAT SAU B)  
FARA TABLOU DE SEMNALIZARE) ZY(+ZA)

005 ATA03A BUC. 1.000  
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,  
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:  
PINA LA 30 KG

006 6000206 BUC. 1.000  
TABLOU DE ALARMARE VIZUALA SI ACUSTICA  
(LAMPA STROBOSCOPICA SI HUPA) PENTRU  
POZITIE PRAT DE INCARCARE SI PODET  
RABATABIL ZA

007 ATD24A BUC. 5.000  
ROBINET MONTAT PRIN:FLANSE CU DIAMETRUL  
PINA LA 25 MM

008 6000207 BUC. 5.000  
ELEMENTE DE INSTRUMENTATIE SI  
AUTOMATIZARE LIVRATE (PREFERABIL)  
IMPREUNA CU BRATUL DE INCARCARE: -  
ROBINET ON-OFF ACTIONAT CU MOTOR  
ELECTRIC PLUS ACCESORII, INCLUSIV  
CABLURI (MOV)

009 ATB04A BUC. 2.000  
MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI

EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FLANSE

010 6000208 BUC. 2.000  
MANOMETRU CU PRESOSTAT (CONTACT DE  
PRESIUNE MAXIMA) PI/ PSH

011 ATA03A BUC. 1.000  
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,  
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:  
PINA LA 30 KG

012 6000209 BUC. 1.000  
DULAP DE AUTOMATIZARE CU LAMPI, BUTOANE,  
COMUTATOR, SIRURI DE CLEME

013 W1C10A1 KG 20.000  
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE  
MONTARE

014 ATD11A [ 1] M 1140.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

015 6000210 M 1140.000  
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA TIP  
CSYABY 2X1.5MMP

016 ATD11A M 120.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

017 6000421 M 120.000  
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA TIP  
CSYABY 12X1.5MMP

018 ATD11A [ 1] M 410.000  
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN  
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE  
1,5 MMP

019 6000213 M 410.000  
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA PENTRU  
MOV TIP CSYABY 6X1.5MMP

020 ATD17A BUC. 36.000  
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU  
EXPLOZIV,CU,PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

021 ATD01A4 [ 1] M 300.000  
TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT.  
PROT.CABL.ELECTR.SI A TEVILOR DE IMPULS,  
CU DN: 3/4''

022 6000211 M 300.000  
TEAVA DE PROTECTIE CABLU

023 ATD29B KG 40.000  
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN  
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

024 6000212 KG 40.000  
CONSTRUCTIE MECANO-ZINCATA PENTRU TRASEE

DE CABLURI, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

025 ATE01A BUC. 18.000  
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI  
SEMNALIZARE

026 ATE10A BUC. 2.000  
INCERC SI VERIFIC MANOMETRE MANOVAC.CU  
EL ELASTIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.2-AM CAP.X DRUMURI: DRUMURI PAVAJE**

Obiectivul: 0164 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  
TITEI BERCA, JUD. BUZAU  
Obiectul: 0010 45000000 DRUMURI

**DEVIZ ESTIMATIV-REV.0**

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 164238 DRUMURI PAVAJE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L   =
=====
001  DG06A1          M.C.          2.000
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

002  TSC19B1          100 MC.          2.790
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

003  TSC22D1          100 MC.          8.370
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

004  TSA01C1          M.C.          107.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

005  TRI1AA01C3       TONA          193.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006  TSC03F1          100 MC.          2.790
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

007  TRA01A10P        TONA          693.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

008  TSC26C1          100 MC.          3.850
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

009  TSC27C1          100 MC.          11.550
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
3

010  TSD07G1          100 MC.          0.930
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %
```

011	TSD14A1	M.C.	9.300
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			
012	TRA05A01	TONA	9.300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 1			
013	TSD04D1	M.C.	9.600
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV			
014	TSE06B1	100 MP.	6.910
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.COEZIV			
015	DA06B1	M.C.	203.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			
016	DA06A2	M.C.	60.000
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA			
017	TRA01A05	TONA	426.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.			
018	DC05C1	MP.	480.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 20 CM			
019	6000132	M.C.	3.000
MORTAR PENTRU BENZI			
020	6000133	M.C.	119.000
PREPARARE BETON CIMENT IN STATIE			
021	TRA06A05	TONA	297.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
022	CA02C1	M.C.	20.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
023	6000233	M.C.	20.160
BETON C25/30, C30/37			
024	DA13B1	MP.	139.000
MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10 CM GROS			



025	DE01A1	MP.	24.000
IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA			
COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN			
VEDEREA ACOP CU COVOR A			
026	TRA02A50	TONA	29.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
027	IZF04J1	[ 1] MP.	552.000
Folie polietilena (h rtie kraft)			
028	6000016	MP.	552.000
FOLIE POLIETILENA			
029	CE19A1	M	110.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN			
SCINDURI GELUITE SIMPLU			
030	6000134	M	111.000
PENE DIN LEMN			
031	DI08A1	M	248.000
INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC			
CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC			
BITUMINOS			
032	CC01C1	KG	3013.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN			
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIARE, CU			
DIST DIN MASE PLASTICE			
033	CZ0302D1	KG	3013.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE			
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8			
034	TRA02A20	TONA	3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 20 KM.			
035	DE10A1	M	197.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON			
30 X 15 CM			
036	TRA01A05	TONA	22.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 5 KM.			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)