

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAP.I DEMOLARE:

A. CLADIRI

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163018 A. CLADIRI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPCXI05B MP. 1300.000
DEMONTARE INVELITORI TABLA ZINCATA
NEAGRA AZBOCIM.PLASTICE CARTON BITUM.
INCL.TUNS SORTAT MATERIA

002 RPCXP05 KG 8500.000
DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
CU SAU FARA RECUPERARE.

003 RPCT09A1 M.C. 140.000
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

004 RPCXG06C M.C. 24.000
DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA
PLINA GVP BLOCURI CERAMICE BETON BCA
EXCL.CURAT CARAM.

005 RPCXG07 BUC. 1080.000
CURATIREA SI STIVUIREA CARAMIZILOR VECHI
SAU NOI DIN DEMOLAREA ZIDARIILOR

006 RPCT26D1 MP. 160.000
DEFACAREA INVELITORILOR DIN CARTON
BITUMAT SAU IMPISLITURA DIN FIBRE DE
STICLA BITUMATA *

007 RPCT10A1 MP. 115.500
DEFACAREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

008 RPCT11A1 MP. 107.000
DEFACAREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

009 RPCT33A1 MP. 8.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

010 RPCT20A1 MP. 36.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT
TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE
MOZAICATE *

011 TRI1AA01E1 TONA 421.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.1

012 TRA02A50 TONA 421.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

013 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA DESEURILOR, MOLOZULUI: 421.1T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAP.I DEMOLARE:

B. REZERVOARE

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163028 B. REZERVOARE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M1M04B1 TONA 76.700
DEMONTAREA IN SUBANSAMBLE A UTILAJELOR
DE MARE COMPLEXITATE CU GREUTATE 50-200
T

002 RPCXP05 KG 76700.000
DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
CU SAU FARA RECUPERARE.

003 TSA07B1 M.C. 119.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

004 RPCT09A1 M.C. 100.000
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

005 TRI1AA01E1 TONA 181.700
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.1

006 TRA02A50 TONA 165.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

007 TRA02A50 TONA 250.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

008 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA DESEURILOR, MOLOZULUI: 250.0 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAP.I DEMOLARE:
C. CONSTRUCTII METALICE

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163038 C. CONSTRUCTII METALICE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  CL17B1              TONA          18.200
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA
RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE
```

002 TRB22F3A TONA 18.200
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
<0,5T

003 TRA02A50 TONA 39.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAP.I DEMOLARE:
D. CONSTRUCTII BETOANE

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163048 D. CONSTRUCTII BETOANE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPCT09A1 M.C. 112.600
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

002 TSA07B1 M.C. 65.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

003 TRI1AA01E1 TONA 306.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.1

004 TRA02A50 TONA 306.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA MOLOZULUI: 306.5 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPII. ARHITECTURA:
A. BARACA METALICA+SOPRON

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163058 A. BARACA METALICA + SOPRON

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CD24A1 [2] MP. 132.500
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000014 MP. 132.500
PANOURI SANDWICH 5 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 161.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000015 MP. 161.000
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CE13B1 M 32.400
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

006 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

007 CK11G1 [1] MP. 8.400
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

008 6000004 MP. 8.400

FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU
BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,
CONF.TABLAOU TAMPLARIE

009 CK14J1 [2] MP. 5.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
INCLUSIV

010 6000005 MP. 5.000
USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU
BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

011 CG19A1 MP. 158.000
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT

012 CZ0209E1 M.C. 3.310
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

013 IZA06F1 [1] MP. 181.500
VOPSIREA INTR-UN STRAT CU VOPSEA
INTERMEDIARA EPOXIDICA

014 6000180 KG 55.000
EMAIL EPOXIDIC BICOMPONENT REZISTENT LA
HIDROCARBURI

015 CO02A1 MP. 15.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

016 6422406 MP. 15.000
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

017 CD24A1 MP. 1.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163068 B. CLADIRE BIROURI

Categoria de lucrari: 0130

=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 CE04B1 [1] MP. 119.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA
CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME

002 6000253	MP.	119.000
TIGLA METALICA		

003 6000254	M.C.	4.800
SIPCI RASINOASE 28X18 MM		

004 CE18A1 MP. 119.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

005 CE17A1 MP. 119.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI USOARE

006 6000255	M.C.	1.430
LEMN ROTUND CONSTRUCTII		

007 CE13B1 M 43.600
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

008 CE14B1 M 12.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

009	CE19A1	M	43.600
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN			
SCINDURI GELUITE SIMPLU			

010 6000256 M.C. 0.210
PAZII, SCANDURI RASINOASE GR=24 MM

011 IZF04C1 [2] MP. 119.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

012 6000257 MP. 119.000
BARIERA DE VAPORI CU STRAT DE DIFUZIE 2
MM GROS

013 6000258 KG 179.000
AMORSA PENTRU LIPIRE (1,5 KG/MP)

014 6000259 BUC. 2.000
BUTELIE BUTAN GAZ (60 MP/BUTELIE)

015 CN15D1 MP. 357.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,
CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN
IMPREGNAT

016 IZF13E1 [1] MP. 116.000
STRAT TERMOIZOLANT LA PERETI DIN AZBOCIM
ONDULAT TABLA ZINC SAU TABLA CUTATA CU
FISII DIN IPSOS

017 6000260 MP. 17.400
PLACI POLISTIREN EXTRUDAT RIGID 15 CM
GROS

018 CG01D1 MP. 116.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

019 CZ0209E1 M.C. 3.600
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

020 CC11A1 MP. 116.000
RABIT PT.SUSTINERE TENCUIELI APLICAT LA
TAVANE,PE RETEA CU OCHIURI<25CM,
HEXAGONALE

021 CO17A1 BUC. 1.000
CHEPENG LA IESIRILE PE TERASE
NECIRCULABILE 0,608MDIN LEMN DE FAG
IZOLAT CU MATERIAL TERMOIZOLAN

022 6000515 BUC. 1.000
SCARA RABATABILA ACCES POD, MATREIAL +
MONTAJ

023 NMB010721 ORA 48.000
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2

024 RPCJ13C1 M 33.600
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

025 CZ0206E1 M.C. 0.240
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

026 RPCJ08A1 MP. 55.400
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU
MORT VAR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T
PT.GRUND SI STR.VI

027 RPCJ27A1 MP. 71.000
TENC.INT.LA TAV.BET.SI PREF.CU M100 PT.
SPRIT M 25 PT.GR.SI STRAT VIZIB.1,5
GROSIME *

028 CZ0206E1 M.C. 0.890
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

029 CZ0207E1 M.C. 1.130
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

030 CZ0209E1 M.C. 0.430
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

031 CF10C1 MP. 255.600
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

032 IZF10C1 MP. 97.500
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI...SUPR VERT SAU INCL >
40% LIPIT MAST BITUM

033 6000261 MP. 97.500
POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROS

034 RPCJ49A1 MP. 97.500
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,
5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

035 CZ0207E1 M.C. 1.660
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

036 CZ0208E1 M.C. 0.790
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT TENCUIELI
M50-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

037 RPCG24C1 M 60.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

038 RPCJ63E1 MP. 13.600
TENC.EXT.SPECIALA DIN PIATRA ARTIF
BUCIARD.SAU PIEPTANATE SI IMPARTITE IN
ASIZE CU ROST.DESENATE

039 CZ0209E1 M.C. 0.230
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

040 CD24B1 MP. 9.000
PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW
75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .

041 6000003 MP. 9.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CU STRUCTURA
METALICA, 7,5 CM GROSIME, PLACI TIP
RIGIPS REZISTENTE UMEZEALA

042 TRB01C15 TONA 11.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

043 TRB04B1 TONA 11.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

044 TRA02A50 TONA 11.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

045 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA MOLOZULUI: 11.8 T

046 RPCR24A1 MP. 255.600
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

047 RPCR54A1 MP. 97.500
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

048 6000013 KG 159.000
VOPSEA VINAROM ALBA

049 CO02A1 MP. 6.500
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

050 6422406 MP. 6.500
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

051 RPCE34A1 M 11.500
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPII. ARHITECTURA:
C. CLADIRE SPUMA PSI

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163078 C. CLADIRE SPUMA PSI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CE04B1 [1] MP. 66.300
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA
CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME

002 6000253 MP. 66.300
TIGLA METALICA

003 6000254 M.C. 2.650
SIPCI RASINOASE 28X18 MM

004 CE18A1 MP. 66.300
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

005 CE17A1 MP. 66.300
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI USOARE

006 6000255 M.C. 1.300
LEMN ROTUND CONSTRUCTII

007 CE13B1 M 33.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

008 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

009 CE19A1 M 33.000

PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE SIMPLU

010 6000256 M.C. 0.190
PAZII, SCANDURI RASINOASE GR=24 MM

011 RPCI29D1 M 1.500
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,5 CU LAT.
DESF.SUB 30 CM INC

012 IZF04C1 [2] MP. 66.300
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

013 6000257 MP. 66.300
BARIERA DE VAPORI CU STRAT DE DIFUZIE 2
MM GROS

014 6000258 KG 99.500
AMORSA PENTRU LIPIRE (1,5 KG/MP)

015 6000259 BUC. 2.000
BUTELIE BUTAN GAZ (60 MP/BUTELIE)

016 CN15D1 MP. 200.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,
CU VOPSELE ANTISEPTICE,HIDROFUGE PE LEMN
IMPREGNAT

017 RPCJ13C1 M 13.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

018 CZ0206E1 M.C. 0.100
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

019 RPCJ08A1 MP. 66.000
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU
MORT VAR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T
PT.GRUND SI STR.VI

020 RPCJ27A1 MP. 36.000
TENC.INT.LA TAV.BET.SI PREF.CU M100 PT.
SPRIT M 25 PT.GR.SI STRAT VIZIB.1,5
GROSIME *

021 CZ0206E1 M.C. 1.050
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR

PASTA

022 CZ0207E1 M.C. 1.100
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

023 CZ0209E1 M.C. 0.220
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

024 CF10C1 MP. 102.000
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

025 IZF10C1 MP. 85.100
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI...SUPR VERT SAU INCL >
40% LIPIT MAST BITUM

026 6000261 MP. 85.100
POLISTIREN EXPANDAT 10 CM GROS

027 RPCJ49A1 MP. 85.100
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,
5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

028 CZ0207E1 M.C. 1.450
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

029 CZ0208E1 M.C. 0.430
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT TENCUIELI
M50-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

030 RPCG24C1 M 20.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

031 RPCJ63E1 MP. 8.500
TENC.EXT.SPECIALE DIN PIATRA ARTIF
BUCIARD.SAU PIEPTANATE SI IMPARTITE IN
ASIZE CU ROST.DESENATE

032 CZ0209E1 M.C. 0.250
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

033 TRB01C15 TONA 10.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

034 TRB04B1 TONA 10.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

035 TRA02A50 TONA 10.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

036 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA MOLOZULUI: 10.1 T

037 IZF13E1 MP. 46.700
STRAT TERMOIZOLANT LA PERETI DIN AZBOCIM
ONDULAT TABLA ZINC SAU TABLA CUTATA CU
FISII DIN IPSOS

038 6000260 MP. 46.700
PLACI POLISTIREN EXTRUDAT RIGID 15 CM
GROS

039 CG01D1 MP. 46.700
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

040 CZ0209E1 M.C. 1.450
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

041 CC11A1 MP. 46.700
RABIT PT.SUSTINERE TENCUIELI APLICAT LA
TAVANE, PE RETEA CU OCHIURI<25CM,
HEXAGONALE

042 CG19A1 MP. 36.000
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT

043 CZ0209E1 M.C. 0.760
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

044 TRB01C15 TONA 59.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

045 TRB04B1 TONA 1.800

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

046 TRA06A50 TONA 1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

047 CK01F1 [1] MP. 1.500
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H=35
-60M CU SUPRAFATA TOCULUI > 2,500 MP.

048 6000267 MP. 1.500
FERESTRE PROFILE ALUMINIU CU GEAMURI
TERMOIZOLANTE

049 CK14J1 [3] MP. 6.500
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
INCLUSIV

050 6000266 MP. 6.500
USA DE EXTERIOR PROFILE ALUMINIU IN DOUA
CANATE

051 CP37E1 M 12.700
ETANSARE ROSTURI, PANOURI MARI FATADA LA
LOCUINTE PE CONTUR TIMPLARIE CU VATA
MINERALA SI CHIT

052 6000265 BUC. 1.000
SPUMA POLIURETANICA

053 6000264 BUC. 1.000
CHIT SILICONIC

054 CK09A1 M 1.500
- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE

055 6000263 M 1.500
GLAFURI PVC PENTRU FERESTRE

056 CK25C1 BUC. 1.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

057 6000262 BUC. 1.000
DISPOZITIV INCHIDERE BROASCA YALE

058 RPCR24A1 MP. 102.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

059 RPCR54A1 MP. 85.500
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

060 6000013 KG 84.500
VOPSEA VINAROM ALBA

061 CO02A1 MP. 50.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

062 6422406 MP. 51.000
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

063 RPCE34A1 M 45.500
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPII. ARHITECTURA:
D. CLADIRE DEPOZIT COMBUSTIBIL

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163088 D. CLADIRE DEPOZITE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 CD24A1 [2] MP. 54.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000014 MP. 54.000
PANOURI SANDWICH 5 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 16.750
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000015 MP. 16.750
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CE13B1 M 8.100
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

006 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

007 CK11G1 [1] MP. 1.400
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

008 6000004 MP. 1.400
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU
BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,
CONF.TABLAOU TAMPLARIE

009 CK14J1 [1] MP. 5.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
INCLUSIV

010 6000005 MP. 5.000
USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU
BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

011 CF08A1 MP. 6.500
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILIPIATRA FRECATÉ IN CIMP CONTINUU

012 CZ0209E1 M.C. 0.130
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

013 CG19A1 MP. 16.400
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT

014 CZ0209E1 M.C. 0.340
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

015 IZA06F1 [3] MP. 16.400
VOPSIREA INTR-UN STRAT CU EMAIL EPOXIDIC

016 6000180 KG 3.000
EMAIL EPOXIDIC BICOMPONENT REZISTENT LA
HIDROCARBURI

017 CO02A1 MP. 10.300
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

018 6422406 MP. 10.506
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: A. FUNDATIE PASARELA METALICA CF

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163098 A. FUNDATIE PASARELA METALICA CF

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 109.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.725
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 108.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 108.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD01B1 M.C. 49.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

006 TSD05A1 100 MC. 0.490
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD13A1 M.C. 4.900
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

008 TRA01A01 TONA 49.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 1 KM.

009 CB02A1 MP. 36.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

010 CA01D1 M.C. 7.500
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

011 6000017 M.C. 7.600
BETON C8/10

012 CA02D1 M.C. 58.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

013 6000018 M.C. 59.000
BETON C16/20

014 TRA06A05 TONA 166.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

015 CC01C1 KG 4434.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

016 CZ0301A1 KG 654.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

017 CZ0301E1 KG 3780.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

018 CL21A1 KG 1138.500
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

019 6000020 KG 1138.500
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

020 CF11A1 MP. 11.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

021 6000021 KG 724.500

SIKA 318 SAU ECHIVALENT

022 TRB05A25 TONA 6.120
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

023 TRI1AA01F1 TONA 6.120
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

024 TRI1AA08F1 TONA 6.120
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

025 TRA02A50 TONA 6.120
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPIII. CONSTRUCTII
BETOANE: B. FUNDATIE BARACA METALICA+SOPRON**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163108 B. FUNDATIE BARACA METALICA+
SOPRON

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSA07B1 M.C. 91.100
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 2.140
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 94.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 94.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD01B1 M.C. 59.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

006 TSD05A1 100 MC. 0.590
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD13A1 M.C. 0.590
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

008 TRA01A01 TONA 6.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

009 DA06A1 M.C. 25.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

010 CO42A1 [1] MP. 150.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

011 6000016 MP. 150.000
FOLIE POLIETILENA

012 CB02A1 MP. 48.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
INCL.SPRIJINIRILE.0

013 CA01D1 M.C. 5.100
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

014 6000017 M.C. 5.150
BETON C8/10

015 CA02D1 M.C. 178.750
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

016 6000018 M.C. 8.260
BETON C16/20

017 6000326 M.C. 10.680
BETON C25/30

018 TRA06A05 TONA 89.850
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

019 CC02P1 KG 565.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

020 6000019 KG 565.000
PLASA TIP 111 GQ 196

021 CC01C1 KG 2567.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU

DIST DIN MASE PLASTICE

022 CZ0301A1 KG 504.700
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
 37 D=6-8MM

023 CZ0301E1 KG 2062.300
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
 52 D=10- 16 MM

024 CL21A1 KG 453.500
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
 INGLOBATE IN BETON

025 6000020 KG 453.500
 PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
 BETON

026 CF11A1 MP. 5.000
 TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
 APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
 GROS EXCLUSIV SCHELA

027 6000021 KG 351.000
 SIKA 318 SAU ECHIVALENT

028 RPCE34A1 M 81.000
 UEMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
 SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

029 CO02A1 MP. 25.000
 TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
 PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

030 6422406 MP. 25.000
 DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
 STAS 6657-70

031 TRB05A25 TONA 4.320
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 50M

032 TRI1AA01F1 TONA 4.320
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

033 TRI1AA08F1 TONA 4.320

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

034 TRA02A50 TONA 4.320
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: C. FUNDATIE REZERVOR DE APA

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163118 C. FUNDATIE REZERVOR DE APA

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSE02B1 100 MP. 0.800
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
MIJLOCIU

002 TSD05B1 100 MC. 0.160
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

003 CB11C1 MP. 124.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID CURB, PERETI REZERVOARE CU H<3M, CU
PLACAJ 8MM GRO

004 CA01D1 M.C. 8.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

005 6000017 M.C. 8.500
BETON C8/10

006 CC01C1 KG 3155.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE

007 CZ0301E1 KG 3155.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

008 CA02D1 M.C. 71.490
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO

A CONSTR.CU GROS.> 30CM

009	6000234	M.C.	72.500
BETON C20/25			

010	DA06A1	M.C.	1093.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL			

011	TRA06A05	TONA	387.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			

012	CO42A1	[1] MP.	68.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA BETONULUI CU CARTON BITUMAT			

013	6000016	MP.	68.000
FOLIE POLIETILENA			

014	RPCE34A1	M	32.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D			

015	TRB05A25	TONA	5.015
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			

016	TRI1AA01F1	TONA	5.015
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			

017	TRI1AA08F1	TONA	5.015
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.			

018	TRA02A50	TONA	5.015
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: D. CAMINE CI8, CI7**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163128 D. CAMINE CI8, CI7

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSA05A2 M.C. 12.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0
-2M,T.USOR

002 TSE02B1 100 MP. 0.072
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 22.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 22.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 CA01B1 M.C. 0.720
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

006 6000017 M.C. 0.730
BETON C8/10

007 CB02A1 MP. 15.200
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

008 CA02D1 M.C. 6.310

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

009 6000234 M.C. 6.500
BETON C20/25

010 TRB01C15 TONA 18.080
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

011 TRA06A10 TONA 18.080
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

012 CC01A1 KG 920.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

013 CZ0301J1 KG 24.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=6-8 MM

014 CZ0301K1 KG 871.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM

015 CZ0301L1 KG 25.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D> 16MM

016 CL21A1 KG 66.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

017 CF11A1 MP. 15.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

018 2101200 KG 0.500
MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR PASTA) S
1030

019 TRB05A25 TONA 1.220
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

020 TRI1AA01F1 TONA 1.220
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

021 TRI1AA08F1 TONA 1.220
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRA02A10 TONA 1.220
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPIII. CONSTRUCTII
BETOANE: E. PLATFORME BETONATE CABINA SUPRAVEGHERE SI DEPOZITARE
DESEURI**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163138 E. PLATFORME BETONATE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 TSA05A2 M.C. 59.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0
-2M,T.USOR

002 TSE02B1 100 MP. 1.050
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 106.200
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 106.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 DA06B1 M.C. 34.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

006 DA06A2 M.C. 2.000
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

007 TRA01A05 TONA 61.340
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

008 6000327 MP. 120.000

GEOMEMBRANA PEHD

009 6000328 MP. 105.000
GEOTEXTIL PROTECTIE B400

010 6000016 MP. 105.000
FOLIE POLIETILENA

011 CB02A1 MP. 6.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

012 DC05C1 MP. 100.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 20 CM

013 6000133 M.C. 20.000
PREPARARE BETON CIMENT IN STATIE

014 CA02D1 M.C. 1.280
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

015 6000018 M.C. 1.300
BETON C16/20

016 TRA06A05 TONA 3.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

017 CC02P1 KG 324.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

018 6000019 KG 24.000
PLASA TIP 111 GQ 196

019 6000329 KG 300.000
PLASA TIP 119 GQ 348

020 CC01C1 KG 160.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

021 CZ0301A1 KG 160.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

022 TRB05A25 TONA 0.550

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

023 TRI1AA01F1 TONA 0.550
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

024 TRI1AA08F1 TONA 0.550
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

025 TRA02A10 TONA 0.550
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: F. RIGOLA**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163148 F. FUNDATIE RIGOLA

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT    =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN    =
=                                     A R T I C O L      PU UTI    VAL UTI    =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L    =
=====
```

001 CB02A1 MP. 266.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

002 CA01D1 M.C. 13.280
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

003 6000017 M.C. 13.500
BETON C8/10

004 CA02D1 M.C. 39.840
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

005 6000234 M.C. 40.500
BETON C20/25

006 TRA06A05 TONA 135.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

007 CC01C1 KG 4024.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

008 CZ0301A1 KG 1874.500
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

009 CZ0301E1 KG 2149.500
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

010 CL21A1 KG 4670.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

011 6000020 KG 4670.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

012 TRB05A25 TONA 12.700
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

013 TRI1AA01F1 TONA 12.700
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

014 TRI1AA08F1 TONA 12.700
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

015 TRA02A50 TONA 12.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPIIL. CONSTRUCTII
BETOANE: G. FUNDATIE CLADIRE CLADIRE DEPOZIT COMBUSTIBIL**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163158 G. FUNDATIE CLADIRE DEPOZIT
COMBUSTIBIL

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 11.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.300
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 15.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 15.300
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD01B1 M.C. 3.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

006 TSD05A1 100 MC. 0.030
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD13A1 M.C. 0.300
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

008 TRA01A01 TONA 0.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

009 TSD05A1 100 MC. 0.013
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

010 DA06A1 M.C. 2.600
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

011 CO42A1 [1] MP. 16.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

012 6000016 MP. 16.000
FOLIE POLIETILENA

013 CB02A1 MP. 20.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
INCL.SPRIJINIRILE.0

014 CA01D1 M.C. 0.810
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

015 6000017 M.C. 1.000
BETON C8/10

016 CA02D1 M.C. 6.400
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

017 6000018 M.C. 6.500
BETON C16/20

018 TRA06A05 TONA 23.150
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

019 CC02P1 KG 47.500
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

020 6000019 KG 47.500
PLASA TIP 111 GQ 196

021 CC01C1 KG 414.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN

FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE

022 CZ0301A1 KG 93.380
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

023 CZ0301D1 KG 26.040
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM

024 CZ0301E1 KG 295.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

025 CL21A1 KG 82.500
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

026 6000020 KG 82.500
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

027 CF11A1 MP. 1.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

028 6000021 KG 63.000
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

029 RPCE34A1 M 16.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

030 TRB05A25 TONA 0.850
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

031 TRI1AA01F1 TONA 0.850
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

032 TRI1AA08F1 TONA 0.850
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

033 TRA02A50 TONA 0.850
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: H. PLATFORMA BETONATA RAMPA CF**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163168 H. PLATFORMA BETONATA RAMPA CF

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSE02B1 100 MP. 3.320
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
MIJLOCIU

002 TSD13A1 M.C. 66.500
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

003 TRA01A01 TONA 66.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

004 TSD05A1 100 MC. 0.660
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005 DA06A1 [2] M.C. 50.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

006 6000235 M.C. 50.000
STRAT BALAST NISIPOS 0-70 MM

007 CO42A1 [1] MP. 398.500
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

008 6000016 MP. 398.500
FOLIE POLIETILENA

009 CA02D1 M.C. 48.650
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

010 6000234 M.C. 49.500
BETON C20/25

011 TRA06A05 TONA 208.750
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

012 CC02P1 KG 1760.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

013 6000181 KG 1760.000
PLASA TIP 111 GQ 283

014 RPCE34A1 M 90.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

015 TRB05A25 TONA 1.760
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

016 TRI1AA01F1 TONA 1.760
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

017 TRI1AA08F1 TONA 1.760
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

018 TRA02A50 TONA 1.760
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163178 A. PASARELA METALICA CF

Categoria de lucrari: 0130

=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 CL09A1 TONA 20.950
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023	KG	20950.000
CONFECTIE METALICA		

003 AUT6731 ORA 140.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 730.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 20.950
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 20.950
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025	TONA	20.950
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN STRAT EMAIL POLIURETANIC)		

008 TRI1AA08F1 TONA 20.950
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009	TRB05A25	TONA	20.950
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 140.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 20.950
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 20.950
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 20.950
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPIV. CONSTRUCTII
METALICE: B. BARACA METALICA+SOPRON**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163188 B. BARACA METALICA+SOPRON

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 14.300
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 14130.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 140.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 495.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 14.300
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 14.300
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 14.300
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 14.300
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 14.300

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 140.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 14.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 14.300
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 14.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163318 C. CLADIRE DEPOZIT COMBUSTIBIL

Categoria de lucrari: 0130

=	NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 CL09A1 TONA 1.640
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023	KG	1640.000
CONFECTIE METALICA		

003 AUT6731 ORA 48.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 60.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 1.640
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 1.640
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025	TONA	1.640
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN STRAT EMAIL POLIURETANIC)		

008 TRI1AA08F1 TONA 1.640
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009	TRB05A25	TONA	1.640
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			

DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 48.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 1.640
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 1.640
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 1.640
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPV. CONDUCTE:
COLECTOR SI LEGATURI CONDUCTE LA BRATELE DE INCARCARE**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0005 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163198 COLECTOR SI LEGATURI CONDUCTE LA
BRATELE DE INCARCARE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 0.042
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 42.000
CONFECTIE METALICA

003 IZD02A1 TONA 0.042
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,
CONTRAVINTUIRI

004 IZD05B1 [1] TONA 0.042
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

005 IZD10G1 [1] TONA 0.042
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

006 6000025 TONA 0.042
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

007 TRA04B30 TONA 0.042
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

008 IZA04A1 MP. 23.500
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

009	M1J04A1	TONA	0.030
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA			
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.			
TEHNOLOGICE.< 80 MM			
010	M1J04B1	TONA	1.450
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA			
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.			
TEHNOLOGICE.80-150.MM.			
011	M1J04C1	TONA	3.150
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA			
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.			
TEHNOLOGICE.150-400.MM.			
012	6000135	M	1.500
TEAVA DN 50 (60,3X5) SR EN 10216-2,			
P235 GH			
013	6000026	M	48.000
TEAVA DN100 (114,3X6,3) SR EN 10216-2,			
P235 GH			
014	6000028	M	72.000
TEAVA DN200 (219,1X8) SR EN 10216-2,			
P235 GH, PREIZOLATA			
015	6000029	BUC.	1.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN200,			
PN25, GP240 GH			
016	6000137	BUC.	2.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN 50,			
PN25, GP240 GH			
017	6000139	BUC.	1.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN50, 60,3X5,			
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
018	6000031	BUC.	60.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN100, 114,3X6,3,			
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
019	6000033	BUC.	12.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN200, 219,1X8,			
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
020	6000034	BUC.	2.000
FLANSA OARBA TIP 05, DN200, 219,1X8,			
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
021	6000330	BUC.	8.000
PREZOANE TIP 1B M16X90, SR EN 1515-4,			
21CRMV5-7			
022	6000035	BUC.	384.000
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4,			

21CRMV5-7

023 6000037 BUC. 108.000
PREZOANE TIP 1B M24X160, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

024 6000151 BUC. 16.000
PIULITA STIL 2, SR EN ISO 4033, C35E,
M16

025 6000038 BUC. 768.000
PIULITE STIL 2 M20, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

026 6000039 BUC. 216.000
PIULITE STIL 2 M24, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

027 6000163 BUC. 2.000
GARNITURA 50-25B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

028 6000040 BUC. 48.000
GARNITURA 100-25B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

029 6000042 BUC. 9.000
GARNITURA 200-25B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

030 6000043 BUC. 24.000
COT CS90 , DN100 (114,3X6,3), SR EN
10253-2, P235 GH

031 6000164 BUC. 1.000
REDUCTIE CONCENTRICA 114,6,3X6,3/ 60,3X5
SR EN 10253-2, P235 GH

032 6000165 BUC. 1.000
TEU EGAL 219,1X8 SR EN 10253-2, P235 GH

033 6000045 BUC. 13.000
TEU REDUS 219,1X8/ 114,3X6,3 SR EN 10253
-2, P235 GH, PREIZOLAT

034 6000166 BUC. 6.000
BLINDA OCHELARI DESEN R-024

035 6000167 BUC. 1.000
FURTUN CU FLANSE DN50

036 M1G27A1 M 64.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

037 M1L64A1 BUC. 2.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA

COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

038 M1L64B1 BUC. 130.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160
-360MM

039 M1L54B1 BUC. 11.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 80-150MM

040 M1L54C1 BUC. 4.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 150-400 MM

041 GC05E1 HM. 0.480
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=150

042 GC05F1 HM. 0.720
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=200

043 IZD05B1 [1] TONA 1.480
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU

044 IZD10I1 [2] TONA 1.480
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

045 6000025 TONA 1.480
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

046 TRI1AA01F1 TONA 4.672
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

047 TRI1AA08F1 TONA 4.672
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

048 TRA02A50 TONA 4.672
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPVI. UTILAJ: LEGATURI
CONDUCTE LA REZERVOR**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0006 45000000 UTILAJ

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163208 LEGATURI CONDUCTE LA REZERVOR

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 32.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSF04A1 MP. 65.000
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU
INTERSP.<0,05MSI LAT.INTRE MAL.SUB 2,5M,
PE ADINC.0,0-4M

003 TSE02B1 100 MP. 0.250
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

004 TSD15B1 M.C. 13.000
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

005 M1J04C1 TONA 1.300
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

006 6000291 M 25.000
TEAVA DN250 (273X7,1) SR EN 10216-2,
P235 TR2

007 6000292 BUC. 2.000
FLANSA CU GAT TIP 11,PN16, DN250, 273X7,
1, SR EN 1092-1, P280 GH

008 6000293 BUC. 24.000

PREZOANE TIP 1B M20X130, STAS 8121/2,
C45E

009 6000294 BUC. 48.000
PIULITE 1 M20, STAS 8121/3, C35E

010 6000295 BUC. 2.000
GARNITURA IBC 250-16B2-2, SR EN 1514-1,
CAUCIUC+INSERTIE

011 6000296 BUC. 2.000
Cot CS90 , TIP 3D, DN250 (273X7,1), SR
EN 10253, P235 TR2

012 6000297 BUC. 1.000
TEU EGAL 273X7,1, SR EN 10253-2, P235
TR2

013 6000298 BUC. 1.000
RACORD POMPIERI

014 IZA01B1 MP. 25.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

015 M1G27A1 M 9.500
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

016 M1L64B1 BUC. 5.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160
-360MM

017 GC05G1 HM. 0.250
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

018 IZJ07A1 [2] MP. 25.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

019 IZL06B1 MP. 23.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
INTARITA

020 6000299 MP. 23.000
SISTEM IZOLATIE BANDA ALTENE

021 IZH08A1 MP. 14.000
IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA
AMB FETE CONF SANT GR 60-120MM CIRC P
TERM SUB 80CM INCL

022 2606597 MP. 15.000
SALTEA VATA MINERALA SPS1 3000X 600X 80
S5838/3

023 IZI08D1 MP. 14.000
PROTEC TERMOIZ LA COND SI APARATE CU TB
AL 0,6 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ PESTE 1,
6 M CONF

024 6000300 KG 37.500
TABLA ZINCATA 0.6 MM

025 IZI08D1 MP. 14.000
PROTEC TERMOIZ LA COND SI APARATE CU TB
AL 0,6 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ PESTE 1,
6 M CONF

026 IZJ13A1 M 25.000
ETANS PROT DIN TB LA IMBIN CU SNUR
ROMTIX

027 TSD01B1 M.C. 18.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

028 TSD05A1 100 MC. 0.185
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

029 TRI1AA01F1 TONA 22.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

030 TRI1AA08F1 TONA 22.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

031 TRA02A50 TONA 22.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPVII. INSTALATII PSI
CONDUCTA SPUMA PSI

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0007 45000000 INSTALATII PSI

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163218 CONDUCTA SPUMA PSI

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT    =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN    =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI    =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L    =
=====
```

001 TSA07B1 M.C. 174.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 1.500
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 6000303 M 24.000
TUB DE PROTECTIE - TEAVA DN250

004 TRB22C1A1 TONA 1.320
TRANSPORTUL MAT CU MACARAUA PIONIER
INALTIMEA DE RIDICARE PINA LA 6M
GREUTATEA SARCINIIPINA LA 0

005 TSD15B1 M.C. 37.000
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

006 IZA01B1 MP. 69.500
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

007 M1J04A1 TONA 2.700
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.< 80 MM

008 6000304 M 41.000

TEAVA DN 50 (60,3X4) SR EN 10216-1,
P235 TR2

009 6000305 M 220.000
TEAVA DN 80 (88,9X5) SR EN 10216-1,
P235 TR2

010 6000306 BUC. 5.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE, PN16, DN50,
B, GP240 GH. 13%CR

011 6000307 BUC. 3.000
ROBINET CU BILA IN FLANSE, PN16, DN80,
B, GP240 GH. 13%CR

012 6000308 BUC. 5.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN40, 48,3X4,
PN16, SR EN 1092-1, P280 GH

013 6000309 BUC. 10.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN50, 60,3X4,
PN16, SR EN 1092-1, P280 GH

014 6000310 BUC. 6.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN80, 88,9X5,
PN16, SR EN 1092-1, P280 GH

015 6000311 BUC. 20.000
PREZOANE TIP 1B M16X90, SR EN 1515-4,
C45E

016 6000312 BUC. 40.000
PREZOANE TIP 1B M16X100, SR EN 1515-4,
C45E

017 6000313 BUC. 32.000
PREZOANE TIP 1B M16X110, SR EN 1515-4,
C45E

018 6000314 BUC. 184.000
PIULITE STIL 2 M16, SR EN ISO 4033,
C35E, SR EN 10269

019 6000315 BUC. 5.000
GARNITURA 40-16B-2, SR EN 1514-1,
CAUCIUC/INS.MET

020 6000316 BUC. 10.000
GARNITURA 50-16B-2, SR EN 1514-1,
CAUCIUC/INS.MET

021 6000317 BUC. 6.000

GARNITURA 80-16B-2, SR EN 1514-1,
CAUCIUC/INS.MET

022 6000318 BUC. 5.000
COT CS30 , DN80 (88,9X5), SR EN 10253-
2, P235 TR2

023 6000319 BUC. 2.000
COT CS45 , DN80 (88,9X5), SR EN 10253-
2, P235 TR2

024 6000320 BUC. 10.000
COT CS90 , DN80 (88,9X5), SR EN 10253-
2, P235 TR2

025 6000321 BUC. 1.000
REDUCTIE CONCENTRICA 88,9X5/ 48,3X4 SR
EN 10253-2, P235 TR2

026 6000322 BUC. 1.000
REDUCTIE EXCENTRICA 88,9X5/ 48,3X4 SR EN
10253-2, P235 TR2

027 6000323 BUC. 4.000
REDUCTIE CONCENTRICA 60,3X4/ 48,3X4 SR
EN 10253-2, P235 TR2

028 6000324 BUC. 2.000
TEU EGAL 88,9X5 SR EN 10253-2, P235 TR2

029 6000325 BUC. 4.000
TEU REDUS 88,9X5/ 60,3X4 SR EN 10253-2,
P235 TR2

030 M1G27A1 M 26.500
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

031 M1L64A1 BUC. 98.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

032 CL09A1 TONA 0.090
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

033 6000023 KG 90.000
CONFECTIE METALICA

034 IZA01B1 MP. 3.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

035 IZD10G1 TONA 0.090
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

036 6000025 TONA 0.090
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

037 GC05B1 HM. 2.200
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

038 IZJ07A1 [1] MP. 69.500
GRUNDUIREA CU UN STRAT CU GRUND EPOXIDIC
CU ZINC PE SUPRAFATA IN CONTACT CU
PRODUSUL DEPOZITAT

039 IZL06B1 MP. 53.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
INTARITA

040 6000299 MP. 53.000
SISTEM IZOLATIE BANDA ALTENE

041 IZD10I1 [2] TONA 0.900
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

042 6000025 TONA 0.900
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

043 TSD01B1 M.C. 120.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

044 TSD05A1 100 MC. 1.200
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

045 TRI1AA01F1 TONA 5.060
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

046 TRI1AA08F1 TONA 5.060
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

047 TRA02A50 TONA 5.060
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPVIII. PROTECTIE
ANTICOROZIVA: IMPREJMUIRE, REZERVOR R1, SEPARATOR, REABILITARE CUVA**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0008 45000000 PROTECTIE ANTICOROZIVA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163228 IMPREJMUIRE, REZERVOR R1, SEPARA
TOR, REABILITARE CUVA

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 IZA01B1 MP. 750.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

002 IZJ07A1 [2] MP. 750.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

003 IZA06E1 [1] MP. 750.000
VOPSITORIE IN DOUA STRATURI CU EMAIL
EPOXIDIC

004 6000301 MP. 750.000
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC + DOUA
STRATURI CU EMAIL EPOXIDIC)

005 H1B17B MP. 7.000
FINISAREA MANUALA A SUPRAF.BETON PRIN
SPITUIRE (BUCIARDARE) LA INALTIME, INCL.
MANIPULARE PLATF.LU

006 RPCJ63E1 MP. 20.000
TENC.EXT.SPECIALE DIN PIATRA ARTIF
BUCIARD.SAU PIEPTANATE SI IMPARTITE IN
ASIZE CU ROST.DESENATE

007 CA02C1 M.C. 2.750
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

008 6000233 M.C. 2.800
BETON C25/30, C30/37

009 CF11A1 MP. 55.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

010 6000022 KG 495.000
TENCUIALA HIDROFUGA

011 TRI1AA01F1 TONA 21.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 21.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 21.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAP.IX. INSTALATII
SANITARE: A. CLADIRE GRUP SANITAR SI DUSURI**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0009 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163238 A.CLADIRE GRUP SANITAR SI
DUSURI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 SC13A1 BUC. 1.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR S TIP ...

002 6000051 BUC. 1.000
VAS WC POR?ELAN SANITAR CU IESIRE
LATERALA

003 SC07E1 BUC. 1.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

004 6000273 BUC. 1.000
CHIUVETA ANTIACIDA

005 SC18A6 BUC. 1.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN BACHELITA
CU CAPAC

006 SD31D1 BUC. 1.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=1 TOLI

007 SD31D1 BUC. 1.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=1 TOLI

008 SD12A1 BUC. 1.000
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA
NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

009 6000049 BUC. 1.000
ROBINET REGLAJ DE COLT 1/2"

010	SC30A1	BUC.	1.000
SUPPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63			
011	SC16A2	BUC.	1.000
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE PLASTICE, MONT.LA INALTIME,CU DIBL.DE LEMN PE ZID DE CARAM			
012	SA13A1	[1] M	30.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=20 MM			
013	6000058	M	30.000
TEAVA PPR D20X2.8MM, PN20			
014	IC34C1	BUC.	25.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 T			
015	6000061	BUC.	3.000
MUFA D20 PPR			
016	6000062	BUC.	8.000
COT D20/90GRD PPR			
017	6000063	BUC.	8.000
COT D20/45 GRD PPR			
018	6000064	BUC.	3.000
TEU EGAL D20 PPR			
019	6000065	BUC.	3.000
SARITURA D20 PPR			
020	SB16D1	[1] M	2.500
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D= 75			
021	6000084	M	2.500
TEAVA DIN PP DN75			
022	SB17D1	BUC.	10.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D= 75 MM			
023	6000085	BUC.	10.000
COT DIN PP, DN75			

024	SB16E1	[1] M	2.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU,CU D=110			
025	6000086	M	2.000
TEAVA DIN PP DN110			
026	SB17E1	BUC.	3.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D=110 MM			
027	6000087	BUC.	3.000
COT DIN PP, DN110			
028	SB19C1	BUC.	1.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 M			
029	6000088	BUC.	1.000
RAMIFICATIE DIN PP, DN110			
030	SB22F1	BUC.	1.000
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=110- 75 MM			
031	6000274	BUC.	1.000
REDUCTIE DIN PP, D110/75			
032	SB21C1	BUC.	1.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM			
033	6000092	BUC.	1.000
PIESA DE CURATIRE DIN PP, DN110			
034	SB49A2	BUC.	1.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 70MM			
035	SA43J1	BUC.	2.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=3 TOL			
036	SA43K1	BUC.	1.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=4 TOL			
037	SA46G1	M	0.300
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID, TEAVA AVIND D=4 TOLI			

038 ACD04A1 BUC. 1.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
LA CANALE CU DN 200

039 2101121 M.C. 0.038
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030

040 2100957 M.C. 1.010
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

041 6000275 BUC. 1.000
CAMIN DUBLUSTRAT

042 SF02A1 M 5.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAP.IX. INSTALATII
SANITARE: B. RETEA CANALIZARE EXTERIOARA MENAJERA**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0009 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163248 B.RETEA CANALIZARE EXTERIOARA
MENAJERA

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07C2 M.C. 50.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA
ADINC.0,0-2M,T.TARE

002 TSA07F2 M.C. 30.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA
ADINC.2,01-4M,T.TARE

003 TRI1AA01C1 TONA 118.800
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 118.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 CB02A1 MP. 225.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

006 TSD15B1 M.C. 10.000
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

007 TSD01B1 M.C. 14.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

008 TSD05A1 100 MC. 0.140

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

009 TSD13A1 M.C. 14.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

010 TRA01A01 TONA 14.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

011 ACA11D1 M 3.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

012 ACA11D2 M 45.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 125

013 ACD04A1 BUC. 3.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
LA CANALE CU DN 200

014 2101121 M.C. 0.114
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030

015 2100957 M.C. 3.030
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

016 6000276 BUC. 3.000
CAMIN CANALIZARE DIN PP/PEHD,
PREFABRICAT, DN425, H=1,50M

017 ACD01A1 BUC. 3.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
FARA PIESA SUPT NECAROSABIL TIP I

018 ACD08A1 BUC. 1.000
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA
SUBTERANA NECAROSABIL

019 ACD08A1 [1] BUC. 1.000
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA
SUBTERANA NECAROSABIL

020 TSA07C2 M.C. 105.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA
ADINC.0,0-2M,T.TARE

021 TSA07F2 M.C. 32.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA
ADINC.2,01-4M,T.TARE

022 ACE08A1 M.C. 10.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

023 TSD01C1 M.C. 127.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

024 TSD05B1 100 MC. 1.270
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

025 TSD13A1 M.C. 12.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

026 TSF01A1 MP. 117.000
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0
-0,2M INTRE DULA

027 TSF03A1 MP. 98.000
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,
LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,0-
0,2M INTRE DULAPI

028 TRA01A10P TONA 35.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

029 TRA01A15 TONA 1.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

030 TSA24A1 ORA 5.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAP.IX. INSTALATII
SANITARE: C. RETEA CANALIZARE INDUSTRIALA**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0009 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163258 C.RETEA CANALIZARE INDUSTRIALA

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT    =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN    =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI    =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L    =
=====
```

001 TSA07C2 M.C. 274.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA
ADINC.0,0-2M,T.TARE

002 TSA07F2 M.C. 40.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA
ADINC.2,01-4M,T.TARE

003 TRI1AA01C1 TONA 270.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 270.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 CB02A1 MP. 590.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
INCL.SPRIJINIRILE.0

006 TSD15B1 M.C. 112.000
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

007 TSD01B1 M.C. 164.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

008 TSD05A1 100 MC. 1.640

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO

009 TSD13A1 M.C. 164.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

010 TRA01A01 TONA 164.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

011 ACA15F1 M 16.000
MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.
ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS.,IN
PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D

012 6000302 M 16.000
TEAVA PEHD/PE100, SDR17, DN180

013 ACA15F1 M 12.000
MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.
ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS.,IN
PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D

014 6000277 M 12.000
TEAVA PEHD/PE100, SDR17, PN10, DN225

015 6000278 BUC. 1.000
COT PEHD/PE100, SDR17, PN10, DN225/15

016 6000279 BUC. 1.000
COT PEHD/PE100, SDR17, PN10, DN225/90

017 ACA15H1 M 196.000
MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.
ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS.,IN
PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D

018 6000280 M 196.000
TEAVA PEHD/PE100, SDR17, PN10, DN355

019 6000281 BUC. 1.000
COT PEHD/PE100, SDR17, PN10, DN355/30

020 6000282 BUC. 1.000
COT PEHD/PE100, SDR17, PN10, DN355/45

021 M1J04C1 TONA 0.370
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

022 6000283 M 10.000
TEAVA OL, DE=273,1X5,6MM S235GH

023	CL21A1	KG	54.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			
INGLOBATE IN BETON			
024	6000284	M	0.300
TEAVA OTEL, DE=219,1X5,6MM, M=0.30/1BUC			
025	6000285	M	0.600
TEAVA OTEL, DE=273X5,6MM, M=0.30/2BUC			
026	6000286	M	0.300
TEAVA OTEL, DE=406,4X6,3MM, M=0.30/1BUC			
027	RPCT49A1	BUC.	3.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN			
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT			
CU GROSIMEA DE 20C			
028	ACE09F1	BUC.	1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE			
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE			
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1			
029	6000287	BUC.	1.000
ROBINET DIN FONTA CU SERTAR PANA, DN150,			
PN10, CU TIJ? NEASCENDENTA SI ACTIONARE			
MANUALA			
030	ACB10C1	BUC.	1.000
FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN			
SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100			
031	6000288	BUC.	1.000
FLANSA ROTUNDA CU GAT PENTRU SUDARE N			
CAPUL TEVII DN150, PN2,5, SR ISO7005/1			
032	6000105	BUC.	8.000
PREZOANE M16X100			
033	6000106	BUC.	16.000
PIULITE M16			
034	ACD08A1	[1] BUC.	11.000
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP			
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA			
SUBTERANA NECAROSABIL			
035	6000289	BUC.	11.000
CAMIN DE INSPECTIE D600			
036	6000290	BUC.	2.000
GURA DE SCURGERE			

037 ACD08A1 [1] BUC. 1.000
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA
SUBTERANA NECAROSABIL

038 ACD08A1 [1] BUC. 1.000
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA
SUBTERANA NECAROSABIL

039 TRI1AA01F1 TONA 194.350
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

040 TRI1AA08F1 TONA 194.350
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

041 TRA02A50 TONA 194.350
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0010 45000000 INSTALATII TERMICE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163268 CABINA SUPRAVEGHERE SI CLADIRE
GRUP SANITAR SI DUSURI

Categoria de lucrari: 0130

=	N R . S I M B O L A R T .	C A N T I T A T E	U M	P U M A T	V A L M A T	=
=	D E N U M I R E			P U M A N	V A L M A N	=
=		A R T I C O L		P U U T I	V A L U T I	=
=				P U T R A	V A L T R A	=
=	S P O R M A T M A N U T I	G R . / U A	G R . T O T .	T O T A L		=

```

001      IB02I01          BUC.          1.000
MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1
RIND TEVI,RACORDAT CU FLANSA H=624MM
AVIND<15 TEVI VERTICA

```

002 6000268 BUC. 1.000
CONVECTORRADIATOR TIP PANOU 1 RAND,
RACORDAT CU FLANSA, H=624MM AV ND < 15
TEVI VERTICALE

003	IB22B01	KG	2.500
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE			
INCALZ.AVIND 2-5KG/BUc			

004	IB23A01	KG	2.500
PROCURARE ELEMENTE DE SUSTINERE CORPURI			
INCALZIRE			

005 6000269	KG	2.500
ELEMENTE DE SUSTINERE CORPURI DE		
INCALZIRE		

006 IC12A1 M 12.000
TEAVA OL.CTII FARA SUD SAU SUD.LONG.
INCALZ.CENTR LOCUINTE+SOC.SUDURA IN
DISTRIBUTIE D.EXT=51 M

007 6000270 M 12.000
TEAVA FARA SUDURA, INCALZIRE CENTRALA LA
CONDUCTE DISTRIBUTIE DE=21,3X2,6 MM

008	IC35C1	BUC.	4.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI			
009	IC40B1	BUC.	2.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECERA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 1/4 TOLI			
010	ID10A1	BUC.	2.000
ROBINET OBLIC PT.ABUR DE TRECERE CU SCAUN INCLINATPT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''			
011	6000271	BUC.	2.000
ROBINET OBLIC PENTRU ABUR DE TRECERE CU SCAUN INCLINAT PENTRU INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA D=1/2''			
012	ID19A1	BUC.	1.000
OALA DE CONDENSARE DIN FONTA CU PLUTITOR,CU FLANSE RACORDATA LA INSTALATIE CU D: 15 MM			
013	IE01A1	MP.	2.500
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ. CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 M			
014	IE02A1	MP.	2.500
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ. ESTE: PINA LA 100MP			
015	IE05A1	MP.	2.500
DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE RADIATOR PT.VOPSIRE SAU REPARATIE SI REMONTARE			
016	IZA04A1	MP.	4.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
017	IZA08B1	MP.	4.000
VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE MANIAL CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU DIAM.EXT.> 34 MM			
018	6000272	KG	0.100
VOPSEA DE ULEI			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPVXI. INSTALATII
ELECTRICE**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0011 45000000 INSTALATII ELECTRICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163278 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

002 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

003 EC04A1 M 10.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

004 4803072 M 10.200
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 16 M S
8778

005 EC04A1 M 175.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

006 4802688 M 178.490
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 16 M S
8778

007 EC04A1 M 320.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

008 4802626 M 320.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S
8778

009 EC04A1 M 6125.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

010 4802602 M 6125.000

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
 8778

011 EC04G1 M 450.000
 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
 CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

012 4802602 M 456.000
 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
 8778

013 EC11D1 BUC. 2.000
 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
 COND.AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP

014 EC11D1 BUC. 2.000
 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
 COND.AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP

015 EC11D1 BUC. 2.000
 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
 COND.AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP

016 EF08A1 BUC. 156.000
 RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
 EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
 <10MMP

017 EB15B1 BUC. 520.000
 NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
 CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
 ELECTRICE

018 6719689 BUC. 620.000
 ETICHETE TUBULARE PVC

019 CB47B1 MP. 1350.000
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
 VERTICALE H>30,0M

020 TRA02A10 TONA 28.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

021 EA01B3 M 15.000
 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
 39MM

022 6000331 M 15.000
 TUB METALIC DN100MM

023 EA01B3 M 30.000
 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
 39MM

024	6000332	M	30.000
TUB METALIC DN150MM			
025	EA01B3	M	10.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=39MM			
026	6000333	M	10.000
TUB METALIC DN25MM			
027	W2H07A1	[1] M	350.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC			
028	6000189	M	350.000
FOLIE AVERTIZOARE, LATIME 0,25M			
029	W2H07A1	M	42.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC			
030	6000190	BUC.	42.000
PLACUTA AVERTIZOARE, DIMENSIUNI ESTIMATIVE 1000X250X2MM			
031	ACE08A1	M.C.	230.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP			
032	W1C10A1	KG	110.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
033	W1C10A1	KG	7.500
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
034	W1C10A1	KG	110.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
035	W1C10A1	KG	7.500
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
036	W1C10A1	KG	110.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
037	TSA04C1	M.C.	330.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE			
038	TSD04A1	M.C.	100.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			

10CM GROS.T.NECOEZIV

039 TRA01A10P TONA 368.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

040 EG08B1 M 450.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

041 W1R06A1 M 20.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN NORMAL

042 EF09C1 BUC. 21.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
25 SAU 35MMP

043 5204039 BUC. 21.000
PAPUCI ALUMINIU 35MMP PRESAT

044 EF09B1 BUC. 26.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
10 SAU 16MMP

045 5204015 BUC. 26.000
PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT

046 RPEXH03 BUC. 10.000
PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST.
DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA
PAMINT

046 3700285 KG 11.500
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X
20 OL37-1N

047 EG01A1 BUC. 2.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC
1000 PT.COSURI CLADIRI

048 6000191 BUC. 2.000
PARATONER TIJA 0,25MM CU CATARG SI
MATERIALE DE FIXARE PE ACOPERIS DE TABLA

049 W1C10A2 KG 45.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
DEMONTARE

050 EE10A1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

051 6000192 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA (EVACUARE)
, ECHIPAT CU LED-URI DE PUTERE CU
TEMPERATURA DE CULOARE ALB RECE - LUMINA
ZILE, 6500K, FLUX TOTAL 1317LM
(ECHIVALENT FLUORESCENT 2X8W), CU
ACUMULATORI NI-CD 3,6V/3AH, IP 44 MINIM,
AUTONOMIE DE FUNCTIONARE MIN. 30 MIN.,
CU FOLIE ADEZIV? PENTRU INSCRIPTIONAREA
DISPERSORULUI CU TEXTUL "EXIT";

052 EE10A1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

053 6000334 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA (EVACUARE)
, ECHIPAT CU LED-URI DE PUTERE CU
TEMPERATURA DE CULOARE ALB RECE - LUMINA
ZILE, 6500K, FLUX TOTAL 1317LM
(ECHIVALENT FLUORESCENT 2X8W), CU
ACUMULATORI NI-CD 3,6V/3AH, IP 44 MINIM,
AUTONOMIE DE FUNCTIONARE MIN. 30 MIN.,
CU FOLIE ADEZIVA PENTRU INSCRIPTIONAREA
DISPERSORULUI CU SAGEATA INDICAND CALEA
DE EVACUARE; CU PROTECTIE ANTIEXPLOZIV?
EX IIA T3

054 EE10A1 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

055 6000194 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU LED-URI DE
PUTERE CU TEMPERATURA DE CULOARE ALB
RECE - LUMINA ZILEI, 6500K, FLUX TOTAL
5268LM (ECHIVALENT FLUORESCENT 2X36W);
230V, 50HZ, (-5 - +35 C), MIN. IP20,
IK02

056 EE10A1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

057 6000335 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU LED-URI DE
PUTERE CU TEMPERATURA DE CULOARE ALB
RECE - LUMINA ZILEI, 6500K, FLUX TOTAL
5268LM (ECHIVALENT FLUORESCENT 2X36W);
230V, 50HZ, (-5 - +35 C), MIN. IP20,
IK02; "; CU PROTEC?IE ANTIEXPLOZIV? EX
IIA T3

058 ED01F1 BUC. 4.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI
LEMN,PACHET TRIPOLAR DE 10-25 A

059	6000200	BUC.	4.000
INTRERUPATOR ILUMINAT, MONTAJ APARENT, IP 31, 230V, 16A			
060	ED01F1	BUC.	1.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT, DIBLURI LEMN, PACHET TRIPOLAR DE 10-25 A			
061	6000336	BUC.	1.000
INTRERUPATOR ILUMINAT, MONTAJ APARENT, IP 31, 230V, 16A, CU PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA EX IIA T3			
062	ED08A1	BUC.	4.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			
063	6000201	BUC.	4.000
PRIZA DUBLA, MONTAJ APARENT, 230V, 16A, CU CONTACT DE PROTECTIE			
064	EA16A1	BUC.	1.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT. CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1 /4 TOLI			
065	6000337	BUC.	1.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ APARENT, IP65, 230V, CU 3 INTRARI DE CABLURI TIP CYY-F 3X2,5MM			
066	EA16A1	BUC.	7.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT. CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1 /4 TOLI			
067	6000338	BUC.	7.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ APARENT, IP3X, 230V, CU 5 INTRARI DE CABLURI TIP CYY-F 3X2,5MM			
068	EA16A1	BUC.	1.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT. CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1 /4 TOLI			
069	6000339	BUC.	1.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ APARENT, IP3X, 230V, CU 4 INTRARI DE CABLURI TIP CYY-F 3X2,5MM, CU PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA EX IIA T3			
070	EF03A1	BUC.	1.000

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

071 6000203 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC UTILITATI

072 EC04A1 M 60.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

073 4801892 M 60.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.
8778

074 EC04A1 M 30.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

075 4802042 M 30.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 4X 1,5 U S.
8778

076 EC04A1 M 50.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

077 4801907 M 50.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778

078 EA01B1 M 100.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
25MM

079 EE12A1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
LEMN

080 6000340 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT CU LED

081 W1C09A1 KG 20.000
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI
POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI,STELAJE,
CANALE ETC.MONTARE

082 6000023 KG 20.000
CONFECTIE METALICA

083 EH01A1 BUC. 88.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

084 EH01A1 BUC. 26.000

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

085 W1P08A BUC. 2.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

086 EH07A1 KWH. 50.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

087 EH05C1 BUC. 2.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI
METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPXII. INSTALATII
INSTRUMENTATII**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0012 45000000 INSTALATII INSTRUMENTATII

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163288 INSTALATII INSTRUMENTATII

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ATA02B BUC. 12.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:1-5
KG

002 6000204 BUC. 12.000
SISTEM DE LEGARE LA PAMANT A CISTERNELOR
(INCLUSIV TABLOU DE MONITORIZARE) CY+CA

003 ATB03A BUC. 12.000
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE
TEHNICE IN PRIZA CU:BUTUC FILETAT

004 6000205 BUC. 12.000
SENZOR/ SEMNALIZATOR POZITIE BRAT DE
INCARCARE SI PODET RABATABIL (A) CU
TABLOU DE SEMNALIZARE DEDICAT SAU B)
FARA TABLOU DE SEMNALIZARE) ZY(+ZA)

005 ATA03A BUC. 1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:
PINA LA 30 KG

006 6000206 BUC. 1.000
TABLOU DE ALARMARE VIZUALA SI ACUSTICA
(LAMPĂ STROBOSCOPICA SI HUPA) PENTRU
POZITIE PRAT DE INCARCARE SI PODET
RABATABIL ZA

007 ATD24A BUC. 12.000
ROBINET MONTAT PRIN:FLANSE CU DIAMETRUL
PINA LA 25 MM

008 6000207	BUC.	12.000
ELEMENTE DE INSTRUMENTATIE SI AUTOMATIZARE LIVRATE (PREFERABIL) IMPREUNA CU BRATUL DE INCARCARE: - ROBINET ON-OFF ACTIONAT CU MOTOR ELECTRIC PLUS ACCESORII, INCLUSIV CABLURI (MOV)		
009 ATB04A	BUC.	2.000
MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FLANSE		
010 6000208	BUC.	2.000
MANOMETRU CU PRESOSTAT (CONTACT DE PRESIUNE MAXIMA) PI/ PSH		
011 ATA03A	BUC.	1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR, DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE: PINA LA 30 KG		
012 6000209	BUC.	1.000
DULAP DE AUTOMATIZARE CU LAMPI, BUTOANE, COMUTATOR, SIRURI DE CLEME		
013 ATD11A	[1] M	3155.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5 MMP		
014 6000210	M	3155.000
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA TIP CSYABY 2X1.5MMP		
015 ATD01A4	[1] M	230.000
TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT. PROT.CABL.ELECTR.SI A TEVILOR DE IMPULS, CU DN: 3/4''		
016 6000211	M	230.000
TEAVA DE PROTECTIE CABLU		
017 ATD29B	KG	60.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE		
018 6000212	KG	60.000
CONSTRUCTIE MECANO-ZINCATA PENTRU TRASEE DE CABLURI, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ		
019 ATD11A	M	180.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5 MMP		

020 6000505 M 180.000
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA TIP
CSYABY 28X1.5MMP

021 ATD11A M 1800.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

022 6000420 M 1800.000
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA TIP
CSYABY 6X1.5MMP

023 ATD17A BUC. 78.000
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV,CU,PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

024 ATE01A BUC. 3.000
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

025 ATE10A BUC. 2.000
INCERC SI VERIFIC MANOMETRE MANOVAC.CU
EL ELASTIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPXIII. DRUMURI: A.
DRUMURI PAVAJE**

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0013 45000000 DRUMURI

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163298 A. DRUMURI PAVAJE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 DG06A1 M.C. 19.000
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

002 TSC19B1 100 MC. 15.560
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

003 TSC22D1 100 MC. 46.680
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

004 TSA01C1 M.C. 504.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 907.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TSC03F1 100 MC. 15.560
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

007 TRA01A10P TONA 3708.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

008 TSC26C1 100 MC. 20.600
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

009 TSC27C1 100 MC. 61.800
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
3

010 TSD07G1 100 MC. 5.080
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

011 TSD14A1 M.C. 50.800
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

012 TRA05A01 TONA 50.800
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 1

013 TSD04D1 M.C. 43.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

014 TSE06B1 100 MP. 37.420
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

015 DA06B1 M.C. 1070.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

016 DA06A2 M.C. 310.000
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

017 TRA01A05 TONA 2237.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

018 DC05C1 MP. 2943.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 20 CM

019 6000132 M.C. 18.000
MORTAR PENTRU BENZI

020 6000133 M.C. 697.000
PREPARARE BETON CIMENT IN STATIE

021	TRA06A05	TONA	1742.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
022	CA02C1	M.C.	90.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
023	6000233	M.C.	90.160
BETON C25/30, C30/37			
024	DA13B1	MP.	442.000
MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10 CM GROS			
025	DE01A1	MP.	72.000
IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR A			
026	TRA02A50	TONA	90.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
027	IZF04J1	[1] MP.	3179.500
Folie polietilena (h rtie kraft)			
028	6000016	MP.	3179.500
FOLIE POLIETILENA			
029	CE19A1	M	515.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE SIMPLU			
030	6000134	M	535.000
PENE DIN LEMN			
031	DI08A1	M	1170.000
INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS			
032	CC01C1	KG	17316.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
033	CZ0302D1	KG	17316.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=6-8			
034	TRA02A20	TONA	17.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			

DIST.= 20 KM.

035 DE10A1 M 771.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

036 TRA01A05 TONA 85.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.1-AM CAPXIII. DRUMURI:
B. RIGOLA DE SCURGERE SI BASA

Obiectivul: 0163 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
TITEI CIRESU JUD. BRAILA

Obiectul: 0013 45000000 DRUMURI

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 163308 B. RIGOLA DE SCURGERE SI BASA

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA02C1 M.C. 20.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002 TRB01C15 TONA 36.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

003 TRI1AA01C3 TONA 7.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

004 TSC03F1 100 MC. 0.160
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

005 TRA01A10P TONA 36.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 TSC26C1 100 MC. 0.200
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

007 TSC27C1 100 MC. 0.610
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
3

008 6000133 M.C. 8.760
PREPARARE BETON CIMENT IN STATIE

009 TRA06A05 TONA 21.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

010 CA02C1 M.C. 8.760
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

011 CC01C1 KG 1008.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

012 CZ0301A1 KG 1008.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

013 RPCP14A1 M 165.500
CORNIERE METALICE DE 40X40X5MM PT.
PROTECTIA MUCHIILOR LA SCARI DIN BETON
SI BETON ARMAT

014 TRA02A20 TONA 1.574
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

015 ACB08F1 M 43.000
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN
200

016 3112775 M 43.500
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
LA CALD 273 X 8 /OLT 35 S 404/2

017 IZA01C1 TONA 1.600
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFSI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM

018 IZD03A1 TONA 1.600
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE CU GROS 8-12M

019 IZD10A1 [1] TONA 1.600
VOPSIREA ANTICOROZIVA CU PENSULA DE MINA
A CONFECTSI CONSTR METAL DIN PROFILE
INTRE 8-12 MM

020 6000025 TONA 1.600
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)