

Nr. inreg.: 9114 / 06.03.2019

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de Reabilitare a Rampei de încărcare țitei Berca și Reabilitare a Rampei de încărcare țitei Ciresu

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1: La obiectele din cadrul devizelor sunt create variante pe articolele de deviz, pentru a intocmi o oferta unitara si corecta va rugam sa ne transmiteti reteta articolelor de deviz - lucrari de Reabilitare a Rampei de incarcare titei Berca si Reabilitare a Rampei de incarcare titei Ciresu.

Raspuns 1: Se anexeaza retetele articolelor de deviz - lucrari de Reabilitare a Rampei de incarcare titei Berca si Reabilitare a Rampei de incarcare titei Ciresu- Anexa 1

Intrebare 2: Reabilitare a Rampei de incarcare titei Berca-la obiectul 8-deviz 164218 Instalatii electrice poz.21 CB47B1 Montat si demontat schela metalica tubulara 960 mp in reteta articolului nu este cuprinsa schela,va rugam sa ne transmiteti consumul pentru schela metalica.

Raspuns 2: Se va cota CB47A1 - 960mp

Intrebare 3: Reabilitare a Rampei de incarcare titei Ciresu-la obiectul 11-deviz 163278 Instalatii electrice poz.19 CB47B1 Montat si demontat schela metalica tubulara 1350 mp in reteta articolului nu este cuprinsa schela,va rugam sa ne transmiteti consumul pentru schela metalica.

-poz.17 EB15B1 Numere de bransament, etichete .. 520 buc

-poz.18 6719689 etichete tubulare PVC 620 buc, va rugam corectati.

Raspuns 3: Se va cota CB47A1 1350 mp. Articolul conține (asimilat) etichetele de plastic/cupru/aluminiu pentru cablurile electrice, inscripționate cu marca de identificare a cablurilor cf. jurnal de cabluri, tensiunea de lucru și anul de pozare - 620 buc.

Intrebare 4: Reabilitare a Rampei de incarcare titei Berca-la ob.10 Drumuri-deviz 164238 drumuri pavaje poz.20 6000133 preparare beton ciment in statie -va rugam precizati clasa de beton.

Aceasta clarificare este necesara si la Reabilitare Rampei de incarcare titei Ciresu.

Raspuns 4: BERCA:

-Fundatii borduri.....clasa beton C25/30

-Carosabil beton.....clasa beton BcR4.5

-Benzi.....clasa beton C6/7.5

-Trotuare.....clasa beton C25/30

-Platforma beton.....clasa beton C30/37

CIRESU:

-Fundatii borduri.....clasa beton C25/30

-Carosabil beton.....clasa beton BcR4.5

-Benzi.....clasa beton C6/7.5

-Trotuare.....clasa beton C25/30

-Platforma beton.....clasa beton C30/37

Intrebare 5: Reabilitare a Rampei de incarcare titei Ciresu-la ob.3 Constructii betoane deviz 163108 B.Fundatii baraca metalica+Sopron- la:

Poz.15 CA02D1 Preparare beton -178.75 mc.

Poz.16 6000018 Beton C16/20=8.26 mc

Poz.17 6000326 Beton c25/30 = 10.68 mc , va rugam corectati.

Deviz 163218-D.Camine CI8, CI7- la Poz.16 CL21A1 Montat confectii metalice 66 KG, lipseste articolul de procurare confectii metalice.

Raspuns 5:

Poz.15 CA02D1 Preparare beton -178.75 mc: **Se va cota 18.94mc (reprezentand 6000018-poz16 + 6000326-poz17)**

Poz.16 6000018 Beton C16/20=8.26 mc: **Se mentine cantitatea**

Poz.17 6000326 Beton c25/30 = 10.68mc: **Se mentine cantitatea**

Deviz 163218-D.Camine CI8, CI7- la Poz.16 CL21A1 Montat confectii metalice 66 KG: **Se va modifica CL21A1 cu CL22A1 cu lista anexa 10134001**

Intrebare 6: La ob.4.Constructii metalice-deviz 163188 B.Baraca metalica+Sopron -la poz.7 6000025 – sistem de protectie anticoroziva (un strat grund epoxidic cu zinc, un strat vopsea intermediara epoxidica si un strat email poliuretanic)=14.30 tone, va rugam sa ne precizati consumurile pe tona pentru cele 3 straturi pentru a putea stabili un pret / tona corect.

Aceasta clarificare este necesara si la Reabilitare a Rampei de incarcare titei Berca.

Raspuns 6:

Pentru CIRESU: Pentru protectia anticoroziva se va cota suprafata de 495mp. Consumul pentru fiecare strat depinde de fiecare furnizor in parte.

Pentru BERCA: Pentru protectia anticoroziva se va cota suprafata de 181mp. Consumul pentru fiecare strat depinde de fiecare furnizor in parte.

Intrebare 7: Din documentatia tehnica lipsesc fisele tehnice (Formularul F13) aferente utilajelor,echipamentelor tehnologice si dotari cuprinse in formularul F4 pentru Reabilitare a Rampei de incarcare titei Berca si Reabilitare a Rampei de incarcare titei Ciresu.

Raspuns 7: Se anexeaza fisele tehnice aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice si dotari lucrari de Reabilitare a Rampei de incarcare titei Berca si Reabilitare a Rampei de incarcare titei Ciresu.- Anexa 2 pentru Ciresu si Anexa 3 pentru Berca

Intrebare 8: Va rog sa ne specificati daca in cadrul procedurii se va cota organizarea de santier.

Raspuns 8: Organizarea de șantier se regăsește in Devizul General, Cap.5, valoarea acesteia va fi stabilită de ofertant și se va găsi in oferta acestuia, în "devizul ofertă".

Intrebare 9: In urma citirii formularului F3 cu antemasuratorile s-au constatat diferente de cantitati, unitati de masura, cod articol de deviz si lipsa cantitate si cod articol

Raspuns 9:

cantitati conform formularul F3				Cantitati conform antemasuratoare				clarificare CONPET
ob.1 Demolare								
deviz 163048								
Nr.crt	Art. deviz	Cantitate	U/M	Nr.crt	Art. deviz	Cantitate	U/M	
poz.1	RPCT09A1	112.60	mc	poz.1	RPCT09A1	122.60	mc	122.60
ob.2 Arhitectura								
deviz 163058								
poz.17	CD24A1	1	mp					
deviz 163068								
poz.17	6000260	117	mp	poz.17	6000260	17.4	mc	117 mp
poz.44	TRA02A50	11.80	tone	poz.44	TRA06A50	11.80	tone	TRA06A50
deviz 163078								
poz.35	TRA02A50	10.10	tone	poz.35	TRA06A50	10.1	tone	TRA06A50
deviz 163088								
poz.12	CZ0209E1	0.13	mc	poz.12	CZ0209A1	0.13	mc	CZ0209E1
poz.18	6422406	10,506	mp	poz.18	6422406	10.3	mp	10,506
Ob.3 Constructii betoane								
deviz 163108								
poz.27	6000021	351	kg	poz.27	6000021	315	kg	315
deviz 163118								
poz.10	DA06A1	1093	mc	poz.10	DA06A1	109	mc	109
deviz 163158								
poz.18	TRA06A50	23.15	tone	poz.18	TRA06A50	23.17	tone	23.17
ob.4 Constructii metalice								
deviz 163188								
poz.1	CL09A1	14.30	tone	poz.1	CL09A1	14.13	tone	14.13
poz.4	IZA01A1	495	mp	poz.4	IZD001B1	495	mp	IZA01A1
poz.5	IZD05B1	14.30	tone	poz.5	IZD05B1	14.13	tone	14.13
poz.6	IZD10I1	14.30	tone	poz.6	IZD10I1	14.13	tone	14.13
poz.7	6000025	14.30	tone	poz.7	6000025	14.13	tone	14.13
poz.8	TRI1AA08F1	14.30	tone	poz.8	TRI1AA08F1	14.13	tone	14.13
poz.9	TRB05A25	14.30	tone	poz.9	TRB05A25	14.13	tone	14.13
poz.10	NMB019921	140	ore	poz.10	NMB019921		ore	140
poz.11	TRI1AA01F1	14.30	tone	poz.11	TRI1AA01F1	14.13	tone	14.13
poz.12	TRI1AA08F1	14.30	tone	poz.12	TRI1AA08F1	14.13	tone	14.13
poz.13	TRA02A50	14.30	tone	poz.13	TRA02A50	14.13	tone	14.13
deviz 163318								
poz.4	IZA01B1	60	mp	poz.4	IZD01B1	60	mp	IZA01B1

anticoroziva								
deviz 163228								
poz.5	H1B17B	7	mp	poz.5	H1B17B	75	mp	75
ob.11								
deviz 163278								
poz.36	W1C10A1	110	KG	poz.36	W1C10A1	7.5	KG	110
poz.46	RPEXH03	10	buc	poz.46	RPEXH03	10	buc	10
poz.46	3700285	11.50	kg					11.50

Intrebare 10: In antemasuratoare este explicat montajul pentru utilaj cuprins la cap.4.2 asa cum este prezentat mai jos, va rugam sa clarificati cum vom face o cotație de pret pentru montaj utilaj?

Ob. 4 Constructii metalice			
Nr.crt	den.obiect	UM	Cantitate
1	Sistem LifeLine	buc	2
Ob.5 Conducente			
Montaj (sunt prinse in devizul general cap.4.2 Montaj utilaj, echipamente tehnologice si functionale)			
Nr.crt	den.obiect	UM	Cantitate
1	podete rabatabile	buc	13
2	brate incarcare	buc	12
Ob.6 Utilaj			
Montaj (sunt prinse in devizul general cap.4.2 Montaj utilaj, echipamente tehnologice si functionale)			
Nr.crt	den.obiect	UM	Cantitate
1	rezervor apa 500 mc	buc	1

Raspuns 10: Montajul si procurarea echipamentelor (podet, sistem LifeLine, brate incarcare) vor fi cotate in capitolul 4.2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3) din devizul general

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda TOADER



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina



SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Achiz. Laura Mihail

