

Nr. înreg.: 8450 / 01.03.2019

Referință: clarificări 1 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru obiectivul:

“Sistematizare claviaturi tehnologice la conductele de titei $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ ” F1 si $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ ” F2 Siliste-Ploiesti respectiv $\varnothing 8$ ” + $\varnothing 10$ ” Centura Ploiesti si montare instalatie primire curatitoare pe conducta de titei $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ ” F1 Siliste-Ploiesti in zona Gara de Vest, oras Ploiesti, jud. Prahova”

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Conform documentatie tehnica , desene AO-0124 si AE-0043 , se executa o linie electrica subterana in lungime de 600,00 m, necesara alimentarii statiei de protectie catodica (SPC).

Vă rugăm să precizați dacă aceste lucrari se execută și unde se regăsesc cantitățile de lucrări aferente acestor lucrari.

Răspuns: Aceste lucrari se vor executa, dar nu fac obiectul prezentei proceduri.

Întrebarea 2. Vă rugăm să ne transmiteți rețeta următoarelor articole de deviz:

- DD11B%
- ATB03XB
- ATB01XB

Răspuns: Va transmitem reteta articolelor de deviz: DD11B%, ATB03XB, ATB01XB (vezi anexa), cu mentiunea ca in masuratoarea “T02 – Suprastructura”, unde s-a folosit norma DD11B% s-a sczut din reteta normei materialul “Balast sortat spalat de rau 0-70 mm” si ulterior s-a adaugat “Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm”.

Întrebarea 3. Conform stadiu fizic T02-Suprastructura, pentru realizarea drumului provizoriu se prevede montarea a 25 buc dale 300 cm x 100 cm x 18 cm , inclusiv procurare .

Conform stadiu fizic T03-Demobilizare, racordul de acces proiectat se demonteaza.

Va rugam sa precizati daca dalele utilizate pentru aceste lucrari provizorii raman in posesia executantului, respectiv daca se pot utiliza dale vechi, pretul utilizat in oferta reprezentand pretul inchirierii acestora.

Răspuns: Se pot utiliza dale vechi, pretul utilizat in oferta reprezentand pretul inchirierii acestora.

Întrebarea 4. Va rugam sa precizati daca ofertantii vor cota organizare de santier, exprimata in procente.

Răspuns: Ofertantii vor cota organizare de santier, exprimata in procente.

Întrebarea 5. Vă rugăm să precizați dacă vizitarea amplasamentului este obligatorie și, în caz afirmativ, să transmiteți datele de contact pentru persoana desemnată de Conpet să prezinte amplasamentul posibililor ofertanți.

Răspuns: Astfel cum a fost precizat și în anunțul de participare, ofertantul va include în ofertă "Declarație privind vizitarea amplasamentului", confirmată de reprezentantul CONPET menționat în acesta - dl. ing. Aurelian Tudor, Șef Sector Ploiești-Băicoi, tel. 0723/670.106.

Întrebarea 6. Vă rugăm să ne transmiteți data la care se organizează vizitarea amplasamentului.

Răspuns: Data pentru vizitarea amplasamentului va fi stabilită de comun acord cu reprezentantul CONPET desemnat anterior.

Întrebarea 7. Vă rugăm să confirmați că se acceptă utilizarea unui alt cod de material acolo unde codurile utilizate în listele de cantități sunt alocate în programele ofertanților altor materiale, noul cod fiind personalizat pentru materialul din lista de cantități (se va utiliza eventual comentariul "asimilat").

Răspuns: Confirmăm că se acceptă utilizarea unui alt cod de material acolo unde codurile utilizate în listele de cantități sunt alocate în programele ofertanților altor materiale, noul cod fiind personalizat pentru materialul din lista de cantități.

Întrebarea 8. Vă rugăm să precizați care este ordinea de prioritate a documentelor transmise (ordinea de precedentă) : planse, memorii, caiete de sarcini, fișe tehnice (specificații).

Răspuns: Ordinea de prioritate este corect menționată.

Întrebarea 9. În planșa 23.AM-0117.00_gara god.10in_Ploiesti Vest_rev.1, tabelul de componentă am identificat poziția 46 –Robinet cu ventil Dn25 Pn100, SR EN 13709. În partea scrisă am identificat fișa tehnică Anexa 11 - OF08LM00 care se referă la Robinet cu ventil Dn25 Pn 63. Vă rugăm să clarificați această neconcordanță și ce trebuie să respectăm.

Răspuns: Se va respecta - Robinet cu ventil Dn25 Pn63, conform OF08LM00.

Întrebarea 10. În Fișa tehnică 2.7.MF01MS00-Dispozitiv cu închidere rapidă se menționează 2 bucăți. În componenta gării de godevil avem, așa cum este normal, 1 buc. Vă rugăm să clarificați.

Răspuns: Se va cota 1 bucată.

Întrebarea 11. Pe desenul nr. AM-0117.00, în tabelul cu materiale este prevăzut "Dispozitiv de închidere rapidă Dn300, Pn63", conform "Foaie de date MF01MS00", dar aceasta fișa tehnică este pentru un dispozitiv de închidere Dn250, Pn63; vă rugăm să ne comunicați diametrul nominal al dispozitivului de închidere care trebuie montat;

Răspuns: Dispozitiv de închidere rapidă Dn300, Pn63.

Întrebarea 12. Pe desenul nr. AM-0117.00, în tabelul cu materiale sunt prevăzuți la poz.46 "Robineți cu ventil Dn25, Pn100", conform "Foaie de date OF08LM00", dar această fișa tehnică este pentru robinete cu ventil Dn25, Pn63; vă rugăm să ne comunicați presiunea nominală a robinetelor care trebuie montați.

Răspuns: Robineți cu ventil Dn25, Pn63.

Întrebarea 13. Vă rugăm să ne transmiteți rețetele pentru următoarele norme de deviz: DD11B%, GD09A%, RPCT45XA, W1MN14C#, W1MN15A#, W1MNO5A#, W2GO5B#, W2H04A#, W2H05A#, W1M054F#.

Răspuns: Transmitem, atașat, rețetele normelor solicitate.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda TOADER

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU

Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
 OBIECTIV: RETETA ARTICOLE
 OBIECTUL: RETETA ARTICOLE
 STADIUL FIZIC: RETETA ARTICOLE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DD11B%	Strat de agregate naturale cilindrate, având functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara:...cu stemere mecanica;	mc	1,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	2,46			
	manopera	ore	0,370			
	Reteta normei DD11B%					
1.1	2200381	Balast sortat spalat de rau 0-70 mm	mc	1,311		
1.2	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0,232		
1.3	3064291	Material marunt	%	2,000		
1.4	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0,110		
1.5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,260		
1.6	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0,048		
1.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0,153		
1.8	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,023		
2	ATB03XB	Mont.manometre,vacuometre,pe prize de pres.exist. direct,racord cu filet	buc	1,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	3,500			
	Reteta normei ATB03XB					
2.0	8000277	Material marunt	%	0,100		
2.0	31	Instalator incalzire centrala	ora	3,500		
3	ATB01XB	Priza pt.prelevarea pres.pres.diferentiale,rac.amcsi trad.medii pn 100 stut cu flansa dn 2"...4"	buc	1,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	4,200			
	Reteta normei ATB01XB					
3.0	8000277	Material marunt	%	0,150		
3.0	39	Lacatus mecanic	ora	2,050		
3.0	56	Sudor	ora	2,150		
3.0	12501	Lista: Flansa din otel rotunde cu git	xx	1,000		
3.0	12502	Lista: Teava otel fara sudura lamin la cald	xx	0,200		
	total greutate materiale	tone	2,46			
	total manopera	ore	8,070			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
din care: transport articole TR:					
transport fraht:					
transport santer:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
PROIECTANT,					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236 477.007					

Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
 OBIECTIV: RETETA ARTICOLE
 OBIECTUL: RETETA ARTICOLE
 STADIUL FIZIC: RETETA ARTICOLE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DD11B%	Strat de agregate naturale cilindrate, având functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara:...cu stemere mecanica;	mc	1,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	2,46		
	manopera	ore	0,370		
Reteta normei DD11B%					
1.1	2200381	Balast sortat spalat de rau 0-70 mm	mc	1,311	
1.2	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0,232	
1.3	3064291	Material marunt	%	2,000	
1.4	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0,110	
1.5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,260	
1.6	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0,048	
1.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0,153	
1.8	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,023	
2	GD09A%	Drenaj pentru conducte de distributie din...otel	mc	1,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	1,69		
	manopera	ore	0,770		
Reteta normei GD09A%					
2.0	7106012	Pietris ciuruit nespalat de rau 7 - 70 mm	mc	1,050	
2.0	7106021	Carton bituminat fara strat acop. ci400 130cmx20mp	mp	8,000	
2.0	11761	Instalator incalzire categoria a VI-a	ora	0,380	
2.0	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,390	
3	RPCT45XA	Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	1,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,060		
Reteta normei RPCT45XA					
3.0	39	Lacatus mecanic	ora	0,030	
3.0	49	Muncitor necalificat	ora	0,030	

STADIUL FIZIC: RETETA ARTICOLE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	W1MN14C# Electrode din teava de oțel zincată pentru priză de legare la pământ ...teren foarte tare	m	1,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	1,320		
Reteta normei W1MN14C#					
4.0	5900815 Electrode sud. oțel nealiat s 1125/2 e48t superextra 2,5	kg	0,050		
4.0	7815017 Material marunt (benzina, bumbac, vopsea bitum)	%	0,010		
4.0	20131 Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	1,320		
4.0	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	ora	0,040		
4.0	19078 Lista: Bada și conductoare din oțel zincat	xx	0,200		
4.0	19082 Lista: Electrode din teava din oțel zincată	xx	1,020		
5	W1MN15A# Îmbinarea prizei de legare la pământ cu suruburi galvanizate....	buc	1,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,100		
Reteta normei W1MN15A#					
5.1	5842727 Piulita hexagonală m 12 zn	buc	2,000		
5.2	5884024 Saiba grower pentru m12 zn	kg	0,030		
5.3	5882193 Saiba plata pentru m12 zn	kg	0,040		
5.4	5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	2,000		
5.5	6202507 Vaselina tehnică artificială tip A s 917	kg	0,020		
5.6	20131 Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0,100		
6	W1MN05A# Legarea la pământ a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil... - montare -	buc	1,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	0,600		
Reteta normei W1MN05A#					
6.1	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	0,010		
6.2	7306661 Bumbac de sters	kg	0,005		
6.3	5904299 Flux (pasta decapanta) pt. lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0,001		
6.4	19079 Lista: Conductor foarte flexibile	xx	0,300		
6.5	19005 Lista: Papuc cu	xx	2,000		
6.6	6202507 Vaselina tehnică artificială tip A s 917	kg	0,001		
6.7	20331 Electrician post trafo categoria a III-a	ora	0,600		
7	W2G05B# Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tracțiune manuală...secțiunea de la 3x25+16 până la 3x50+25 fără obstacole sau cu greutatea specifică 1,401- 2,800kg/m;	m	1,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: RETETA ARTICOLE									
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4		
	manopera	ore	0,095						
	Reteta normei W2G05B#								
7.1	18073	Lista: Cabluri de energie de 1 KV	xx	1,025					
7.2	18074	Lista: Eticheta pentru marcarea traseului de cable	xx	0,100					
7.3	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	%	0,050					
7.4	20221	Electrician cabluri subterane categoria a II-a	ora	0,095					
8	W2H04A#	Strat de nisip asezat în sant ...pentru protejarea cablurilor la lucrari în profil netipizat	mc	1,000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
	greutate materiale	tone	1,42						
	manopera	ore	0,460						
	Reteta normei W2H04A#								
8.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1,050					
8.2	20211	Electrician cabluri subterane categoria I	ora	0,460					
9	W2H05A#	Banda din PVC ...pentru protejarea cablurilor în profil netipizat	mp	1,000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
	greutate materiale	tone	0,00						
	manopera	ore	0,040						
	Reteta normei W2H05A#								
9.1	6716953	Banda avertizoare inscriptionata din PVC 250mm latime	kg	0,200					
9.2	6719826	Banda avertizoare neinscriptionata din PVC 250mm latime	kg	0,200					
9.3	20211	Electrician cabluri subterane categoria I	ora	0,040					
10	W1MO54F#	Papuc fixat pe conductor ... mmp...16-25mmp Cu.	buc	1,000					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
	greutate materiale	tone	0,00						
	manopera	ore	0,270						
	Reteta normei W1MO54F#								
10.1	5904782	Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	0,020					
10.2	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,500					
10.3	5904299	Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0,004					
10.4	19005	Lista: Papuc cu	xx	1,000					
10.5	6001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582	buc	0,500					
10.6	7345344	Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat,patrat)	kg	0,050					
10.7	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	ora	0,270					
	total greutate materiale	tone	5,57						
	total manopera	ore	4,085						
		procent	material	manopera	utilaj	transport		total	
	Total Cheltuieli directe:								

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
din care: transport articole TR:					
transport fraht:					
transport santer:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
PROIECTANT,					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236 477.007					