

Nr. înreg.: 5310 / 08.02.2019

Referință: clarificări 2 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru obiectivele:

Obiectivul 1: Înlocuire conductă de transport țigăi ø10 3/4" Siliste-Ploiesti, în zona Stadion Brazi-interior rafinărie Petrobrazi, pe o lungime de cca. 1170 m și înlocuire instalație curățitoare și

Obiectivul 2: Înlocuire conductă de transport țigăi ø8 5/8" nou rafinărie Vega-Brazi, în zona rafinărie Petrobrazi – claviatura skiduri, județul Prahova, pe o lungime de cca. 800 m și înlocuire instalație curățitoare

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Pentru obiectivul 2: Înlocuire conductă de transport țigăi ø8 5/8" nou rafinărie Vega-Brazi, în zona rafinărie Petrobrazi – claviatura skiduri, județul Prahova, pe o lungime de cca. 800 m și înlocuire instalație curățitoare

Întrebarea 1: Conform proiect nr.160/4920 et 2+4 in planul nr. BO-0228 rev.1 – Plan general legaturi conducte skid-uri si conform foaie de date Anexa nr.13 - robinet cu sfera Dn 200 #300 actionat electric (SDV, MOV) am identificat 9 buc robineti cu sfera actionati electric Dn 200 #300 avand simbolurile 21C-MOV- 001÷ 008 (8 buc) si 21C-SDV-001 (1 buc). In listele de cantitati am identificat 19 buc robineti cu sfera Dn 200 #300 cu actionare manuala , fara sa gasim robineti sfera Dn 200 #300 cu actionare electrica.

Va rugam sa ne precizati cati robineti cu sfera Dn 200 #300 actionati electric trebuie sa cotam si cati robineti cu sfera Dn 200 #300 cu actionare manuala si unde se va cota montajul robinetilor cu sfera Dn 200 #300, actionati electric?

Răspuns:

- robinet cu sfera DN200 #300 actionat electric – SDV = 1 buc.
- robinet cu sfera DN200 #300 actionat electric – MOV = 8 buc.
- robinet cu sfera DN200 #300 actionat manual = 10 buc.
- montajul robinetilor cu sfera DN200 #300 actionati electric se va cota in cadrul masuratorii A1 – Montaj AMC.

Întrebarea 2: Conform proiect nr.160/4920 et 2+4 in planul nr. BO-0228 rev.1 – Plan general legaturi conducte skid-uri si conform foaie de date Anexa nr.14 - robinet cu ventil Dn 150 #300 actionat electric (PCV) am identificat 1 buc robinet cu ventil actionat electric Dn 150 #300 avand simbolul 21C-PCV- 001 (1 buc). In listele de cantitati am identificat 2 buc robineti cu ventil Dn 150 #300 cu actionare manuala , fara sa gasim robineti cu ventil Dn 150 #300 cu actionare electrica.

Va rugam sa ne precizati cati robineti cu ventil Dn 150 #300 actionati electric trebuie sa cotam si cati robineti cu sfera Dn 150 #300 cu actionare manuala si unde se va cota montajul robinetilor cu ventil Dn 150 #300 actionati electric?

Răspuns:

- robinet cu ventil DN150 #300 actionat electric – PCV = 1 buc.
- robinet cu ventil DN150 #300 actionat manual = 1 buc.
- montajul robinetilor cu sfera DN150 #300 actionati electric se vor cota in cadrul masuratorii A1 – Montaj AMC.

Întrebarea 3: In listele de cantitati T08-rigola scurgere ape pluviale, L=28 m, baterie filtre titei D=8 inch si T09-rigola scurgere ape pluviale, L=28m, skid masura titei D=8 inch sunt date articole de procurare pentru elementele rigolei, fara sa apara articole de montaj pentru aceste elemente.

Va rugam sa ne precizati unde se vom cota montajul pentru articolele de procurare a elementelor rigolei in cele 2 liste de cantitati T08 si T09?

Răspuns:

- montajul pentru T08 – rigola scurgere ape pluviale baterie filtre titei se va cota in cadrul masuratorii CB2 – Platforma filtre.
- montajul pentru T09 – rigola scurgere ape pluviale skid masura titei se va cota in cadrul masuratorii CB3 – Platforma skid.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Sanda TOADER



Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU

