

Nr. înreg.: 8921 / 05.03.2019

Referință: clarificări 2 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru obiectivul:

“Sistematizare claviaturi tehnologice la conductele de țitei $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ ” F1 și $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ ” F2 Siliste-Ploiesti respectiv $\varnothing 8$ ” + $\varnothing 10$ ” Centura Ploiesti și montare instalație primire curățitoare pe conducta de țitei $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ ” F1 Siliste-Ploiesti în zona Gara de Vest, oras Ploiesti, jud. Prahova”

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Având în vedere ca se solicita completarea formularului 21 (declarație privind clauzele contractuale obligatorii) care face referire la clauzele contractuale obligatorii fără însă ca acestea să fie menționate în mod explicit în documentația de atribuire, în draftul de contract, vă rugăm să comunicați care sunt clauzele obligatorii.

Răspuns: Toate clauzele contractuale prevăzute în modelul de contract sunt obligatorii, însă potențialii ofertanți pot formula propuneri de modificare în formularul nr.21 (declarație privind clauzele contractuale obligatorii) cuprins în oferta sau prin solicitări de clarificări transmise anterior depunerii ofertei.

Întrebarea 2. Confirmați ca Supapa de siguranță Dn40 x Dn80 –TAG PRV 001 / P&ID NUMBER: AO – 0125 , poziția 50 din Plansa 23.AM-0117.00_gara god.10in_Ploiesti Vest_rev.1 se cotează o singură dată (1buc) în formularul F4 (cod 9573).

Răspuns: Confirmăm ca Supapa de siguranță Dn40 x Dn80 –TAG PRV 001 / P&ID NUMBER: AO – 0125 , poziția 50 din Plansa 23.AM-0117.00_gara god.10in_Ploiesti Vest_rev.1 se cotează o singură dată (1buc) în formularul F4 (cod 9573).

Întrebarea 3. Referitor la plansa **BA-0040 Amplasare stație de protecție catodică**

3.1. În tabelul de componente nu sunt completate cantitățile de cablu la poz. 3, 4, 5, 7, 9 și tipurile de cabluri nu corespund cu cele care se regăsesc în antemasurătoarea D5961 Stație protecție catodică.

Vă rugăm clarificați care sunt tipurile de cabluri și cantitățile de la pozițiile menționate.

3.2. La poz.8 Priza de potențial =1buc iar pe desen sunt figurate și marcate ca poz.8 -3buc. În deviz D5961 am identificat 2 buc prize de potențial (cu steguleț)+ 1 priză anodică de adâncime.

Vă rugăm clarificați câte prize de potențial sunt necesare și trebuie să se coteze; transmiteți, dacă este cazul antemasurătoarea corectată.

Răspuns: 3.1. Cantitățile de cablu cuprinse în antemasuratori. Tipurile de cablu sunt prevăzute în documentul AS01RS02, pag.6.

3.2. Priza de potențial, poziția 8, se referă strict la priza de potențial (cutie de conexiuni priză anodică). Prizele cu steguleț sunt montate pe traseu conductă.

Întrebarea 4. Referitor la plansa : **BA-0042 Priza anodică verticală**

Vă rugăm transmiteți plansa cu precizarea dimensiunilor H și h.

Răspuns: Dimensiunile H și h sunt prevăzute în documentul AM01RS00 cu distanța dintre capetele anozilor de 3 m.

Întrebarea 5. Foaie de date imbinări electroizolante monobloc

Va rugăm să precizați D_n, P_n ; în planșa A0-0126 se menționează $D_{n25} P_{n64}$ iar imbinările se montează pe cond. de $10 \frac{3}{4}$ " (F1 și F2)

Va rugăm să precizați dacă este necesar să se monteze eclatoare și, în caz afirmativ, câte bucăți și unde vor fi prinse ca și cotație (în cazul montajului supratăran să se analizeze dacă sunt necesare protecții la supratensiune atmosferică).

Răspuns: $D_{n250} P_{n64}$. Imbinările electroizolante vor fi echipate cu dispozitive tip spark gap, conform fișii de date din documentul AS01RS01.

Întrebarea 6. Planșa A0 012602 Plan montaj conducte

În planșa apar figurate numai 2 imbinări electroizolante iar în deviz avem montajul a 3 imbinări. Va rugăm clarificați.

Răspuns: Numărul imbinărilor este de 3 buc. (2 buc. în planșa AO 012602 și 1 buc. în planșa AO 087002).

Întrebarea 7. Va rugăm clarificați dacă alimentarea cu energie electrică SPC-Varianta II, tabloul alimentare SPC cu întrerupătoare de protecție, record PTCB -plan AE.004301 fac obiectul acestei oferte având în vedere că pe planșa este marcat ca proiectat iar în documentație nu am identificat în devize lucrări și materialele aferente ca de ex. - CYY -3x10mm²=600m

-Tablou alimentare SPC cu întrerupătoare de protecție=1buc

-Sapatura LES =600m

-Racord în PTCB existent pentru alimentare Tablou alimentare SPC

-Teava PCC-G D=40=3m

Răspuns: Documentația de alimentare cu energie electrică cuprinde:

1.Lucrări utilizator stație protecție catodică,

2.Lucrări pentru realizarea instalației de racordare(tarif de racordare).

Aceste lucrări cuprind: P.T.,C.S.,Cantități de Lucrări, Devizul economic și nu fac obiectul acestei achiziții. Lucrările au fost întocmite conform cerințelor din Avizul tehnic de racordare emis de SDEE Muntenia Nord.

Întrebarea 8. Referitor la draftul de contract:

8.1. "Art.15.1 –Executantul acorda lucrărilor o garanție de 48 luni"

Se accepta o garanție de 36 luni (3ani) conform prevederilor din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții pentru construcții cu categoria de importanță C așa cum este încadrată lucrarea pentru care se organizează această procedură?

"(3) Perioada de garanție se prevede în contractele încheiate între părți, în funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor stabilite potrivit legii, și va avea o durată minimă, după cum urmează:

- 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B;

- 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C;

- 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D. Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă."

Răspuns: Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții prevede ca perioada minimă solicitată pentru garanția acordată construcțiilor încadrate în categoria de importanță C sa fie de 3 ani. Astfel, ne menținem solicitarea cu privire la acordarea perioadei de garanție a lucrărilor executate de 48 de luni.

8.2. Art. 9 – garanția de buna execuție – garanția de buna execuție poate fi constituită și prin polita de asigurare sau numai prin scrisoare de garanție?

Răspuns: Garanția de bună execuție va fi constituită prin una dintre cele trei forme prevăzute de Normele Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET SA Ploiești – revizia 2, respectiv:

1. Scrisoare de garanție bancară de buna execuție, irevocabilă, emisă în favoarea Achizitorului, de către o bancă agreată de ambele părți.
2. Rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;
3. Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet.

8.3. Art.10.3. (7) – obligații de bună conduită ale Executantului – care sunt documentele justificative privind executarea contractului, care ar putea fi solicitate de către Achizitor, Executantului?

Răspuns: Documentele justificative la care face referire art. 10.3.7 sunt în legatură cu executarea obligațiilor de la art.10.3, în raport cu obligațiile Executantului, stabilite prin contract. Nominalizarea lor va fi efectuată de Achizitor numai în momentul în care acesta ia la cunoștință de obligația nerespectată de Executant.

8.4. Art.13.1, lit. c) - având în vedere perioada de execuție de 6 luni, în cazul în care ar exista o suspendare care ar depăși 6 luni atunci s-ar depăși 12 luni și ar fi necesară revizuirea pretului.

În aceste condiții, art. 13.1, lit.c) poate fi completat cu formularea : ...În cazul suspendării cu mai mult de 6 luni, Executantul are dreptul de a solicita renegocierea pretului, dacă pretul materialelor sau manopera s-au majorat cu mai mult de 5% în perioada de suspendare ?

Răspuns: Prețul contractului este ferm pe toată perioada de derulare a acestuia, indiferent care va fi perioada de suspendare, dacă va fi cazul.

8.5. Art.17.1 – Penalități – în cazul în care termenul final nu este depășit, termenele intermediare din graficul de execuție sunt supuse penalizării ?

Răspuns: Penalitățile vor fi calculate în cazul în care executantul nu respectă termenul contractului prevăzut la art. 4.2. La împlinirea acestui termen, Executantul este de drept în întârziere cu privire la obligațiile care devin scadente.

8.6. Art. 18.1, lit.c) - având în vedere ca întârzierea în execuție, din vina Executantului, este supusă oricărui penalizării, vă rugăm să acceptați modificarea acestui articol, astfel : “ Executantul întârzie începerea lucrărilor cu mai mult de 20 de zile, depășește, exclusiv din vina sa, termenul de execuție menținut la art. 4.2 cu mai mult de 30 zile , sau nu reia lucrările în termen de 20 zile... “.

Răspuns: Art. 18.1, lit.c) rămâne neschimbat.


8.7. Art. 18.2. – solicitam ca plata eventualelor daune-interese in cazul rezilierii contractului, sa nu depaseasca 10% din valoarea contractului.

Răspuns: Daunele-interese vor fi in cuantum de 20% din valoarea contractului.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda TOADER



Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU

