

Nr. înreg.: 10322 / 14.03.2019**Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și instalare skiduri de măsură țitei relocate aparținând achizitorului CONPET S.A.**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să ne precizați cine are în scop să facă: Proiectul Tehnic DDE și documentația DTAC pentru fiecare locație în parte.

Mentionăm că NU se poate obține Autorizația de Construire, fără un Proiect Tehnic Complet: adică fără Civile (Plan sistematizare, fundații, împrejmuire, canalizare, chituci beton), fără sistem PSI (aviz ISU), fără Aviz Mediu (proiect evaluare poluare), fără Aviz Apele române, fără Proiect electric (panou electric, iluminat, împământare).

Dacă fundația este în alt proiect, practic acel contractor trebuie să declare ce pune pe acea fundație, cu toate implicațiile operaționale ale instalației tehnologice în cauză (skidul de măsură – în cazul nostru), cât și măsurile de Securitate și protecție față de instalațiile învecinate (vezi Petrobrazî, Conpet sau Petrom)

Fără autorizația de construire, cum va obține Conpet autorizația de funcționare, pentru acest skid.

Vă rog să aveți în vedere, ca Proiectul tehnic, trebuie să fie conceput de o singură firmă. Nu se poate împarti la 2 Contractor, cu părți diferite de proiectare și avizare.

Altfel, contractorul care relocalizează și modernizează aceste skiduri, NU va putea să pună în funcțiune și să facă testele, fără să cunoască fluxul operational al tuturor lucrărilor (civile, electric, canalizare în primul rând).

Ce se va întâmpla, dacă fundațiile nu vor fi gata sau conexiunile din conductă de țitei cu skidul ce trebuie relocat, nu sunt realizate (limita scopului proiectului fiind flanșele sau robinetii de izolare ai skidului)

Răspuns: În urma studiului de soluție unde au fost bugetate fiecare locație în parte cu diferite variante posibile, Conpet a definit costurile acestui proiect dedicat firmelor cu experiență în domeniul proiectării, construirii și întreinerii de skiduri de măsură pentru produse lichide. Așa cum am menționat și în ședința de clarificări scopul proiectului propus sunt skidurile de măsură din flanșă în flanșă restul activităților urmând a fi coordonate și determinate funcție de solicitările OMV-Petrom. Pe locații situația este astfel:

Brazi 2 – conductă 12inch Cartojani – Petrobrazî – Conpet nu are proiect în această zonă și pentru acest proiect a fost prevăzută necesitatea/posibilitatea de a obține DTAC funcție de avizele și acordurile Petrom.

Brazi 9 – conductă 10inch Siliste – Ploiești – Conpet are proiect în zonă (proiect înlocuire conducte 8 și 10 inch care are inclusă și partea de DTAC și fundații skiduri existente) – aici va trebui doar să coordonăm/sincronizăm cele două proiecte.

Celelalte trei skiduri de măsură care vor trebui abordate după 18 luni în lotul 2:

Ochiuri, Teis și Boldesti – Conpet intenționează să dezvolte proiecte de modernizare în zonă, deci partea de "piping", "civile" și DTAC nu este în acest moment în scopul acestui proiect. Detalii privind gabaritul skidurilor de măsură, punctele de conexiune vor trebui furnizate de către Contractor pentru elaborarea DTAC și finalizarea proiectării de detaliu pe piping cât și pe lucrări civile. Coordonația și sincronizarea proiectelor intra în sarcina Conpet.

2. Întrebare: Skidul de la Martinesti, care trebuie relocat/modernizat are 1 singura linie. Practic pentru locatia din Petrobrazî, se impune un skid cu 2 linii. Acest lucru inseamna ca skidul de la Martinesti trebuie dublat cu inca o linie indentica (platforma metalica, cupoane conducte, instrumentatie complet noua, tablou electric, tablou automatizare, echipamente noi) cu skidul propriuzis. Acest lucru presupune costul de realizare a unui skid nou complet, plus costul de modernizare al skidului existent. Va rog confirmati.

Răspuns: Brazi 2 – Martinesti – conform studiului de solutie fiecare locatie are cel putin trei variante propuse. Una din variantele propuse a fost mentionata si estimata in cadrul proiectului urmand ca in cadrul perioadei de confirmare a solutiei sa fie stabilite toate aspectele actuale ale problemelor aparute. Asa cum a fost mentionat in cadrul sedintei de clarificare locatia Petrobrazî este foarte importanta pentru Conpet urmatoarele caracteristici fiind prioritare: redundanta cai de masura, precizie ridicata masura debit si densitate online, fiabilitate mare, costuri intretinere si operare minime.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Sanda TOADER

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU