

Nr. înreg.: 7700 / 26.02.2013

Referință: clarificări 6 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru obiectivele:

Obiectivul 1: Înlocuire conductă de transport țigăi $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ " Siliste-Ploiesti, în zona Stadion Brazi-interior rafinarie Petrobrazi, pe o lungime de cca. 1170 m și înlocuire instalație curățitoare și

Obiectivul 2: Înlocuire conductă de transport țigăi $\varnothing 8 \frac{5}{8}$ " nou rafinarie Vega-Brazi, în zona rafinarie Petrobrazi – claviatura skiduri, județul Prahova, pe o lungime de cca. 800 m și înlocuire instalație curățitoare

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Vă rugăm a ne comunica dacă s-a ținut cont la elaborarea valorii ofertei (prezentată în anunțul de participare respectiv 4981054.54 lei) de salariul minim pe ramura construcții care este începând de la 01.01.2019 de 3000 lei în conformitate cu OUG 114/2018.

Răspuns: Valoarea estimată a achiziției, transmisă prin anunțul de participare a fost stabilită de proiectantul PETROSTAR S.A. Ploiești prin devizul general care face parte din proiectul nr. 160/4921 et. 2+4 Rev.1 (pentru obiectivul 1) și proiectul nr. 160/4920 et. 2+4 Rev.1, (pentru obiectivul 2), cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare .

Întrebarea 2: Întrucât nu este specificat în documentația prezentată vă rugăm a ne comunica care este tipul țevii (trasă, sudată elicoidal sau longitudinal) folosită la execuția protectoarelor DN400 (406.4x8.8 – L210PSL1) și DN350 (355.6x8- L210PSL1).

Răspuns: Pentru tuburile protectoare DN400 și DN350, țeava este tip SMLS (trasă).

Întrebarea 3: Obiectiv 1

Conform planuri nr.BC-0612 rev.0 și BC-0613 rev.0 rezultă 56 m de montaj și procurare rigole.

Conform devize T06 și T07 rezultă 280 m din adunarea elementelor de rigola astfel:

- rigola PD 100V tip 00 D400 = 250 buc x 1m/buc = 250 m

- rigola PD100V tip 01 D400 = 60 buc x 0.5m/buc = 30 m

Total = 280 m.

Vă rugăm să ne precizați lungimea totală de rigole pe obiectivul 1 cu precizarea cantităților pe fiecare tip de rigolă.

Pentru montaj să ne precizați articolele de deviz pentru ca toți ofertanții să oferteze aceleași articole pentru montaj rigole.

Obiectiv 2

Conform planuri nr.Bc-0609 rev.0 și BC-0610 rev.0 rezultă 56 m de montaj și procurare rigole

Conform devize T08 și T09 rezultă 280 m din adunarea elementelor de rigola astfel:

- rigola PD 100V tip 00 D400 = 250 buc x 1m/buc = 250 m

- rigola PD100V tip 01 D400 = 60 buc x 0.5m/buc = 30 m

Total = 280 m.

Vă rugăm să ne precizați lungimea totală de rigole pe obiectivul 2 cu precizarea cantităților pe fiecare tip de rigolă.

Pentru montaj să ne precizați articolele de deviz pentru ca toți ofertanții să oferteze aceleași

articole pentru montaj rigole.

Răspuns: Pentru Obiectiv 1 și Obiectiv 2:

- lungimea totală a rigolelor aferente obiectiv 1 este de 57,2 m (28,6 ml / pentru fiecare platformă)
- corespunzător acestor lungimi se vor utiliza:
 - 25 buc. rigole PD100V tip 0.0, D400 natur
 - 6 buc. rigole PD100V tip 0.1, D400 cu vizitare
 - 4 buc. placa de capat PD100V
- pentru montaj rigole se vor folosi articolele de deviz:
 - CP18A1 = 31 buc
 - 6752 AUTOMACARA 10 tf = 2 ore
 - TRB22F3A = 2,2 TONE (INCĂRCARE / DESCĂRCARE)
 - TRB05B26 = 1,1 TONE

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda TOADER



Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU

