

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.I DEMOLARE: A.
CLADIRI**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165018 A. CLADIRI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPCXI05B MP. 600.000
DEMONTARE INVELITORI TABLA ZINCATA
NEAGRA AZBOCIM.PLASTICE CARTON BITUM.
INCL.TUNS SORTAT MATERIA

002 RPCXP05 KG 1550.000
DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
CU SAU FARA RECUPERARE.

003 RPCT09A1 M.C. 87.200
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

004 RPCXG06C M.C. 13.500
DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA
PLINA GVP BLOCURI CERAMICE BETON BCA
EXCL.CURAT CARAM.

005 RPCXG07 BUC. 270.000
CURATIREA SI STIVUIREA CARAMIZILOR VECHI
SAU NOI DIN DEMOLAREA ZIDARIILOR

006 TRI1AA01E1 TONA 241.450
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.1

007 TRA02A50 TONA 241.450
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

008 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA DESEURILOR, MOLOZULUI: 241.45 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.I DEMOLARE: B.
CONSTRUCTII METALICE

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165028 B. CONSTRUCTII METALICE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 CL17B1 TONA 39.000
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA
RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE

002 TRB22F3A TONA 39.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
<0,5T

003 TRA02A50 TONA 156.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.I DEMOLARE:
C. CONSTRUCTII BETOANE

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165038 C. CONSTRUCTII BETOANE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 RPCT09A1 M.C. 80.000
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

002 TSA07B1 M.C. 25.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

003 TRI1AA01E1 TONA 200.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.1

004 TRA02A50 TONA 200.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA DESEURILOR, MOLOZULUI: 200.0 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.II ARHITECTURA:
A. CLADIRE CASA POMPE TITEI

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165048 A. CLADIRE CASA POMPE TITEI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CD24A1 [2] MP. 80.700
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000014 MP. 80.700
PANOURI SANDWICH 5 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 36.700
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000015 MP. 36.700
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CE13B1 M 12.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

006 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

007 CK11G1 [1] MP. 8.400
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

008 6000004 MP. 8.400
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU

BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,
CONF.TABLAOU TAMPLARIE

009 CK14J1 MP. 5.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
INCLUSIV

010 6000005 MP. 5.000
USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU
BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

011 CF08A1 MP. 7.200
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILIPIATRA FRECATÉ IN CIMP CONTINUU

012 CZ0209E1 M.C. 0.130
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

013 CG19A1 MP. 36.000
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT

014 CZ0209E1 M.C. 0.760
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

015 IZA06F1 [3] MP. 33.000
VOPSIREA INTR-UN STRAT CU EMAIL EPOXIDIC

016 6000180 KG 6.000
EMAIL EPOXIDIC BICOMPONENT REZISTENT LA
HIDROCARBURI

017 CO02A1 MP. 13.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

018 6422406 MP. 13.260
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.II ARHITECTURA:
B. CLADIRE CENTRALA TERMICA

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165058 B. CLADIRE CENTRALA TERMICA

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 CD24A1 [2] MP. 121.500
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000000 MP. 121.500
PANOURI SANDWICH 15 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 81.600
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000001 MP. 81.600
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 15 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CD24E1 [1] MP. 44.800
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 100/125 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

006 6000002 MP. 44.800
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CU STRUCTURA
METALICA, 10 CM GROSIME, PLACI TIP
RIGIPS REZISTENTE UMEZEALA

007 CD24B1 MP. 49.800
PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW
75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .

008 6000003 MP. 49.800
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CU STRUCTURA

METALICA, 7,5 CM GROSIME, PLACI TIP
RIGIPS REZISTENTE UMEZEALA

009 CF23I1 MP. 45.000
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE CU BRIDE
(RIGIPS)

010 6000497 MP. 45.000
PLACI RIGIPS 9,5 MM GROSIME, INCLUSIV
STRUCTURA METALICA

011 CF24B1 MP. 28.400
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
METALICA

012 CE13B1 M 20.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

013 CE14B1 M 12.400
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

014 CK11G1 [1] MP. 9.500
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

015 6000004 MP. 9.500
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU
BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,
CONF.TABLAOU TAMPLARIE

016 CK14I1 [2] MP. 2.100
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

017 CK14J1 [2] MP. 10.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
INCLUSIV

018 6000005 MP. 12.100
USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU
BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

019 CK05A1 MP. 11.800
FOI DIN USI INTERIOARE DIN LEMN, FIXATE
PE TOCURI DE METAL

020 6000006 MP. 11.800

FOI USI INTERIOARE DIN LEMN SI TOC
PROFILE DE ALUMINIU, INTR-UN CANAT,
CONF. TABLOU TAMPLARIE

021 CF08A1 MP. 11.000
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILIPATRA FRECATATE IN CIMP CONTINUU

022 CZ0209E1 M.C. 0.190
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

023 CG19A1 MP. 43.600
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT

024 CZ0209E1 M.C. 0.920
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

025 CG11A1 [1] MP. 26.300
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS
CULOARE ASEZATE SIM

026 6000008 MP. 27.000
GRESIE CERAMICA PORTELANATA SI
ANTIDERAPANTA

027 6000009 KG 128.900
MORTAR ADEZIV 4,9 KG/MP

028 6000010 KG 2.700
CHIT PENTRU GRESIE 0,1 KG/MP

029 CI06A1 MP. 94.500
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

030 6000011 MP. 94.500
FAIANTA

031 6000012 KG 9.500
CHIT PENTRU FAIANTA

032 CN04C1 [1] MP. 167.500
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
NETEZIRE EXISTENT

033 6000013 KG 67.000
VOPSEA VINAROM ALBA

034 CO02A1 MP. 19.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP, ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

034 6422406 MP. 19.380
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.II ARHITECTURA:
C. CLADIRE GARAJ

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165068 C. CLADIRE GARAJ

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 CD24A1 [2] MP. 44.400
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000014 MP. 44.400
PANOURI SANDWICH 5 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 33.700
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000015 MP. 33.700
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CE13B1 M 12.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

006 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

007 CK11G1 [1] MP. 8.400
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

008 6000004 MP. 8.400
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU

BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,
CONF.TABLAOU TAMPLARIE

009 CG19A1 MP. 33.000
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT

010 CZ0209E1 M.C. 0.700
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

011 CF08A1 MP. 5.300
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILIPATRA FRECATI IN CIMP CONTINUU

012 CZ0209A1 M.C. 0.100
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

013 CO02A1 MP. 15.200
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP, ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

014 6422406 MP. 15.504
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.II ARHITECTURA:
D. CLADIRE MAGAZIE COMBUSTIBIL

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165078 D. CLADIRE MAGAZIE COMBUSTIBIL

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 CD24A1 [2] MP. 44.600
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000014 MP. 44.600
PANOURI SANDWICH 5 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 11.300
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000015 MP. 11.300
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CE13B1 M 8.200
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

006 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

007 CK11G1 [1] MP. 2.800
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

008 6000004 MP. 2.800
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU

BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,
CONF.TABLAOU TAMPLARIE

009 CK14J1 [1] MP. 5.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
INCLUSIV

010 6000005 MP. 5.000
USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU
BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

011 CF08A1 MP. 4.100
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILIPATRA FRECATI IN CIMP CONTINUU

012 CZ0209E1 M.C. 0.070
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

013 CG19A1 MP. 11.100
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPTOR EXISTENT

014 CZ0209E1 M.C. 0.240
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

015 IZA06F1 [3] MP. 9.500
VOPSIREA INTR-UN STRAT CU EMAIL EPOXIDIC

016 6000180 KG 2.000
EMAIL EPOXIDIC BICOMPONENT REZISTENT LA
HIDROCARBURI

017 CO02A1 MP. 6.800
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP, ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

018 6422406 MP. 7.000
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.II ARHITECTURA:
E. CLADIRE MAGAZIE+SOPRON

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165088 E. CLADIRE MAGAZIE + SOPRON

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 CD24A1 [2] MP. 70.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000014 MP. 70.000
PANOURI SANDWICH 5 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 43.600
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000015 MP. 43.600
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CE13B1 M 19.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

006 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

007 CK11G1 [1] MP. 1.400
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

008 6000004 MP. 1.400
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU
BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,

CONF.TABLAOU TAMPLARIE

009 CK14J1 [2] MP. 5.000
 USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
 CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
 INCLUSIV

010 6000005 MP. 5.000
 USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU
 BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

011 CF08A1 MP. 8.400
 TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
 SIMILIPIATRA FRECATI IN CIMP CONTINUU

012 CZ0209A1 M.C. 0.140
 PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
 CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE
 FARA ADAOS DE VAR

013 CG19A1 MP. 42.800
 PARDOSILI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
 DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPTOR EXISTENT

014 CZ0209E1 M.C. 0.900
 PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
 M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
 VAR PASTA

015 CO02A1 MP. 15.000
 TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
 PE NISIP, ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

016 6422406 MP. 15.300
 DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
 STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: A. FUNDATIE PASARELA METALICA CF

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165098 A. FUNDATIE PASARELA METALICA CF

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 55.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.420
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 62.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 62.100
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD01B1 M.C. 20.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

006 TSD05A1 100 MC. 0.200
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD13A1 M.C. 2.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

008 TRA01A01 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 1 KM.

009 CB02A1 MP. 51.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

010 CA01D1 M.C. 4.200
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

011 6000017 M.C. 4.300
BETON C8/10

012 CA02D1 M.C. 34.520
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

013 6000018 M.C. 35.000
BETON C16/20

014 TRA06A05 TONA 98.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

015 CC01C1 KG 2896.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

016 CZ0301A1 KG 443.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

017 CZ0301E1 KG 2453.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

018 CL21A1 KG 885.500
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

019 6000020 KG 885.500
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

020 CF11A1 MP. 8.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

021 6000021 KG 535.500

SIKA 318 SAU ECHIVALENT

022 TRB05A25 TONA 4.520
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

023 TRI1AA01F1 TONA 4.520
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

024 TRI1AA08F1 TONA 4.520
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

025 TRA02A50 TONA 4.520
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: B. FUNDATIE CLADIRE CASA POMPE TITEI

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165108 B. FUNDATIE CLADIRE CASA POMPE
TITEI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 10.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.460
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD01B1 M.C. 10.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD05A1 100 MC. 0.100
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005 TSD13A1 M.C. 1.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006 TRA01A01 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

007 TSD05A1 100 MC. 0.030
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 DA06A1 M.C. 6.500
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

009 CO42A1 [1] MP. 38.500
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

010 6000016 MP. 38.500
FOLIE POLIETILENA

011 CB02A1 MP. 42.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

012 CA01D1 M.C. 1.300
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

013 6000017 M.C. 1.400
BETON C8/10

014 CA02D1 M.C. 12.570
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

015 6000018 M.C. 13.000
BETON C16/20

016 TRA06A05 TONA 47.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

017 CC02P1 KG 95.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

018 6000019 KG 95.000
PLASA TIP 111 GQ 196

019 CC01C1 KG 533.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

020 CZ0301A1 KG 117.530
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

021 CZ0301D1 KG 52.090

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM

022 CZ0301E1 KG 363.720
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

023 CL21A1 KG 82.500
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

024 6000020 KG 82.500
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

025 CF11A1 MP. 1.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

026 6000021 KG 63.000
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

027 RPCE34A1 [1] M 25.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

028 TRB05A25 TONA 1.350
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

029 TRI1AA01F1 TONA 1.350
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

030 TRI1AA08F1 TONA 1.350
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

031 TRA02A50 TONA 1.350
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: C. FUNDATIE CLADIRE GARAJ

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165118 C. FUNDATIE CLADIRE GARAJ

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 10.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.470
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD01B1 M.C. 10.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD05A1 100 MC. 0.100
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005 TSD13A1 M.C. 1.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006 TRA01A01 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

007 TSD05A1 100 MC. 0.030
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 DA06A1 M.C. 6.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU

ASTERNERE MANUAL

009 CO42A1 [1] MP. 34.500
 PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
 BETONULUI CU CARTON BITUMAT

010 6000016 MP. 34.500
 FOLIE POLIETILENA

011 CB02A1 MP. 41.500
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
 INCL.SPRIJINIRILE.0

012 CA01D1 M.C. 1.270
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

013 6000017 M.C. 1.300
 BETON C8/10

014 CA02D1 M.C. 12.300
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR.CU GROS.> 30CM

015 6000018 M.C. 12.500
 BETON C16/20

016 TRA06A05 TONA 44.700
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =5 KM

017 CC02P1 KG 95.000
 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
 IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

018 6000019 KG 95.000
 PLASA TIP 111 GQ 196

019 CC01C1 KG 549.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MASE PLASTICE

020 CZ0301A1 KG 114.650
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
 37 D=6-8MM

021 CZ0301D1 KG 32.550
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
 52 D=6-8MM

022 CZ0301E1 KG 401.900
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

023 CL21A1 KG 82.500
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

024 6000020 KG 82.500
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

025 CF11A1 MP. 1.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

026 6000021 KG 63.000
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

027 RPCE34A1 [1] M 24.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

028 TRB05A25 TONA 1.350
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

029 TRI1AA01F1 TONA 1.350
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

030 TRI1AA08F1 TONA 1.350
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

031 TRA02A50 TONA 1.350
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: D. FUNDATIE CLADIRE MAGAZIE-FOST CT

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165128 D. FUNDATIE CLADIRE MAGAZIE-
FOSTA CT

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 11.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.960
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD01B1 M.C. 11.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD05A1 100 MC. 0.110
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005 TSD13A1 M.C. 1.100
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006 TRA01A01 TONA 1.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

007 TSD05A1 100 MC. 0.060
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 DA06A1 M.C. 10.000
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

009 CO42A1 [1] MP. 80.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

010 6000016 MP. 80.000
FOLIE POLIETILENA

011 CB02A1 MP. 82.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
INCL.SPRIJINIRILE.0

012 CA01D1 M.C. 2.420
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

013 6000017 M.C. 2.500
BETON C8/10

014 CA02D1 M.C. 25.200
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

015 6000018 M.C. 25.500
BETON C16/20

016 TRA06A05 TONA 87.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

017 CC02P1 KG 213.750
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

018 6000019 KG 213.750
PLASA TIP 111 GQ 196

019 CC01C1 KG 1135.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

020 CZ0301A1 KG 221.190
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

021 CZ0301D1 KG 105.790
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM

022 CZ0301E1 KG 808.240
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

023 CL21A1 KG 201.500
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

024 6000020 KG 201.500
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

025 CF11A1 MP. 2.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

026 6000021 KG 126.000
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

027 RPCE34A1 [1] M 43.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

028 TRB05A25 TONA 2.780
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

029 TRI1AA01F1 TONA 2.780
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

030 TRI1AA08F1 TONA 2.780
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

031 TRA02A50 TONA 2.780
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: E. FUNDATIE MAGAZIE COMBUSTIBIL

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165138 E. FUNDATIE MAGAZIE COMBUSTIBIL

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 8.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.170
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD01B1 M.C. 8.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD05A1 100 MC. 0.080
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005 TSD13A1 M.C. 0.800
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006 TRA01A01 TONA 0.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

007 TSD05A1 100 MC. 0.008
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 DA06A1 M.C. 1.600
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU

ASTERNERE MANUAL

009 CO42A1 [1] MP. 10.000
 PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
 BETONULUI CU CARTON BITUMAT

010 6000016 MP. 10.000
 FOLIE POLIETILENA

011 CB02A1 MP. 12.000
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
 INCL.SPRIJINIRILE.0

012 CA01D1 M.C. 0.780
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

013 6000017 M.C. 0.800
 BETON C8/10

014 CA02D1 M.C. 5.750
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR.CU GROS.> 30CM

015 6000018 M.C. 6.000
 BETON C16/20

016 TRA06A05 TONA 19.720
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =5 KM

017 CC02P1 KG 47.500
 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
 IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

018 6000019 KG 47.500
 PLASA TIP 111 GQ 196

019 CC01C1 KG 386.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MASE PLASTICE

020 CZ0301A1 KG 86.510
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
 37 D=6-8MM

021 CZ0301E1 KG 299.840
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC

52 D=10- 16 MM

022 CL21A1 KG 70.500
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

023 6000020 KG 70.500
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

024 CF11A1 MP. 1.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

025 6000021 KG 94.500
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

026 RPCE34A1 [1] M 14.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

027 TRB05A25 TONA 0.700
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

028 TRI1AA01F1 TONA 0.700
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

029 TRI1AA08F1 TONA 0.700
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

030 TRA02A50 TONA 0.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: F. FUNDATIE CLADIRE MAGAZIE+SOPRON

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165148 F. FUNDATIE CLADIRE MAGAZIE+
SOPRON

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 11.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.550
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD01B1 M.C. 11.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD05A1 100 MC. 0.110
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005 TSD13A1 M.C. 1.100
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006 TRA01A01 TONA 1.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

007 TSD05A1 100 MC. 0.030
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 DA06A1 M.C. 7.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

009 CO42A1 [1] MP. 42.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

010 6000016 MP. 42.000
FOLIE POLIETILENA

011 CB02A1 MP. 60.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

012 CA01D1 M.C. 1.820
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

013 6000017 M.C. 2.000
BETON C8/10

014 CA02D1 M.C. 15.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

015 6000018 M.C. 15.200
BETON C16/20

016 TRA06A05 TONA 54.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

017 CC02P1 KG 118.750
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

018 6000019 KG 118.750
PLASA TIP 111 GQ 196

019 CC01C1 KG 769.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

020 CZ0301A1 KG 170.430
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

021 CZ0301D1 KG 75.760
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM

022 CZ0301E1 KG 522.500

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

023 CL21A1 KG 123.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

024 6000020 KG 123.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

025 CF11A1 MP. 1.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

026 6000021 KG 94.500
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

027 RPCE34A1 [1] M 28.500
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

028 TRB05A25 TONA 1.910
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

029 TRI1AA01F1 TONA 1.910
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

030 TRI1AA08F1 TONA 1.910
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

031 TRA02A50 TONA 1.910
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: G. IMPREJMUIRE, POARTAAUTO, POARTA CF

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165158 G. IMPREJMUIRE, POARTA AUTO,
POARTA CF

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 61.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 2.930
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 110.700
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 110.700
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 CB02A1 MP. 307.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
INCL.SPRIJINIRILE.0

006 CA01D1 M.C. 4.560
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

007 6000017 M.C. 5.000
BETON C8/10

008 CA02D1 M.C. 85.840
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

009 6000018	M.C.	87.000
BETON C16/20		

010 TRA06A05	TONA	230.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM		

011 CC01C1	KG	3850.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE		

012 CZ0301A1	KG	3850.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM		

013 CL21A1	KG	13307.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		

014 6000020	KG	13307.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON		

015 CL09A1	TONA	10.410
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA LA 1 TONA		

016 6000023	KG	10410.000
CONFECTIE METALICA		

017 TRB05A25	TONA	32.180
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M		

018 TRI1AA01F1	TONA	32.180
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		

019 TRI1AA08F1	TONA	32.180
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA, TEREN CATEG.		

020 TRA02A50	TONA	32.180
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: H. RIGOLA

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165168 H. RIGOLA

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 47.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.720
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD05A1 100 MC. 7.200
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

004 CB02A1 MP. 108.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

005 CA01D1 M.C. 7.200
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

006 6000017 M.C. 7.500
BETON C8/10

007 CA02D1 M.C. 18.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

008 6000234 M.C. 18.500
BETON C20/25

009 TRA06A05 TONA 65.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

010 CC01C1 KG 1159.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE

011 CZ0301A1 KG 591.880
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

012 CZ0301E1 KG 566.720
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

013 CL21A1 KG 3250.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

014 6000020 KG 3250.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

015 H1B17B MP. 66.000
FINISAREA MANUALA A SUPRAF.BETON PRIN
SPITUIRE (BUCIARDARE) LA INALTIME, INCL.
MANIPULARE PLATF.LU

016 CF11A1 MP. 66.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

017 6000022 KG 594.000
TENCUIALA HIDROFUGA

018 IZA01B1 MP. 25.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

019 IZD05B1 [1] TONA 1.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

020 IZD10I1 [1] TONA 1.000
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL
EPOXIDIC

021 6000025 TONA 1.000
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

022 TRB05A25 TONA 6.630

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

023 TRI1AA01F1 TONA 6.630
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

024 TRI1AA08F1 TONA 6.630
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

025 TRA02A50 TONA 6.630
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: I. PLATFORMA BETONATA RAMPA CF

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165178 I. PLATFORMA BETONATA RAMPA CF

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 54.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 2.840
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD13A1 M.C. 57.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

004 TRA01A01 TONA 57.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

005 TSD05A1 100 MC. 0.570
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

006 DA06A1 [1] M.C. 43.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

007 6000235 M.C. 43.000
STRAT BALAST NISIPOS 0-70 MM

008 CO42A1 [1] MP. 341.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

009 6000016 MP. 341.000

FOLIE POLIETILENA

010 CA02D1 M.C. 34.200
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

011 6000234 M.C. 34.500
BETON C20/25

012 TRA06A05 TONA 159.350
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

013 CC02P1 KG 1554.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

014 6000181 KG 1554.000
PLASA TIP 111 GQ 283

015 RPCE34A1 M 70.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

016 TRB05A25 TONA 1.550
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

017 TRI1AA01F1 TONA 1.550
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

018 TRI1AA08F1 TONA 1.550
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

019 TRA02A50 TONA 1.550
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.III CONSTRUCTII
BETOANE: J. FUNDATIE CAMIN CC1 SI CC2**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI
Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165368 J. FUNDATIE CAMIN CC1 SI CC2

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                   A R T I C O L      PU UTI    VAL UTI  =
=                                   PU TRA    VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 TSA05A2 M.C. 8.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0
-2M,T.USOR

002 TSE02B1 100 MP. 0.060
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 14.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 14.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 CA01B1 M.C. 0.520
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

006 6000017 M.C. 0.530
BETON C8/10

007 CB02A1 MP. 13.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
INCL.SPRIJINIRILE.0

008 CA02D1 M.C. 2.260
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

009 6000018	M.C.	2.500
BETON C16/20		

010 TRA06A05	TONA	7.575
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM		

011 CC01A1	KG	210.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		

012 CZ0301K1	KG	192.880
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM		

013 CZ0301L1	KG	17.020
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D> 16MM		

014 CL21A1	KG	230.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		

015 6000020	KG	230.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON		

016 CF12A1	MP.	16.000
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE, ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C		

017 6000022	KG	136.000
TENCUIALA HIDROFUGA		

018 TRB05A25	TONA	0.635
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M		

019 TRI1AA01F1	TONA	0.635
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		

020 TRI1AA08F1	TONA	0.635
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.		

021 TRA02A50 TONA 0.635
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.IVCONSTRUCTII
METALICE: A. PASARELA METALICA CF**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165188 A. PASARELA METALICA CF

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 15.150
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 15150.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 106.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 530.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 15.150
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 15.150
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 15.150
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 15.150
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 15.150
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 106.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 15.150
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 15.150
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 15.150
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.IVCONSTRUCTII
METALICE: B.CLADIRE MAGAZIE**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165198 B. CLADIRE MAGAZIE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 5.040
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 5040.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 48.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 176.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 5.040
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 5.040
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 5.040
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 5.040
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 5.040
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 48.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 5.040
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 5.040
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 5.040
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.IVCONSTRUCTII
METALICE: C. CLADIRE CASA POMPE TITEI**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165208 C. CLADIRE CASA POMPE TITEI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 2.670
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 2670.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 24.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 95.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 2.670
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 2.670
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 2.670
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 2.670
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 2.670
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 24.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 2.670
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 2.670
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 2.670
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.IVCONSTRUCTII
METALICE: D. CLADIRE GARAJ**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI
Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165218 D. CLADIRE GARAJ

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                   A R T I C O L      PU UTI    VAL UTI  =
=                                   PU TRA    VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001  CL09A1              TONA              2.420
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002  6000023              KG              2420.000
CONFECTIE METALICA

003  AUT6731              ORA              24.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004  IZA01B1              MP.              85.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005  IZD05B1      [ 1] TONA              2.420
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006  IZD10I1      [ 2] TONA              2.420
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007  6000025              TONA              2.420
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008  TRI1AA08F1          TONA              2.420
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009  TRB05A25              TONA              2.420
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M
```

010 NMB019921 ORA 24.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 2.420
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 2.420
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 2.420
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul:	0165	45000000	REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
			IMECI
Obiectul:	0004	45000000	CONSTRUCTII METALICE

Lista cu cantitatile de lucrari

Categoria de lucrari: 0130

=	NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU	MAT	VAL	MAT	=			
=		D	E	N	U	M	I	R	E				
=						PU	MAN	VAL	MAN	=			
=						PU	UTI	VAL	UTI	=			
=						PU	TRA	VAL	TRA	=			
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.		T	O	T	A	L	=
=====													
001	CL09A1			TONA		2.925							
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN													
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA													
LA 1 TONA													
002	6000023			KG		2925.000							
CONFECTIE METALICA													
003	AUT6731			ORA		30.000							
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF													
004	IZA01B1			MP.		100.000							
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT													
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU													
005	IZD05B1		[1]	TONA		2.925							
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND													
EPOXIDIC CU ZINC													
006	IZD10I1		[2]	TONA		2.925							
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL													
007	6000025			TONA		2.925							
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN													
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT													
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN													
STRAT EMAIL POLIURETANIC)													
008	TRI1AA08F1			TONA		2.925							
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE													
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-													
RAMPA,TEREN CATEG.													
009	TRB05A25			TONA		2.925							
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT													
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG													
DISTANTA 50M													

010 NMB019921 ORA 30.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 2.925
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 2.925
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 2.925
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.IVCONSTRUCTII
METALICE: F. CLADIRE MAGAZIE COMBUSTIBIL**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165238 F. CLADIRE MAGAZIE COMBUSTIBIL

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 1.465
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 1465.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 20.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 50.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 1.465
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 1.465
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 1.465
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 1.465
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 1.465
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 20.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 1.465
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 1.465
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 1.465
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.V CONDUCTE: A.

LEGATURI CONDUCTE SUBTERANE

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0005 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165248 A. LEGATURI CONDUCTE SUBTERANE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 CL17B1 TONA 4.850
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA
RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE

002 TRB22F3A TONA 4.850
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
<0,5T

003 RPCT09H1 M.C. 1.000
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

004 TRI1AA01C1 TONA 1.800
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

005 TRA02A50 TONA 1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

006 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA DESEURILOR, MOLOZULUI: 1.8 T

007 TRA02A50 TONA 19.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

008 TSA07B1 M.C. 192.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

009 TSF04A1 MP. 179.000
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU
INTERSP.<0,05MSI LAT.INTRE MAL.SUB 2,5M,
PE ADINC.0,0-4M

010 TSE02B1 100 MP. 1.240
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

011 TSD15B1 M.C. 50.000
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

012 M1J04A1 TONA 0.250
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.< 80 MM

013 M1J04B1 TONA 4.400
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

014 M1J04C1 TONA 0.200
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

015 6000135 M 25.000
TEAVA DN 50 (60,3X5) SR EN 10216-2,
P235 GH

016 6000136 M 6.000
TEAVA DN80 (88,9X5,6) SR EN 10216-2,
P235 GH PREIZOLATA

017 6000341 M 36.000
TEAVA DN100 (114,3X6,3) SR EN 10216-2,
P235 GH PREIZOLATA

018 6000027 M 100.000
TEAVA DN150 (168,3X8) SR EN 10216-2,
P235 GH, PREIZOLATA

019 6000149 M 3.000
TEAVA DN250 (273,1X10) SR EN 10216-2,
P235 GH PREIZOLATA

020 6000138 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN80,
PN25, GP240 GH

021 6000030 BUC. 4.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN150,
PN25, GP240 GH

022	6000140	BUC.	2.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN80, 88,9X5,6, SR			
EN 1092-1, P280 GH			
023	6000144	BUC.	8.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN150, 168,3X8, SR			
EN 1092-1, P280 GH			
024	6000035	BUC.	120.000
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4,			
21CRMV5-7			
025	6000150	BUC.	16.000
PREZOANE TIP 1B M16X110, SR EN 1515-4,			
21CRMV5-7			
026	6000036	BUC.	64.000
PREZOANE TIP 1B M24X130, SR EN 1515-4,			
21CRMV5-7			
027	6000151	BUC.	32.000
PIULITA STIL 2, SR EN ISO 4033, C35E,			
M16			
028	6000039	BUC.	128.000
PIULITE STIL 2 M24, SR EN 4033, C45E, SR			
EN 10269			
029	6000152	BUC.	2.000
GARNITURA 80-25B1-4,7, SR EN 1514-2,			
INOX/GRAF/OC			
030	6000041	BUC.	8.000
GARNITURA 150-25B1-4,7, SR EN 1514-2,			
INOX/GRAF/OC			
031	6000153	BUC.	2.000
COT CS45 , DN50 (60,3X5), SR EN 10253-			
2, P235 GH			
032	6000154	BUC.	1.000
COT CS90 , DN50 (60,3X5), SR EN 10253-			
2, P235 GH			
033	6000155	BUC.	1.000
COT CS90 , DN80 (88,9X5,6), SR EN 10253			
-2, P235 GH			
034	6000043	BUC.	1.000
COT CS90 , DN100 (114,3X6,3), SR EN			
10253-2, P235 GH			
035	6000147	BUC.	8.000
COT CS90 , DN150 (168,3X8), SR EN 10253			
-2, P235 GH			

036 6000156 BUC. 2.000
COT CS45 , DN150 (168,3X8), SR EN 10253
-2, P235 GH

037 6000157 BUC. 2.000
TEU EGAL 168,3X8 SR EN 10253-2, P235 GH

038 6000158 BUC. 1.000
TEU REDUS 114,3X6,3/ 88,9X5,6 SR EN
10253-2, P235 GH

039 6000159 BUC. 1.000
TEU REDUS 168,3X8 / 139,7X6,SR EN 10253-
2, P235 GH

040 6000160 BUC. 1.000
REDUCTIE CONCENTRICA 273,1X10/ 139,7X6,3
SR EN 10253-2, P235 GH

041 6000161 BUC. 1.000
TUB PROTECTOR, DN250(273,1X8), L = 7.0
M

042 6000162 BUC. 1.000
TUB PROTECTOR, DN300(323.9X8), L = 7.0
M

043 M1G27A1 M 23.500
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

044 M1L64A1 BUC. 49.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

045 M1L64B1 BUC. 2.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160
-360MM

046 M1L54B1 BUC. 4.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 80-150MM

047 TSD01B1 M.C. 142.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

048 TSD05A1 100 MC. 1.420
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

049 TRI1AA01F1 TONA 4.850
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

050 TRI1AA08F1 TONA 4.850
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

051 TRA02A50 TONA 4.850
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.V CONDUCTE:
B. COLECTOR SI LEGATURI CONDUCTE LA BRATELE DE INCARCARE

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0005 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165258 B.COLECTOR SI LEGATURI CONDUCTE
LA BRATELE DE INCARCARE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 0.055
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 55.000
CONFECTIE METALICA

003 IZA01B1 MP. 2.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 IZD05B1 [1] TONA 0.055
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

005 IZD10G1 [1] TONA 0.055
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

006 6000025 TONA 0.055
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

007 TRA04B30 TONA 0.055
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

008 IZA01B1 MP. 12.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

009 M1J04B1 TONA 1.000

COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

010 M1J04C1 TONA 2.850
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

011 6000026 M 25.000
TEAVA DN100 (114,3X6,3) SR EN 10216-2,
P235 GH

012 6000168 M 23.000
TEAVA DN150 (168,3X8) SR EN 10216-2,
P235 GH

013 6000028 M 3.000
TEAVA DN200 (219,1X8) SR EN 10216-2,
P235 GH, PREIZOLATA

014 6000030 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN150,
PN25, GP240 GH

015 6000031 BUC. 15.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN100, 114,3X6,3,
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

016 6000032 BUC. 2.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN150, 168,3X8,
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

017 6000033 BUC. 6.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN200, 219,1X8,
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

018 6000034 BUC. 2.000
FLANSA OARBA TIP 05, DN200, 219,1X8,
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

019 6000035 BUC. 120.000
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

020 6000036 BUC. 16.000
PREZOANE TIP 1B M24X130, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

021 6000037 BUC. 32.000
PREZOANE TIP 1B M24X160, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

022 6000038 BUC. 240.000
PIULITE STIL 2 M20, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

023 6000039 BUC. 96.000

PIULITE STIL 2 M24, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

024 6000040 BUC. 15.000
GARNITURA 100-25B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

025 6000041 BUC. 2.000
GARNITURA 150-25B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

026 6000042 BUC. 4.000
GARNITURA 200-25B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

027 6000043 BUC. 10.000
COT CS90 , DN100 (114,3X6,3), SR EN
10253-2, P235 GH

028 6000044 BUC. 1.000
TEU REDUS 219,1X8/ 168,3X8 SR EN 10253-
2, P235 GH, PEREIZOLAT

029 6000045 BUC. 5.000
TEU REDUS 219,1X8/ 114,3X6,3 SR EN 10253
-2, P235 GH, PREIZOLAT

030 M1G27A1 M 30.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

031 M1L64A1 BUC. 40.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

032 M1L64B1 BUC. 21.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160
-360MM

033 M1L54C1 BUC. 2.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 150-400 MM

034 GC05E1 HM. 0.220
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=150

035 GC05F1 HM. 0.550
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=200

036 TRI1AA01F1 TONA 3.905
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

037 TRI1AA08F1 TONA 3.905
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

038 TRA02A50 TONA 3.905
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.V CONDUCTE:
C. LEGATURI CONDUCTE IN CUVA DE VENTILE

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0005 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165268 C.LEGATURI CONDUCTE IN CUVA DE
VENTILE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 0.008
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 8.000
CONFECTIE METALICA

003 IZA01B1 MP. 0.008
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 0.008
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

005 IZD10G1 [1] TONA 0.008
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

006 6000025 TONA 0.008
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

007 TRA04B30 TONA 0.008
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

008 IZA01B1 MP. 6.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

009 M1J04B1 TONA 0.500

COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

010 6000026 M 2.000
TEAVA DN100 (114,3X6,3) SR EN 10216-2,
P235 GH

011 6000027 M 4.000
TEAVA DN150 (168,3X8) SR EN 10216-2,
P235 GH, PREIZOLATA

012 6000141 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN100,
PN64, GP240 GH

013 6000142 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN150,
PN64, GP240 GH

014 6000143 BUC. 2.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN100, 114,3X6,3,
PN64, SR EN 1092-1, P280 GH

015 6000144 BUC. 6.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN150, 168,3X8, SR
EN 1092-1, P280 GH

016 6000035 BUC. 16.000
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

017 6000036 BUC. 48.000
PREZOANE TIP 1B M24X130, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

018 6000038 BUC. 32.000
PIULITE STIL 2 M20, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

019 6000039 BUC. 96.000
PIULITE STIL 2 M24, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

020 6000145 BUC. 2.000
GARNITURA 100-64B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

021 6000146 BUC. 6.000
GARNITURA 150-64B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

022 6000043 BUC. 2.000
COT CS90 , DN100 (114,3X6,3), SR EN
10253-2, P235 GH

023 6000147 BUC. 2.000
COT CS90 , DN150 (168,3X8), SR EN 10253

-2, P235 GH

024 6000148 BUC. 1.000
TEU REDUS 168,3X8/ 114,3X6,3 SR EN 10253
-2, P235 GH

025 M1G27A1 M 7.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

026 M1L64A1 BUC. 6.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

027 M1L64B1 BUC. 9.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160
-360MM

028 IZD05B1 [1] TONA 0.500
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

029 IZD10I1 [2] TONA 0.500
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

030 6000301 MP. 8.000
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC + DOUA
STRATURI CU EMAIL EPOXIDIC)

031 TRI1AA01F1 TONA 0.508
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

032 TRI1AA08F1 TONA 0.508
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

033 TRA02A50 TONA 0.508
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.V CONDUCTE:
D. MONTAJ POMPE TITEI SI LEGATURI CONDUCTE

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI
Obiectul: 0005 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165278 D. MONTAJ POMPE TITEI SI LEGATU
RI CONDUCTE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M1B10C1 TONA 1.300
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 1,0-3,
0 T.

002 M8I04A TONA 1.300
RODAJUL MECANIC IN GOL AL UTILAJELOR
TEHNOLOGICE MONTATE INDIVID.SAU IN FLUX
0---50 TO/BC

003 TRI1AA08F3 TONA 1.300
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

004 TRA01A15 TONA 1.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

005 CL09A1 TONA 0.058
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

006 6000023 KG 52.000
CONFECTIE METALICA

007 IZA01B1 MP. 2.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

008 IZD05B1 [1] TONA 0.058
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

009 IZD10G1 [1] TONA 0.058
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

010 6000025 TONA 0.058
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

011 TRA04B30 TONA 0.058
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

012 IZA01B1 MP. 40.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

013 M1J04A1 TONA 0.050
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.< 80 MM

014 M1J04C1 TONA 3.250
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

015 6000168 M 25.000
TEAVA DN150 (168,3X8) SR EN 10216-2,
P235 GH

016 6000169 M 15.000
TEAVA DN250 (273X10) SR EN 10216-2,
P235 GH

017 6000030 BUC. 4.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN150,
PN25, GP240 GH

018 6000170 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN250,
PN25, GP240 GH

019 6000171 BUC. 2.000
FILTRU "Y" DN150, PN25, B1, GP240 GH

020 6000172 BUC. 4.000
ROBINET CU VENTIL IN FLANSE RVF DN20,
PN160, P280 GH

021 6000173 BUC. 2.000
ROBINET RETINERE CU VENTIL IN FLANSE
RRVF DN150, PN25, GP240 GH

022	6000174	BUC.	8.000
FLANSA SOCLU, PN40, DN20 (26,9X4), SR			
EN 1092-1, P280 GH			
023	6000032	BUC.	8.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN150, 168,3X8,			
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
024	6000175	BUC.	4.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN250, (273X10),			
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
025	6000140	BUC.	2.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN80, 88,9X5,6, SR			
EN 1092-1, P280 GH			
026	6000031	BUC.	2.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN100, 114,3X6,3,			
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
027	6000361	BUC.	32.000
PREZOANE TIP 1B M12X80, SR EN 1515-4,			
21CRMV5-7			
028	6000378	BUC.	64.000
PREZOANE TIP 1B M16X100, SR EN 1515-4,			
21CRMV5-7			
029	6000035	BUC.	16.000
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4,			
21CRMV5-7			
030	6000036	BUC.	96.000
PREZOANE TIP 1B M24X130, SR EN 1515-4,			
21CRMV5-7			
031	6000177	BUC.	48.000
PREZOANE TIP 1B M27X180, SR EN 1515-4,			
21CRMV5-7			
032	6000178	BUC.	64.000
PIULITE STIL 2 M12, SR EN 4033, C45E, SR			
EN 10269			
033	6000379	BUC.	128.000
PIULITE STIL 2 M16, SR EN 4033, C45E, SR			
EN 10269			
034	6000038	BUC.	32.000
PIULITE STIL 2 M20, SR EN 4033, C45E, SR			
EN 10269			
035	6000039	BUC.	192.000
PIULITE STIL 2 M24, SR EN 4033, C45E, SR			
EN 10269			
036	6000179	BUC.	96.000
PIULITE STIL 2 M27, SR EN 4033, C45E, SR			

EN 10269

037 6000380 BUC. 8.000
GARNITURA 20-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

038 6000381 BUC. 2.000
GARNITURA 80-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

039 6000382 BUC. 2.000
GARNITURA 100-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

040 6000383 BUC. 12.000
GARNITURA 150-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

041 6000384 BUC. 4.000
GARNITURA 250-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

042 6000147 BUC. 9.000
COT CS90 , DN150 (168,3X8), SR EN 10253
-2, P235 GH

043 6000385 BUC. 2.000
COT CS90 , DN250 (273X10), SR EN 10253-
2, P235 GH

044 6000386 BUC. 2.000
REDUCTIE CONCENTRICA SUDATA DN150/80, SR
EN 10253-2, P235 GH

045 6000400 BUC. 2.000
REDUCTIE EXCENTRICA SUDATA DN150/100, SR
EN 10253-2, P235 GH

046 6000388 BUC. 2.000
TEU MUFA SOCLU 160-15/FORJAT R-032, P280
GH

047 6000389 BUC. 2.000
CAPAC CU FILET INTERIOR BRIGGS KMF BR 1/
2" R-045 P280 GH

048 6000390 BUC. 2.000
CAPAC CU FILET INTERIOR BRIGGS KMF BR 3/
4" R-045 P280 GH

049 6000391 BUC. 2.000
BUCSA FILETATA BF BR 1/2" R-035 P280 GH

050 6000392 BUC. 2.000
NIPLU FILETAT NF BR 1/2" R-041 P235 GH

051 6000393 BUC. 6.000
NIPLU DIN TEAVA N1-20X75 R-031 P235 GH

052	6000394	BUC.	2.000
REDUCTIE MUFA SOCLU MSR 3/4"X 1/2" R-042			
P235 GH			
053	6000395	BUC.	6.000
NIPLU DIN TEAVA N1-20 R-031 P235 GH			
054	6000396	BUC.	4.000
MUFA TIP MT2-100/25 R-026 P280 GH			
055	6000397	BUC.	2.000
NIPLU FILETAT NF BR 3/4" R-041 P235 GH			
056	6000398	BUC.	3.000
STUTURI TRECERE PRIN PERETE			
057	6000399	BUC.	2.000
MANOMETRU			
058	M1G27A1	M	25.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			
ANTICOROZIVE			
059	M1L64A1	BUC.	2.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA			
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA			
LA 160MM			
060	M1L64B1	BUC.	35.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA			
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160			
-360MM			
061	M1L54A1	BUC.	1.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A			
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN			
PINA LA 80 MM			
062	M1L54B1	BUC.	4.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A			
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN			
INTRE 80-150MM			
063	M1L54C1	BUC.	1.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A			
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN			
INTRE 150-400 MM			
064	GC05E1	HM.	0.250
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL			
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.			
HIDRAULIC LA COND.CU DN=150			
065	GC05G1	HM.	0.150
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL			
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.			

HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

066 IZJ07A1 [2] MP. 40.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

067 IZA06E1 [3] MP. 40.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI
CONST METAL CU EMAIL EPOXIDIC EPISTOL
SERIA 3100

068 6000301 MP. 40.000
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC + DOUA
STRATURI CU EMAIL EPOXIDIC)

069 TRI1AA01F1 TONA 4.255
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

070 TRI1AA08F1 TONA 4.255
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

071 TRA02A50 TONA 4.255
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.V CONDUCTE:
E. MONTAJ POMPE APA SARATA SI LEGATURI CONDUCTE

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0005 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165288 E. MONTAJ POMPE APA SARATA SI
LEGATURI CONDUCTE

Categoria de lucrari: 0130

=====													
=	NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU	MAT	VAL	MAT	=			
=		D	E	N	U	M	I	R	E	=			
=					A	R	T	I	C	O	L		
=						PU	UTI	VAL	UTI	=			
=						PU	TRA	VAL	TRA	=			
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.		T	O	T	A	L	=
=====													
001	M1B10C1			TONA		1.300							
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE													
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 1,0-3,													
0 T.													
002	M8I04A			TONA		1.300							
RODAJUL MECANIC IN GOL AL UTILAJELOR													
TEHNOLOGICE MONTATE INDIVID.SAU IN FLUX													
0----50 TO/BC													
003	TRI1AA08F3			TONA		1.300							
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE													
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-													
RAMPA, TEREN CATEG.													
004	TRA01A15			TONA		1.300							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,													
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE													
DIST.= 15 KM.													
005	CL09A1		[1]	TONA		0.045							
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN													
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA													
LA 1 TONA													
006	6000023			KG		45.000							
CONFECTIE METALICA													
007	IZA01B1			MP.		2.000							
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT													
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU													
008	IZD05B1		[1]	TONA		0.045							
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND													
EPOXIDIC CU ZINC													
009	IZD10G1		[1]	TONA		0.045							

VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

010 6000025 TONA 0.045
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

011 TRA04B30 TONA 0.045
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

012 IZA01B1 MP. 30.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

013 M1J04A1 TONA 0.070
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.< 80 MM

014 M1J04B1 TONA 0.650
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

015 M1J04C1 TONA 0.550
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

016 6000026 M 8.000
TEAVA DN100 (114,3X6,3) SR EN 10216-2,
P235 GH

017 6000168 M 19.000
TEAVA DN150 (168,3X8) SR EN 10216-2,
P235 GH

018 6000401 BUC. 4.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN100,
PN40, GP240 GH

019 6000402 BUC. 2.000
ROBINET DE RETIENERE CU VENTIL IN FLANSE
RRVF DN100, PN40, GP240 GH

020 6000403 BUC. 2.000
FILTRU "Y" DN100, PN40, B1, GP240 GH

021 6000172 BUC. 6.000
ROBINET CU VENTIL IN FLANSE RVF DN20,
PN160, P280 GH

022 6000174 BUC. 12.000
FLANSA SOCLU, PN40, DN20 (26,9X4), SR

EN 1092-1, P280 GH

023 6000140 BUC. 2.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN80, 88,9X5,6, SR
EN 1092-1, P280 GH

024 6000031 BUC. 12.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN100, 114,3X6,3,
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

025 6000361 BUC. 32.000
PREZOANE TIP 1B M12X80, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

026 6000378 BUC. 16.000
PREZOANE TIP 1B M16X100, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

027 6000035 BUC. 128.000
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

028 6000178 BUC. 64.000
PIULITE STIL 2 M12, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

029 6000379 BUC. 32.000
PIULITE STIL 2 M16, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

030 6000038 BUC. 256.000
PIULITE STIL 2 M20, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

031 6000381 BUC. 2.000
GARNITURA 80-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

032 6000382 BUC. 16.000
GARNITURA 100-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

033 6000043 BUC. 11.000
COT CS90 , DN100 (114,3X6,3), SR EN
10253-2, P235 GH

034 6000404 BUC. 4.000
COT CS45 , DN100 (114,3X6,3), SR EN
10253-2, P235 GH

035 6000147 BUC. 2.000
COT CS90 , DN150 (168,3X8), SR EN 10253
-2, P235 GH

036 6000408 BUC. 1.000
REDUCTIE CONCENTRICA SUDATA DN150/100,
SR EN 10253-2, P235 GH

037	6000405	BUC.	2.000
REDUCTIE EXCENTRICA SUDATA DN100/80, SR			
EN 10253-2, P235 GH			
038	6000148	BUC.	1.000
TEU REDUS 168,3X8/ 114,3X6,3 SR EN 10253			
-2, P235 GH			
039	6000406	BUC.	1.000
TEU EGAL 114,3X6,3 SR EN 10253-2, P235			
GH			
040	6000388	BUC.	2.000
TEU MUFA SOCLU 160-15/FORJAT R-032, P280			
GH			
041	6000389	BUC.	2.000
CAPAC CU FILET INTERIOR BRIGGS KMF BR 1/			
2" R-045 P280 GH			
042	6000390	BUC.	2.000
CAPAC CU FILET INTERIOR BRIGGS KMF BR 3/			
4" R-045 P280 GH			
043	6000391	BUC.	4.000
BUCSA FILETATA BF BR 1/2" R-035 P280 GH			
044	6000392	BUC.	4.000
NIPLU FILETAT NF BR 1/2" R-041 P235 GH			
045	6000393	BUC.	10.000
NIPLU DIN TEAVA N1-20X75 R-031 P235 GH			
046	6000394	BUC.	4.000
REDUCTIE MUFA SOCLU MSR 3/4"X 1/2" R-042			
P235 GH			
047	6000395	BUC.	8.000
NIPLU DIN TEAVA N1-20 R-031 P235 GH			
048	6000396	BUC.	5.000
MUFA TIP MT2-100/25 R-026 P280 GH			
049	6000407	BUC.	1.000
MUFA TIP MT2-150/25 R-026 P280 GH			
050	6000397	BUC.	2.000
NIPLU FILETAT NF BR 3/4" R-041 P235 GH			
051	6000398	BUC.	2.000
STUTURI TRECERE PRIN PERETE			
052	6000399	BUC.	6.000
MANOMETRU			
053	M1G27A1	M	21.500
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			

RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

054 M1L64A1 BUC. 43.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

055 M1L64B1 BUC. 6.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160
-360MM

056 M1L54A1 BUC. 1.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
PINA LA 80 MM

057 M1L54B1 BUC. 6.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 80-150MM

058 GC05E1 HM. 0.190
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=150

059 GC05C1 HM. 0.080
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=100

060 IZJ07A1 [2] MP. 30.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

061 IZA06E1 [3] MP. 30.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI
CONST METAL CU EMAIL EPOXIDIC EPISTOL
SERIA 3100

062 6000301 MP. 30.000
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC + DOUA
STRATURI CU EMAIL EPOXIDIC)

063 TRI1AA01F1 TONA 1.315
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

064 TRI1AA08F1 TONA 1.315
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

065 TRA02A50 TONA 1.315
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.VI INSTALATII
SANITARE: A. MAGAZIE**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0006 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165298 A. MAGAZIE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT    =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN    =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI    =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L    =
=====
```

001 IA22A1 BUC. 2.000
BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,
CAPACITATE DE: 160L

002 IA24A1 BUC. 2.000
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''

003 ID14A1 BUC. 2.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/
2''

004 6000116 BUC. 2.000
ROBINET DE RETINERE 1/2", PN10

005 SD11A1 BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD
OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=
3/8 SAU D=1/2 TOLI

006 6000117 BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL DE SCURGERE
1/2", PN10

007 SD13A1 BUC. 2.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

008 6000118 BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2", PN10

009 SD31B1 BUC. 4.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
= 1/2 TOLI

010 SD31D1 BUC. 4.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU

FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=1 TOLI

011 SC07E1 BUC. 4.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

012 6000046 BUC. 4.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTAT PE
PICIOR

013 SC19B1 BUC. 4.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

014 6000047 BUC. 4.000
RACORD SCURGERE De 32/De 40

015 SD06A1 BUC. 4.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

016 6000048 BUC. 4.000
BATERIE MONOCOMANDA, STATIVA MONTATA PE
LAVOAR

017 SD12A1 BUC. 8.000
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA
NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

018 6000049 BUC. 8.000
ROBINET REGLAJ DE COLT 1/2"

019 SC24A7 BUC. 4.000
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONTAT PE
PERETI CU 2 BRATE TIP D *

020 SC25A1 BUC. 4.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

021 6000050 BUC. 4.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR

022 SC26A2 BUC. 4.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.500X600MM

023 SC13A1 BUC. 2.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR S TIP ...

024 6000051 BUC. 2.000
VAS WC POR?ELAN SANITAR CU IESIRE
LATERALA

025 SC18A6 BUC. 2.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN BACHELITA

CU CAPAC

026 6000052 BUC. 2.000
RAMA SI CAPAC PENTRU VAS WC, DIN
BACHELITA CU CAPAC

027 SD31H1 BUC. 2.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2, AVIND D
=2 1/2 TOLI

028 6000053 BUC. 2.000
RACORD VAS WC FLEXIBIL 110

029 SD31D1 BUC. 2.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2, AVIND D
=1 TOLI

030 6000054 BUC. 2.000
RACORD FLEXIBIL CU INSERTIE METALIC? L=
300MM, 1/2"/ 1/2"

031 SC30A1 BUC. 2.000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR, HA1 NI 545/63

032 SC16A2 BUC. 2.000
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC, DIN MASE
PLASTICE, MONT.LA INALTIME, CU DIBL.DE
LEMN PE ZID DE CARAM

033 SC22C2 [1] BUC. 1.000
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U2
MONTAT CU DIBLURI METALICE

034 6000368 BUC. 1.000
PISOAR PORTELAN

035 SD12A1 BUC. 1.000
ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA
NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

036 6000049 BUC. 1.000
ROBINET REGLAJ DE COLT 1/2"

037 SC03A2 [2] BUC. 2.000
CADA PENTRU DUS, CALIT.1, DIN FONTA
EMAILATA ROTUNJITA

038 6000055 BUC. 2.000
CADITA DUS PATRATA- 0.90MX0.90M CU
CABINA PATRATA

039 SD03A1 BUC. 2.000
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE, CU DUS FLEXIBIL,
DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE
LEMN PE ZID.CARAMID

040	6000056	BUC.	2.000
BATERIE CADITA, CU DUS FLEXIBIL			
041	SB44B1	[2] BUC.	4.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA			
AVIND D= 50MM,SIMPLU			
042	6000057	BUC.	4.000
SIFON DE PARDOSEALA D50			
043	SA13A1	[1] M	35.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=20 MM			
044	6000058	M	35.000
TEAVA PPR D20X2.8MM, PN20			
045	SA13B1	[1] M	20.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=25 MM			
046	6000059	M	20.000
TEAVA PPR D25X3.5MM, PN20			
047	SA13C1	[1] M	2.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=32 MM			
048	6000060	M	2.000
TEAVA PPR D32X4.4MM PN20			
049	IC34C1	BUC.	21.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=3/4 T			
050	6000061	BUC.	5.000
MUFA D20 PPR			
051	6000062	BUC.	4.000
COT D20/90GRD PPR			
052	6000063	BUC.	4.000
COT D20/45 GRD PPR			
053	6000064	BUC.	4.000
TEU EGAL D20 PPR			
054	IC34D1	BUC.	19.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=1 T			
055	6000066	BUC.	4.000
MUFA D25 PPR			

056	6000067	BUC.	4.000
COT D25/90GRD PPR			
057	6000068	BUC.	4.000
COT D25/45GRD PPR			
058	6000069	BUC.	3.000
TEU EGAL D25 PPR			
059	6000070	BUC.	4.000
TEU REDUS D25/20 PPR			
060	IC34E1	BUC.	6.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=1 1/4 T			
061	6000072	BUC.	1.000
MUFA D32 PPR			
062	6000073	BUC.	2.000
COT D32/90GRD PPR			
063	6000074	BUC.	2.000
COT D32/45GRD PPR			
064	6000078	BUC.	2.000
REDUCTIE D32/25 PPR			
065	SB16B1	[1] M	15.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,			
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,			
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40			
066	6000082	M	15.000
TEAVA DIN PP IMBINATA CU MUFA SI INEL DE			
ETANSARE DN40			
067	SB17B1	BUC.	10.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE			
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,			
AVIND D= 40 MM			
068	6000083	BUC.	10.000
COT DIN PP, D40			
069	SB16C1	[2] M	13.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,			
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,			
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50			
070	6000182	M	13.000
TEAVA DIN PP IMBINATA CU MUFA SI INEL DE			
ETANSARE DN50			
071	SB17C1	BUC.	5.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE			

PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 50 MM

072 6000183 BUC. 5.000
COT DIN PP, D50

073 SB16E1 [2] M 10.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

074 6000086 M 10.000
TEAVA DIN PP DN110

075 SB17E1 BUC. 7.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

076 6000087 BUC. 7.000
COT DIN PP, DN110

077 SB19C1 BUC. 6.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=110 M

078 6000088 BUC. 4.000
RAMIFICATIE DIN PP, DN110

079 6000513 BUC. 2.000
RAMIFICATIE DN110/50

080 SB21C1 BUC. 2.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

081 6000092 BUC. 2.000
PIESA DE CURATIRE DIN PP, DN110

082 SB51A1 KG 10.000
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.
CANALIZARE,AVIND PINA LA 2

083 6000023 KG 10.000
CONFECTIE METALICA

084 SF02A1 M 55.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

085 SF04A1 M 55.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

086 TRB05A18 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 80M

087 TRI1AA01F1 TONA 1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

088 TRI1AA08F1 TONA 1.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

089 TRA02A50 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.VI INSTALATII
SANITARE: B. RACORD ALIMENTARE APA POTABILA**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0006 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165308 B. RACORD ALIMENTARE APA POTABILA

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ACA11A2 [1] M 35.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 32

002 6000095 M 35.000
TEAVA PEHD/PE100, SDR17, PN10, DN32

003 6000375 BUC. 1.000
TEU EGAL PEHD , DN32, MONTAT PRIN
ELECTROFUZIUNE

004 ACA11B2 M 4.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 63

005 6000376 M 4.000
TEAVA PEHD/PE100, SDR17, PN10, DE50

006 ACA11C2 [1] M 26.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 90

007 6000369 M 26.000
TEAVA PEHD/PE100, SDR17, PN10, DE90

008 6000370 BUC. 1.000
TEU EGAL PEHD , DE90, MONTAT PRIN
ELECTROFUZIUNE

009 6000371 BUC. 1.000
REDUCTIE PEHD , DE90/50, MONTAT PRIN
ELECTROFUZIUNE

010 6000372 BUC. 1.000
ADAPTOR OL-PE, DE 50 - 11/2"

011 M1J04A1 TONA 0.150
COND.OTEL CARBON, MONTATA PRIN SUDURA

ELECTRICA CU MOTOR TERMIC, IN INST.		
TEHNOLOGICE.< 80 MM		
012 6000499	BUC.	2.000
ADAPTOR OL-PE DE90 - 3"		
013 6000373	BUC.	1.000
ROBINET RVF DN50		
014 6000500	BUC.	1.000
ROBINET RVF DN80		
015 6000100	BUC.	2.000
FLANSA CU GAT DN50		
016 6000501	BUC.	2.000
FLANSA CU GAT DN80		
017 6000377	BUC.	1.000
HIDROFOR 44 L CU POMPA DE SUPRAFATA + ACCESORII		
018 6000103	M	1.000
TEAVA DN50		
019 6000504	M	1.500
TEAVA DN80		
020 6000104	BUC.	2.000
GARNITURA DN50		
021 6000502	BUC.	2.000
GARNITURA DN80		
022 6000105	BUC.	8.000
PREZOANE M16X100		
023 6000503	BUC.	16.000
PREZOANE M16X110		
024 6000106	BUC.	48.000
PIULITE M16		
025 6000374	BUC.	1.000
ADAPTOR OL-PE DE32 - 1"		
026 SF03A1	M	35.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL. INCLUSIV ARMATU		
027 ACE07A1	100 M.	0.350
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50		
028 DF26A1	M	63.000
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA		

029 6000091 M 63.000
BANDA AVERTIZARE 10-12 CM LATIME, CU
INSERTIE DE INOX

030 TSA02G1 M.C. 42.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

031 ACE08A1 M.C. 4.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

032 TSD01C1 M.C. 38.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

033 TSD05B1 100 MC. 0.380
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

034 TRA01A10P TONA 7.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

035 TSA24A1 ORA 10.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.VI
INSTALATII SANITARE: C. RETEA CANALIZARE EXTERIOARA MENAJERA

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI
Obiectul: 0006 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165318 C. RETEA CANALIZARE EXTERIOARA
MENAJERA

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT    =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN    =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI    =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L    =
=====
```

001 ACD08A1 [1] BUC. 1.000
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA
SUBTERANA NECAROSABIL

002 ACA11D1 [1] M 51.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

003 ACA11E3 [1] M 6.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160

004 ACD04A1 BUC. 4.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
LA CANALE CU DN 200

004 2101121 M.C. 0.152
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030

004 2100919 M.C. 4.040
BETON DE CIMENT B 50 STAS 3622

005 6000109 BUC. 4.000
CAMIN CANALIZARE DIN PP/PEHD,
PREFABRICAT, DN400

006 ACD01A1 BUC. 4.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
FARA PIESA SUPT NECAROSABIL TIP I

007 TSA02F1 M.C. 62.500

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

008 CB02A1 MP. 20.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

009 ACE08A1 M.C. 9.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

010 TSD01C1 M.C. 53.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

011 TSD05B1 100 MC. 0.540
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

012 TRA01A05P TONA 16.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

013 TRI1AA01F1 TONA 1.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

014 TRI1AA08F1 TONA 1.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

015 TRA02A50 TONA 1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

016 TSA24A1 ORA 8.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.VII INSTALATII
TERMICE: CASA POMPE TITEI**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0007 45000000 INSTALATII TERMICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165328 CASA POMPE TITEI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IB02D01 BUC. 3.000
MONTARE CONVECTORADIATORI TIP PANOU 1
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA,H=624MM AVIND
>15 TEVI VERTICAL

002 6000508 BUC. 3.000
RADIATOR OL 22/600/800+ACCESORII

003 IZA01B1 MP. 3.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 M1J04A1 TONA 0.060
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.< 80 MM

005 6000354 M 16.000
TEAVA DN15 (21,3X4) SR EN 10216-2, P235
GH

006 6000355 M 10.000
TEAVA DN20 (26,9X4) SR EN 10216-2, P235
GH

007 6000125 BUC. 3.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT D=1/
2", TUR

008 6000126 BUC. 3.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT D=1/
2", RETUR

009 6000509 BUC. 6.000
COT CS90 , DN15 (21,3X4) P280GH

010	6000510	BUC.	4.000
TEU EGAL DN 25 SR EN 10253-2, P235 GH			
011	6000511	BUC.	6.000
REDUCTIE RES DN 20/15 SR EN 10253-2, P235 GH			
012	6000512	BUC.	2.000
REDUCTIE RES DN 25/20 SR EN 10253-2, P235 GH			
013	M1G27A1	M	2.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT. ANTICOROZIVE			
014	M1L64A1	BUC.	28.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA LA 160MM			
015	IE01A1	MP.	30.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ. CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 M			
016	IE02A1	MP.	30.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ. ESTE: PINA LA 100MP			
017	IZJ07A1	MP.	2.000
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT			
018	IZA06E1	MP.	2.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI CONST METAL CU EMAIL EPOXIDIC EPISTOL SERIA 3100			
019	TRI1AA01F1	TONA	0.150
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
020	TRI1AA08F1	TONA	0.150
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.			
021	TRA02A50	TONA	0.150
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.IX INSTALATII
ELECTRICE**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0008 45000000 INSTALATII ELECTRICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165338 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

002 EC04A1 M 135.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

003 6000342 M 137.670
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 5X16 MMP

004 EC04A1 M 135.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

005 6000343 M 135.000
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 5X6 MMP

006 EC04A1 M 300.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

007 6000344 M 300.000
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 5X4 MMP

008 EC04A1 M 85.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

009 6000345 M 86.700
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 3X4 MMP

010 EC04A1 M 308.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

011 6000346 M 314.500
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 3X2,5 MMP

012	EC04G1	M	342.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE			
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.			
013	6000346	M	349.000
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 3X2,5 MMP			
014	EC11D1	BUC.	2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			
COND.AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP			
015	EC11D1	BUC.	2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			
COND.AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP			
016	EC11D1	BUC.	6.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			
COND.AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP			
017	EC11D1	BUC.	2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			
COND.AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP			
018	EF08A1	BUC.	84.000
RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.			
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.			
<10MMP			
019	EB15B1	BUC.	150.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU			
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE			
ELECTRICE			
020	6719689	BUC.	150.000
ETICHETE TUBULARE PVC			
021	CB47B1	MP.	1026.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET			
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE			
VERTICALE H>30,0M			
022	TRA02A10	TONA	21.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 10 KM.			
023	EA01B3	[1] M	15.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=			
39MM			
024	6000331	M	15.000
TUB METALIC DN100MM			
025	W2H07A1	M	223.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT			

PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

026 6000189 M 223.000
FOLIE AVERTIZOARE, LATIME 0,25M

027 ACE08A1 M.C. 21.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

028 W1C10A1 KG 120.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

029 W1C10A1 KG 120.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

030 W1C10A1 KG 20.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

031 W1C10A1 KG 10.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

032 TSA04C1 M.C. 120.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.TARE

033 TSD04A1 M.C. 99.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOENZIV

034 TRA01A05P TONA 21.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

035 EG08B1 M 250.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

036 W1R06A1 M 68.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN NORMAL

037 EF09C1 BUC. 30.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
25 SAU 35MMP

038 EF09B1 BUC. 30.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

10 SAU 16MMP

039 RPEXH03 BUC. 12.000
PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST.
DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA
PAMINT

039 3700285 KG 13.800
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X
20 OL37-1N

040 TSA04C1 M.C. 60.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.TARE

041 TSD04A1 M.C. 60.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

042 EH01A1 BUC. 60.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

043 EH01A1 BUC. 20.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

044 W1P08A BUC. 12.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

045 EH07A1 KWH. 50.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

046 EH05C1 BUC. 1.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI
METALICE

047 EE10A1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

048 6000347 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT CU LED, MONTAJ
INCASTRAT IN TAVAN FALS, 4300LM, EX IIA
T3, ZONA 1, MIN. IP2X, IK02

049 EE10A1 BUC. 16.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

050 6000348 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT CU LED-URI, MONTAJ
INCASTRAT IN TAVAN FALS, 3500LM,
EFICIENTA MIN. 100LM/W, 230VC.A., IK02

051	6000349	BUC.	4.000
CORP DE ILUMINAT CU LED-URI, MONTAJ			
INCASTRAT IN TAVAN FALS, 1500LM,			
EFICIENTA MIN. 70LM/W, 230VC.A., MIN.			
IP4X (REZISTENT LA UMIDITATE), IK02			
052	6000350	BUC.	2.000
CORP DE ILUMINAT CU LED-URI, MONTAJ			
INCASTRAT IN TAVAN FALS, 1800LM,			
EFICIENTA MIN. 70LM/W, 230VC.A., IK02,			
CU SENZOR DE MISCARE			
053	6000244	BUC.	6.000
CORP DE ILUMINAT CU LED-URI, MONTAJ			
INCASTRAT IN TAVAN FALS, 1200LM,			
EFICIENTA MIN. 70LM/W, 230VC.A., IP40			
(REZISTENTE LA UMIDITATE), IK02, CU			
SENZOR DE MISCARE			
054	6000409	BUC.	2.000
CORP DE ILUMINAT CU LED, MONTAJ			
INCASTRAT IN TAVAN FALS, 2371LM,			
EFICIENTA MIN. 70LM/W, 230VC.A., IK02			
055	W1C10A2	KG	90.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE			
DEMONTARE			
056	EA16A1	BUC.	2.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.			
CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1			
/4 TOLI			
057	6000410	BUC.	2.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ APARENT, EX IIA			
T3			
058	EA16A1	BUC.	9.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.			
CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1			
/4 TOLI			
059	6000411	BUC.	9.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ APPARENT			
060	ED01F1	BUC.	2.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT, DIBLURI			
LEMN, PACHET TRIPOLAR DE 10-25 A			
061	6000412	BUC.	2.000
INTRERUPATOR, MONTAJ APARENT, EX IIA T3			
062	ED01F1	BUC.	5.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT, DIBLURI			
LEMN, PACHET TRIPOLAR DE 10-25 A			
063	6000413	BUC.	5.000

INTRERUPATOR, MONTAJ APARENT, MIN. IP41

064 ED08A1 BUC. 5.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

065 6000414 BUC. 5.000
PRIZA DUBLA, MONTAJ APARENT, 230V, 16A,
CU CONTACT DE PROTECTIE

066 EC04A1 M 70.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

067 4801907 M 70.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778

068 EC04A1 M 60.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

069 4801892 M 60.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.
8778

070 EA01B1 M 70.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
25MM

071 EG01A1 BUC. 5.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC
1000 PT.COSURI CLADIRI

072 6000191 BUC. 5.000
PARATONER TIJA 0,25MM CU CATARG SI
MATERIALE DE FIXARE PE ACOPERIS DE TABLA

073 EG08B1 M 150.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

074 RPEXH03 BUC. 10.000
PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST.
DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA
PAMINT

074 3700285 KG 11.500
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X
20 OL37-1N

075 EF03A1 BUC. 2.000

TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG

076 6000203 BUC. 2.000
TABLOU ELECTRIC UTILITATI

077 EC04A1 M 10.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE <16MMP

078 6000415 M 10.000
SISTEM COMPLET DE INSOTITORI ELECTRICI
CONDUCTA PRODUS GARA GODEVIL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.X INSTALATII
INSTRUMENTATII**

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI

Obiectul: 0009 45000000 INSTALATII INSTRUMENTATII

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 165348 INSTALATII INSTRUMENTATII

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ATA02B BUC. 5.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:1-5
KG

002 6000204 BUC. 5.000
SISTEM DE LEGARE LA PAMANT A CISTERNELOR
(INCLUSIV TABLOU DE MONITORIZARE) CY+CA

003 ATB03A BUC. 5.000
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE
TEHNICE IN PRIZA CU:BUTUC FILETAT

004 6000205 BUC. 5.000
SENZOR/ SEMNALIZATOR POZITIE BRAT DE
INCARCARE SI PODET RABATABIL (A) CU
TABLOU DE SEMNALIZARE DEDICAT SAU B)
FARA TABLOU DE SEMNALIZARE) ZY(+ZA)

005 ATA03A BUC. 1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:
PINA LA 30 KG

006 6000206 BUC. 1.000
TABLOU DE ALARMARE VIZUALA SI ACUSTICA
(LAMPĂ STROBOSCOPICA SI HUPA) PENTRU
POZITIE PRAT DE INCARCARE SI PODET
RABATABIL ZA

007 ATA03A BUC. 1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:
PINA LA 30 KG

008 6000418 BUC. 1.000

DULAP DE AUTOMATIZARE CU LAMPI, BUTOANE,
COMUTATOR, SIRURI DE CLEME CF.
SPECIFICATIE NR. 2017-300-IA-010_REV.
00_SP-DULAP AUTOMATIZARE

009 ATD17A BUC. 51.000
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV,CU,PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

010 ATD24A BUC. 5.000
ROBINET MONTAT PRIN:FLANSE CU DIAMETRUL
PINA LA 25 MM

011 6000207 BUC. 5.000
ELEMENTE DE INSTRUMENTATIE SI
AUTOMATIZARE LIVRATE (PREFERABIL)
IMPREUNA CU BRATUL DE INCARCARE: -
ROBINET ON-OFF ACTIONAT CU MOTOR
ELECTRIC PLUS ACCESORII, INCLUSIV
CABLURI (MOV)

012 ATD29B KG 20.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

013 6000419 KG 20.000
MATERIALE METALICE PENTRU FIXARE
TABLOURI PE STALPI

014 ATB04A BUC. 2.000
MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI
EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FLANSE

015 6000208 BUC. 2.000
MANOMETRU CU PRESOSTAT (CONTACT DE
PRESIUNE MAXIMA) PI/ PSH

016 ATD11A M 1500.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

017 6000210 M 1500.000
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA TIP
CSYABY 2X1.5MMP

018 ATD11A M 550.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

019 6000420 M 550.000
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA TIP
CSYABY 6X1.5MMP

020 ATD11A M 150.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN

PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

021 6000421 M 150.000
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA TIP
CSYABY 12X1.5MMP

022 ATD01A4 M 500.000
TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT.
PROT.CABL.ELECTR.SI A TEVILOR DE IMPULS,
CU DN: 3/4''

023 6000211 M 500.000
TEAVA DE PROTECTIE CABLU

024 ATD29B KG 30.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

025 6000212 KG 30.000
CONSTRUCTIE MECANO-ZINCATA PENTRU TRASEE
DE CABLURI, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ

026 ATE01A BUC. 23.000
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

027 ATE10A BUC. 2.000
INCERC SI VERIFIC MANOMETRE MANOVAC.CU
EL ELASTIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.3-AM CAP.XI DRUMURI:
DRUMURI PAVAJE

Obiectivul: 0165 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
IMECI
Obiectul: 0010 45000000 DRUMURI

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 165358 DRUMURI PAVAJE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSC19B1 100 MC. 5.260
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSC22D1 100 MC. 15.780
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

003 TSA01C1 M.C. 132.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

004 TRI1AA01C3 TONA 238.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

005 TSC03F1 100 MC. 5.260
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

006 TRA01A10P TONA 1184.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 TSC26C1 100 MC. 6.580
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

008 TSC27C1 100 MC. 19.740
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
3

009 TSD07G1 100 MC. 2.180
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

010 TSD14A1 M.C. 21.800
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

011 TRA05A01 TONA 2.180
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 1

012 TSD04D1 M.C. 12.400
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

013 TSE06B1 100 MP. 15.760
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

014 DA06B1 M.C. 461.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

015 DA06A2 M.C. 20.000
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA

016 TRA01A05 TONA 811.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

017 DA13B1 MP. 1071.000
MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10
CM GROS

018 DE01A1 MP. 178.000
IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA
COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN
VEDEREA ACOP CU COVOR A

019 TRA02A50 TONA 200.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

020 DC05C1 MP. 195.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR

STRAT IN GROSIME DE 20 CM

021 6000132 M.C. 1.500
MORTAR PENTRU BENZI

022 6000133 M.C. 56.500
PREPARARE BETON CIMENT IN STATIE

023 TRA06A05 TONA 141.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

024 CA02C1 M.C. 16.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

025 IZF04J1 [1] MP. 319.000
Folie polietilena (h rtie kraft)

026 6000016 MP. 319.000
FOLIE POLIETILENA

027 CE19A1 M 132.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE SIMPLU

028 6000134 M 133.500
PENE DIN LEMN

029 DI08A1 M 133.500
INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC
CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC
BITUMINOS

030 CC01C1 KG 1764.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

031 CZ0302D1 KG 1764.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

032 TRA02A20 TONA 1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

033 DE10A1 M 71.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

034 TRA01A05 TONA 8.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)