

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAP.I DEMOLARE:
A. CLADIRI

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166018 A. CLADIRI

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL17B1 TONA 2.100
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA
RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE

002 TRB22F3A TONA 2.100
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
<0,5T

003 TRA02A50 TONA 21.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

004 RPCXI05B MP. 320.000
DEMONTARE INVELITORI TABLA ZINCATA
NEAGRA AZBOCIM.PLASTICE CARTON BITUM.
INCL.TUNS SORTAT MATERIA

005 RPCXP05 KG 1000.000
DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
CU SAU FARA RECUPERARE.

006 RPCT09A1 M.C. 40.000
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

007 TRI1AA01E1 TONA 102.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.1

008 TRA02A50 TONA 102.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA DESEURILOR, MOLOZULUI: 102.6 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAP.I DEMOLARE:
B. REZERVOR

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 166028 B. REZERVOR

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M1M04B1 TONA 35.650
DEMONTAREA IN SUBANSAMBLE A UTILAJELOR
DE MARE COMPLEXITATE CU GREUTATE 50-200
T

002 RPCXP05 KG 35650.000
DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP
CU SAU FARA RECUPERARE.

003 TRB22F3A TONA 35.650
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
<0,5T

004 TRA02A50 TONA 356.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

005 TSC35A1 100 MC. 2.000
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA
DIST.<10M

006 TSA07E1 M.C. 60.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCI

007 RPCT09A1 M.C. 20.000
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

008 TRI1AA01E1 TONA 316.900
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE, PRIN TRANS. PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.1

009 TRA02A50 TONA 316.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA DESEURILOR, MOLOZULUI: 316.9 T

011 TRI1AA01C1 TONA 243.700
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

012 TRA01A10P TONA 243.700
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAP.I DEMOLARE:
C. CONSTRUCTII METALICE

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166038 C. CONSTRUCTII METALICE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 CL17B1 TONA 8.600
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA
RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE

002 TRB22F3A TONA 8.600
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
<0,5T

003 TRA02A50 TONA 86.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAP.I DEMOLARE:
D. CONSTRUCTII BETOANE

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166048 D. CONSTRUCTII BETOANE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPCT09A1 M.C. 110.500
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

002 TSC35A1 100 MC. 0.230
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA
DIST.<10M

003 TRI1AA01E1 TONA 276.250
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.1

004 TRA02A50 TONA 313.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

TAXA PENTRU ELIMINAREA DESEURILOR, MOLOZULUI: 313.0 T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIL. ARHITECTURA:
A. CLADIRE C1

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166058 A. CLADIRE C1

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT    =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN    =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI    =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L    =
=====
```

001 CD24A1 [2] MP. 195.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000014 MP. 195.000
PANOURI SANDWICH 5 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 92.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000015 MP. 92.000
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CE13B1 M 20.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

006 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

007 CK11G1 [1] MP. 11.200
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

008 6000004 MP. 11.200
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU
BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,

CONF.TABLAOU TAMPLARIE

009 CK14J1 [2] MP. 20.000
 USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
 CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
 INCLUSIV

010 6000005 MP. 20.000
 USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU
 BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

011 CF08A1 MP. 11.500
 TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
 SIMILIPATRA FRECATI IN CIMP CONTINUU

012 CZ0209E1 M.C. 0.200
 PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
 M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
 VAR PASTA

013 CG19A1 MP. 90.000
 PARDOSILI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
 DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPTOR EXISTENT

014 CZ0209E1 M.C. 1.900
 PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
 M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
 VAR PASTA

015 CO02A1 MP. 20.000
 TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
 PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

016 6422406 MP. 20.400
 DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
 STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIL. ARHITECTURA:
B. CLADIRE C2

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166068 A. CLADIRE C2

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CD24A1 [2] MP. 136.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000014 MP. 136.000
PANOURI SANDWICH 5 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 63.500
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000015 MP. 63.500
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CE13B1 M 27.700
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

006 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

007 CK11G1 [1] MP. 4.200
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

008 6000004 MP. 4.200
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU
BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,

CONF.TABLAOU TAMPLARIE

009 CK14J1 [2] MP. 10.000
 USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
 CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
 INCLUSIV

010 6000005 MP. 10.000
 USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU
 BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

011 CF08A1 MP. 11.000
 TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
 SIMILIPATRA FRECATI IN CIMP CONTINUU

012 CZ0209E1 M.C. 0.190
 PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
 M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
 VAR PASTA

013 CG19A1 MP. 62.300
 PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
 DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPTOR EXISTENT

014 CZ0209E1 M.C. 1.300
 PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
 M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
 VAR PASTA

015 CO02A1 MP. 19.400
 TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
 PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

016 6422406 MP. 20.000
 DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
 STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIL. ARHITECTURA:
C. ATELIER MECANIC

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166078 C. ATELIER MECANIC

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE       UM           PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA    GR.TOT.    T O T A L   =
=====
```

001 CD24A1 [2] MP. 60.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

002 6000000 MP. 60.000
PANOURI SANDWICH 15 CM TRISTRAT CU
TERMOIZOLATIE SPUMA POLIURETANICA
IGNIFUGATA PIR + ACCESORIILE (PERETE)

003 CE05A1 [2] MP. 18.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

004 6000001 MP. 18.000
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 15 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

005 CE13B1 M 12.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

006 CE14B1 M 13.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

007 CK11G1 [1] MP. 5.600
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

008 6000004 MP. 5.600
FERESTRE PROFILE ALUMINIU TRICAMERAL, CU

BARIERA TERMICA, GEAM TERMOIZOLANT,
CONF.TABLAOU TAMPLARIE

009 CK14J1 [2] MP. 5.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP
INCLUSIV

010 6000005 MP. 5.000
USI PROFILE ALUMINIU TRISTRAT, CU
BARIERA TERMICA, CONF. TABLOU TAMPLARIE

011 CF08A1 MP. 5.400
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILIPATRA FRECATI IN CIMP CONTINUU

012 CZ0209E1 M.C. 0.100
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

013 CG19A1 MP. 18.000
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPTOR EXISTENT

014 CZ0209E1 M.C. 23.200
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

015 CO02A1 MP. 10.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

016 6422406 MP. 10.200
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPII. ARHITECTURA:
D. SOPRON PARCARE AUTO

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0002 45000000 ARHITECTURA

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166088 D. SOPRON PARCARE AUTO

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT    =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN    =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI    =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L    =
=====
```

001 CE05A1 [2] MP. 117.200
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

002 6000015 MP. 117.200
PANOURI SANDWICH INVELITOARE 5 CM
TRISTRAT CU TERMOIZOLATIE SPUMA
POLIURETANICA IGNIFUGATA PIR +
ACCESORIILE (ACOPERIS)

003 CG19A1 MP. 115.600
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT

004 CZ0209E1 M.C. 115.600
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIIL. CONSTRUCTII
BETOANE: A. FUNDATIE PASARELA METALICA CF

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166098 A. FUNDATIE PASARELA METALICA CF

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 62.400
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.390
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 62.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 62.100
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD01B1 M.C. 28.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

006 TSD05A1 100 MC. 0.280
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD13A1 M.C. 2.800
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

008 TRA01A01 TONA 2.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 1 KM.

009 CB02A1 MP. 31.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

010 CA01D1 M.C. 4.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

011 6000017 M.C. 4.000
BETON C8/10

012 CA02D1 M.C. 32.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

013 6000018 M.C. 32.500
BETON C16/20

014 TRA06A05 TONA 91.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

015 CC01C1 KG 2915.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

016 CZ0301A1 KG 514.540
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

017 CZ0301E1 KG 2400.970
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

018 CL21A1 KG 796.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

019 6000020 KG 796.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

020 CF11A1 MP. 8.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

021 6000021 KG 504.000
SIKA 318 SAU ECHIVALENT
022 TRB05A25 TONA 4.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

023 TRI1AA01F1 TONA 4.200
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

024 TRI1AA08F1 TONA 4.200
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

025 TRA02A50 TONA 4.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: B. FUNDATIE CLADIRE C1**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166108 B. FUNDATIE CLADIRE C1

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSA07B1 M.C. 30.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 1.130
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD01B1 M.C. 30.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD05A1 100 MC. 0.300
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

005 TSD13A1 M.C. 3.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

006 TRA01A01 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

007 TSD05A1 100 MC. 0.076
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 DA06A1 M.C. 15.200
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU

ASTERNERE MANUAL

009 CO42A1 [1] MP. 91.500
 PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
 BETONULUI CU CARTON BITUMAT

010 6000016 MP. 91.500
 FOLIE POLIETILENA

011 CB02A1 MP. 35.000
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
 INCL.SPRIJINIRILE.0

012 CA01D1 M.C. 3.440
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

013 6000017 M.C. 3.500
 BETON C8/10

014 CA02D1 M.C. 32.700
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR.CU GROS.> 30CM

015 6000018 M.C. 33.000
 BETON C16/20

016 TRA06A05 TONA 91.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =5 KM

017 CC02P1 KG 237.500
 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
 IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

018 6000019 KG 237.500
 PLASA TIP 111 GQ 196

019 CC01C1 KG 1638.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MASE PLASTICE

020 CZ0301A1 KG 314.430
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
 37 D=6-8MM

021 CZ0301D1 KG 153.570
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
 52 D=6-8MM

022 CZ0301E1 KG 1170.170
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

023 CL21A1 KG 317.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

024 6000020 KG 317.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

025 CF11A1 MP. 3.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

026 6000021 KG 189.000
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

027 RPCE34A1 M 40.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

028 TRB05A25 TONA 2.720
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

029 TRI1AA01F1 TONA 2.720
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

030 TRI1AA08F1 TONA 2.720
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

031 TRA02A50 TONA 2.720
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: C. FUNDATIE CLADIRE C2

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166118 C. FUNDATIE CLADIRE C2

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 52.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.750
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 75.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 75.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD01B1 M.C. 10.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

006 TSD05A1 100 MC. 0.100
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD13A1 M.C. 1.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

008 TRA01A01 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 1 KM.

009 TSD05A1 100 MC. 0.050
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

010 DA06A1 M.C. 9.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

011 CO42A1 [1] MP. 57.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

012 6000016 MP. 57.000
FOLIE POLIETILENA

013 CB02A1 MP. 75.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

014 CA01D1 M.C. 2.500
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

015 6000017 M.C. 3.000
BETON C8/10

016 CA02D1 M.C. 23.600
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

017 6000018 M.C. 24.000
BETON C16/20

018 TRA06A05 TONA 67.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

019 CC02P1 KG 118.750
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

020 6000019 KG 118.750
PLASA TIP 111 GQ 196

021 CC01C1 KG 1154.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

022	CZ0301A1	KG	293.010
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB			
37 D=6-8MM			
023	CZ0301D1	KG	155.860
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC			
52 D=6-8MM			
024	CZ0301E1	KG	705.420
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC			
52 D=10- 16 MM			
025	CL21A1	KG	165.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			
INGLOBATE IN BETON			
026	6000020	KG	165.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN			
BETON			
027	CF11A1	MP.	2.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T			
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM			
GROS EXCLUSIV SCHELA			
028	6000021	KG	126.000
SIKA 318 SAU ECHIVALENT			
029	RPCE34A1	M	38.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI			
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D			
030	TRB05A25	TONA	2.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			
031	TRI1AA01F1	TONA	2.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			
TEREN-AUTO CATE			
032	TRI1AA08F1	TONA	2.600
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE			
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-			
RAMPA,TEREN CATEG.			
033	TRA02A50	TONA	2.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIII. CONSTRUCTII
BETOANE: D. FUNDATIE CHITUCI C1-C20**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166128 D. FUNDATIE CHITUCI C1-C20

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSA07B1 M.C. 43.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.270
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD05A1 100 MC. 0.030
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

004 TRI1AA01C1 TONA 45.900
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

005 TRA01A10P TONA 45.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 TSD01B1 M.C. 18.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

007 TSD05A1 100 MC. 0.180
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 TSD13A1 M.C. 1.800
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

009	TRA01A01	TONA	1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM.			
010	CB02A1	MP.	70.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0			
011	CA01D1	M.C.	2.700
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M			
012	6000017	M.C.	3.000
BETON C8/10			
013	CA02D1	M.C.	21.330
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM			
014	6000018	M.C.	22.000
BETON C16/20			
015	TRA06A05	TONA	62.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
016	CC01C1	KG	1660.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
017	CZ0301A1	KG	300.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM			
018	CZ0301E1	KG	1360.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM			
019	CL21A1	KG	820.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
020	6000020	KG	820.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON			
021	TRB05A25	TONA	3.540
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			

DISTANTA 50M

022 TRI1AA01F1 TONA 3.540
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

023 TRI1AA08F1 TONA 3.540
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

024 TRA02A50 TONA 3.540
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: E. FUNDATIE ATELIER MECANIC

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166138 E. FUNDATIE ATELIER MECANIC

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSA07B1 M.C. 15.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.230
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TRI1AA01C1 TONA 22.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004 TRA01A10P TONA 22.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD01B1 M.C. 3.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

006 TSD05A1 100 MC. 0.030
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD13A1 M.C. 0.300
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

008 TRA01A01 TONA 0.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

009	TSD05A1	100 MC.	0.020
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			
STRAT DIN PAM.NECO			
010	DA06A1	M.C.	2.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT			
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU			
ASTERNERE MANUAL			
011	CO42A1	[1] MP.	14.500
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA			
BETONULUI CU CARTON BITUMAT			
012	6000016	MP.	14.500
FOLIE POLIETILENA			
013	CB02A1	MP.	40.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI			
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE			
INCL.SPRIJINIRILE.0			
014	CA01D1	M.C.	1.010
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-			
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M			
015	6000017	M.C.	1.500
BETON C8/10			
016	CA02D1	M.C.	8.070
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII			
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO			
A CONSTR.CU GROS.> 30CM			
017	6000018	M.C.	8.500
BETON C16/20			
018	TRA06A05	TONA	25.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =5 KM			
019	CC02P1	KG	47.500
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE			
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			
020	6000019	KG	47.500
PLASA TIP 111 GQ 196			
021	CC01C1	KG	581.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN			
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU			
DIST DIN MASE PLASTICE			
022	CZ0301A1	KG	134.350
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB			

37 D=6-8MM

023 CZ0301D1 KG 28.650
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM

024 CZ0301E1 KG 417.880
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

025 CL21A1 KG 138.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

026 6000020 KG 138.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

027 CF11A1 MP. 1.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

028 6000021 KG 94.500
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

029 RPCE34A1 M 18.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

030 TRB05A25 TONA 1.370
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

031 TRI1AA01F1 TONA 1.370
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

032 TRI1AA08F1 TONA 1.370
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

033 TRA02A50 TONA 1.370
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: F. FUNDATIE SOPRON PARCARE

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166148 F. FUNDATIE SOPRON PARCARE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSA07B1             M.C.             55.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002  TSE02B1             100 MP.          1.160
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003  TRI1AA01C1          TONA             81.900
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

004  TRA01A10P           TONA             81.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005  TSD01B1             M.C.             10.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

006  TSD05A1             100 MC.          0.100
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

007  TSD13A1             M.C.             1.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

008  TRA01A01           TONA             1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.
```

009	TSD05A1	100 MC.	0.080
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			
STRAT DIN PAM.NECO			
010	DA06A1	M.C.	16.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT			
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU			
ASTERNERE MANUAL			
011	CO42A1	[1] MP.	98.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA			
BETONULUI CU CARTON BITUMAT			
012	6000016	MP.	98.000
FOLIE POLIETILENA			
013	CB02A1	MP.	60.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI			
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE			
INCL.SPRIJINIRILE.0			
014	CA01D1	M.C.	3.450
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-			
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M			
015	6000017	M.C.	3.500
BETON C8/10			
016	CA02D1	M.C.	37.730
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII			
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO			
A CONSTR.CU GROS.> 30CM			
017	6000018	M.C.	38.500
BETON C16/20			
018	TRA06A05	TONA	105.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =5 KM			
019	CC02P1	KG	238.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE			
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			
020	6000019	KG	238.000
PLASA TIP 111 GQ 196			
021	CC01C1	KG	1614.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN			
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU			
DIST DIN MASE PLASTICE			
022	CZ0301A1	KG	318.260
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			

IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

023 CZ0301D1 KG 130.450
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM

024 CZ0301E1 KG 1165.600
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

025 CL21A1 KG 302.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

026 6000020 KG 302.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

027 CF11A1 MP. 3.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM
GROS EXCLUSIV SCHELA

028 6000021 KG 220.500
SIKA 318 SAU ECHIVALENT

029 RPCE34A1 M 45.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

030 TRB05A25 TONA 3.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

031 TRI1AA01F1 TONA 3.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

032 TRI1AA08F1 TONA 3.100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

033 TRA02A50 TONA 3.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPII. CONSTRUCTII
BETOANE: G. RIGOLA

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166158 G. RIGOLA

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 37.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.904
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD05A1 100 MC. 9.040
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NEEOE

004 CB02A1 MP. 147.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

005 CA01D1 M.C. 9.040
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

006 6000017 M.C. 9.500
BETON C8/10

007 CA02D1 M.C. 23.730
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

008 6000234 M.C. 24.000
BETON C20/25

009 TRA06A05 TONA 83.750
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

010 CC01C1 KG 2384.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE

011 CZ0301A1 KG 1175.860
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

012 CZ0301E1 KG 1208.420
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

013 CL21A1 KG 3355.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

014 6000020 KG 3355.000
PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN
BETON

015 TRB05A25 TONA 8.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

016 TRI1AA01F1 TONA 8.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

017 TRI1AA08F1 TONA 8.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

018 TRA02A50 TONA 8.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIII. CONSTRUCTII
BETOANE: H. PLATFORMA BETONATA RAMPA CF

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166168 H. PLATFORMA BETONATA RAMPA CF

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSA07B1 M.C. 54.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 1.550
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD13A1 M.C. 31.100
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

004 TRA01A01 TONA 31.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

005 TSD05A1 100 MC. 0.310
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

006 DA06A1 [1] M.C. 23.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

007 6000235 M.C. 23.500
STRAT BALAST NISIPOS 0-70 MM

008 CO42A1 [1] MP. 187.000
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

009 6000016 MP. 187.000
FOLIE POLIETILENA

010	CA02D1	M.C.	22.200
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM			
011	6000234	M.C.	22.500
BETON C20/25			
012	TRA06A05	TONA	96.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
013	CC02P1	KG	843.600
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			
014	6000181	KG	843.600
PLASA TIP 111 GQ 283			
015	RPCE34A1	M	71.500
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D			
016	TRB05A25	TONA	0.844
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
017	TRI1AA01F1	TONA	0.844
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
018	TRI1AA08F1	TONA	0.844
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.			
019	TRA02A50	TONA	0.844
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIIL. CONSTRUCTII
BETOANE: I. FUNDATIE REZERVOR

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0003 45000000 CONSTRUCTII BETOANE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166178 I. FUNDATIE REZERVOR

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSC35A1 100 MC. 1.300
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA
DIST.<10M

002 TSA07E1 M.C. 30.650
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCI

003 TSE02B1 100 MP. 1.890
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

004 TSD05B1 100 MC. 0.380
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

005 CB11C1 MP. 83.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID CURB,PERETI REZERVOARE CU H<3M,CU
PLACAJ 8MM GRO

006 CA01D1 M.C. 19.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

007 6000017 M.C. 19.500
BETON C8/10

008 CC01C1 KG 5229.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIARE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

009 CZ0301D1 KG 1488.870

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM

010 CZ0301E1 KG 3740.300
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

011 CA02D1 M.C. 148.200
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

012 6000234 M.C. 150.000
BETON C20/25

013 DA06A1 M.C. 277.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

014 TSD05B1 100 MC. 2.770
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

015 TRA06A05 TONA 0.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

016 CO42A1 [1] MP. 173.500
PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA
BETONULUI CU CARTON BITUMAT

017 6000016 MP. 173.500
FOLIE POLIETILENA

018 RPCE34A1 M 49.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

019 TRB05A25 TONA 6.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

020 TRI1AA01F1 TONA 6.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

021 TRI1AA08F1 TONA 6.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRA02A50 TONA 6.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIV. CONSTRUCTII
METALICE: A. PASARELA METALICA CF**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166188 A. PASARELA METALICA CF

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                      PU MAN  VAL MAN  =
=                                   A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                   PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 CL09A1 TONA 16.580
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 16580.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 158.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 553.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 16.580
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 16.580
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 16.580
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 16.580
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 16.580
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 158.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 16.580
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 16.580
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 16.580
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIV. CONSTRUCTII
METALICE: B. CLADIRE C2**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166198 B. CLADIRE C2

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 4.510
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 4510.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 45.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 150.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 4.510
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 4.510
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 4.510
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 4.510
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 4.510
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 45.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 4.510
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 4.510
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 4.510
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIV. CONSTRUCTII
METALICE: C. CLADIRE C1**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166208 C. CLADIRE C1

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 7.360
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 7360.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 70.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 245.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 7.360
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 7.360
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 7.360
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 7.360
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 7.360
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 70.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 7.360
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 7.360
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 7.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIV. CONSTRUCTII
METALICE: D. ATELIER MECANIC**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166218 D. ATELIER MECANIC

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L   =
=====
```

001 CL09A1 TONA 1.940
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 1940.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 24.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 65.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 1.940
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 1.940
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 1.940
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 1.940
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 1.940
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 24.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 1.940
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 1.940
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 1.940
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPIV. CONSTRUCTII
METALICE: E. SOPRON PARCARE**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0004 45000000 CONSTRUCTII METALICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166228 E. SOPRON PARCARE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 4.130
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 4130.000
CONFECTIE METALICA

003 AUT6731 ORA 48.000
MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

004 IZA01B1 MP. 135.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

005 IZD05B1 [1] TONA 4.130
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

006 IZD10I1 [2] TONA 4.130
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL

007 6000025 TONA 4.130
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

008 TRI1AA08F1 TONA 4.130
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TRB05A25 TONA 4.130
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

010 NMB019921 ORA 48.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

011 TRI1AA01F1 TONA 4.130
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 4.130
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRA02A50 TONA 4.130
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPV. DECANTOR:
CONSTRUCTII BETOANE**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0005 45000000 DECANTOR

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166238 CONSTRUCTII BETOANE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSC19A1 100 MC. 3.870
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.1

002 TSA07E1 M.C. 97.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCI

003 TSE02B1 100 MP. 0.460
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

004 TSD05B1 100 MC. 0.460
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

005 CA01D1 M.C. 5.520
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

006 6000017 M.C. 6.000
BETON C8/10

007 CC01C1 KG 5985.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIARE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

008 CZ0301A1 KG 24.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

009 CZ0301E1 KG 5961.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

010 CB11C1 MP. 237.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID CURB,PERETI REZERVOARE CU H<3M,CU
PLACAJ 8MM GRO

011 CA02D1 M.C. 42.390
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

012 6000234 M.C. 43.000
BETON C20/25

013 TRA06A05 TONA 387.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

014 CL09A1 TONA 1.350
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

015 6000023 KG 1350.000
CONFECTIE METALICA

016 IZA01B1 MP. 45.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

017 IZD05B1 [1] TONA 1.350
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

018 IZD10I1 [1] TONA 1.350
VOPSIRE IN DOUA STRATURI CU EMAIL
EPOXIDIC

019 6000025 TONA 1.350
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

020 IZF05AS MP. 286.000
STRAT HIDROIZOLANT,LA CALD,CUVE,REZERV.
ETC.CU CARTON BITUM.LA FUND.ORIZ. TER.CU
APE FREATICE.

021 6000521 MP. 154.000
HIDROIZOLATIE TIP SIKAPLAN WT 6200-20C
SAU ECHIVALENT

022 6000522 MP. 132.000

HIDROIZOLATIE TIP SIKAPLAN WP 6110-20H
SAU ECHIVALENT

023 6000523 M 45.000
BANDA DE IMPERMEABILIZARE SIKAPLAN NBR-
WATERBARS V-20 SAU ECHIVALENT

024 TRB05A25 TONA 11.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

025 TRI1AA01F1 TONA 11.900
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

026 TRI1AA08F1 TONA 11.900
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

027 TRA02A50 TONA 11.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPVI. UTILAJ: A.
SERPENTINA**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0006 45000000 UTILAJ

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 166258 A. SERPENTINA

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 CL09A1 TONA 0.280
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 280.000
CONFECTIE METALICA

003 IZA01B1 MP. 10.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 IZD10G1 TONA 0.280
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

005 6000025 TONA 0.280
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

006 TRA04B30 TONA 0.280
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

007 M1J27A1 TONA 0.650
COND OTEL CARBON MONTATA SUD ELECTR LA
PESTE 4M RIDIC MAT CU MACARALE IN INST
DN 80 MM

008 6000135 M 91.500
TEAVA DN 50 (60,3X5) SR EN 10216-2,
P235 GH

009 6000427	KG	2.000
PLACA DE TIMBRU		

010 IZA01B1	MP.	17.500
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT		
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU		

011 M1G27A1	M	7.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA		
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.		
ANTICOROZIVE		

012 M1L64A1	BUC.	35.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA		
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA		
LA 160MM		

013 GC05A1	HM.	0.915
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL		
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.		
HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50		

014 IZJ07A1	MP.	17.500
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU		
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT		

015 IZA06E1	[1] MP.	17.500
VOPSITORIE IN DOUA STRATURI CU EMAIL		
EPOXIDIC		

016 6000428	MP.	17.500
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN		
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT		
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN		
STRAT EMAIL POLIURETANIC)		

017 TRI1AA01F1	TONA	0.930
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI		
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
TEREN-AUTO CATE		

018 TRI1AA08F1	TONA	0.930
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE		
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-		
RAMPA,TEREN CATEG.		

019 TRA02A50	TONA	0.930
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		
DIST.= 50 KM.		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice				=	

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPVI. UTILAJ:
B. RECONFIGURARE DIG

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0006 45000000 UTILAJ

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166268 B. RECONFIGURARE DIG

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSC35A1 100 MC. 0.700
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA
DIST.<10M

002 TSD01C1 M.C. 70.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

003 TSD05A1 100 MC. 0.700
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

004 TSH41A1 MP. 126.000
PROTEJAREA SI INIERBAREA TALUZURILOR CU
MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT SI SOL
VEGETAL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPVII. CONDUCTE:
A. COLECTOR SI LEGATURI CONDUCTE LA BRATELE DE INCARCARE

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0007 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166278 A.COLECTOR SI LEGATURI CONDUCT
E LA BRATELE DE INCARCARE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 0.055
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 55.000
CONFECTIE METALICA

003 IZA01B1 MP. 2.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 IZD05B1 [1] TONA 0.055
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

005 IZD10G1 [1] TONA 0.055
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

006 6000025 TONA 0.055
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

007 TRA04B30 TONA 0.055
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

008 IZA01B1 MP. 12.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

009 M1J04B1 TONA 1.300

COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

010 M1J04C1 TONA 2.900
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

011 6000026 M 25.000
TEAVA DN100 (114,3X6,3) SR EN 10216-2,
P235 GH

012 6000027 M 10.000
TEAVA DN150 (168,3X8) SR EN 10216-2,
P235 GH, PREIZOLATA

013 6000028 M 55.000
TEAVA DN200 (219,1X8) SR EN 10216-2,
P235 GH, PREIZOLATA

014 6000030 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN150,
PN25, GP240 GH

015 6000416 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN100,
PN25, GP240 GH

016 6000031 BUC. 17.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN100, 114,3X6,3,
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

017 6000144 BUC. 3.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN150, 168,3X8, SR
EN 1092-1, P280 GH

018 6000033 BUC. 7.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN200, 219,1X8,
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

019 6000034 BUC. 1.000
FLANSA OARBA TIP 05, DN200, 219,1X8,
PN25, SR EN 1092-1, P280 GH

020 6000035 BUC. 136.000
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

021 6000036 BUC. 24.000
PREZOANE TIP 1B M24X130, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

022 6000037 BUC. 64.000
PREZOANE TIP 1B M24X160, SR EN 1515-4,
21CRMV5-7

023 6000038 BUC. 272.000

PIULITE STIL 2 M20, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

024 6000039 BUC. 176.000
PIULITE STIL 2 M24, SR EN 4033, C45E, SR
EN 10269

025 6000040 BUC. 17.000
GARNITURA 100-25B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

026 6000041 BUC. 3.000
GARNITURA 150-25B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

027 6000042 BUC. 4.000
GARNITURA 200-25B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

028 6000043 BUC. 10.000
COT CS90 , DN100 (114,3X6,3), SR EN
10253-2, P235 GH

029 6000429 BUC. 1.000
COT CS90 , DN200 (219,1X8), SR EN 10253
-2, P235 GH, PREIZOLAT

030 6000430 BUC. 1.000
REDUCTIE CONCENTRICA 219,1X8/ 168,3X8 SR
EN 10253-2, P235 GH, PREIZOLATA

031 6000431 BUC. 1.000
REDUCTIE CONCENTRICA 168,3X8 / 114,3X6,3
SR EN 10253-2, P235 GH, PREIZOLATA

032 6000433 BUC. 1.000
TEU REDUS 219,1X8/ 168,3X8 SR EN 10253-
2, P235 GH, PEREIZOLAT

033 6000432 BUC. 5.000
TEU REDUS 219,1X8/ 114,3X6,3 SR EN 10253
-2, P235 GH, PREIZOLAT

034 6000215 BUC. 4.000
MANSON IMBINARE DN150

035 6000216 BUC. 26.000
MANSON IMBINARE DN200

036 M1G27A1 M 35.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

037 M1L64A1 BUC. 42.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA

LA 160MM

038 M1L64B1 BUC. 23.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160
-360MM

039 M1L54C1 BUC. 3.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 150-400 MM

040 GC05C1 HM. 0.250
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=100

041 GC05E1 HM. 0.100
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=150

042 GC05F1 HM. 0.550
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=200

043 IZD05B1 TONA 0.770
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

044 IZD10I1 TONA 0.770
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF PINA LA 8MM CU
PERCLORVINIL

045 6000428 MP. 12.000
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

046 TRI1AA01F1 TONA 4.255
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

047 TRI1AA08F1 TONA 4.255
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

048 TRA02A50 TONA 4.255
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPVII. CONDUCTE:
B. LEGATURI CONDUCTE DE LA REZERVORE LA BAZIN DECANTOR SI POMPE

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0007 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166288 B.LEGATURI CONDUCTE DE LA
REZERVORE LA BAZIN DECANTOR SI
POMPE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 CL09A1 TONA 0.166
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

002 6000023 KG 166.000
CONFECTIE METALICA

003 IZA01B1 MP. 5.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 IZD05B1 [1] TONA 0.166
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

005 IZD10G1 [1] TONA 0.166
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

006 6000025 TONA 0.166
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

007 TRA04B30 TONA 0.166
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

008 IZA01B1 MP. 150.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

009 M1J04A1 TONA 1.300
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA

ELECTRICA CU MOTOR TERMIC, IN INST.
TEHNOLOGICE.< 80 MM

010 M1J04B1 TONA 2.200
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC, IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

011 M1J04C1 TONA 5.800
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC, IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

012 6000434 M 1.000
TEAVA DN20 (33,7X4) SR EN 10216-2, P235
GH

013 6000448 M 105.000
TEAVA DN80 (88,9X5) SR EN 10216-2, P235
GH, PREIZOLATA

014 6000341 M 57.000
TEAVA DN100 (114,3X6,3) SR EN 10216-2,
P235 GH PREIZOLATA

015 6000027 M 36.000
TEAVA DN150 (168,3X8) SR EN 10216-2,
P235 GH, PREIZOLATA

016 6000149 M 84.000
TEAVA DN250 (273,1X10) SR EN 10216-2,
P235 GH PREIZOLATA

017 6000435 BUC. 3.000
ROBINET CU VENTIL IN FLANSE RVF DN20,
PN25, GP240 GH, 13%CR

018 6000138 BUC. 3.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN80,
PN25, GP240 GH

019 6000436 BUC. 1.000
ROBINET RETINERE CU CLAPA IN FLANSE RRCF
DN80, PN16, GP240 GH, 13%CR

020 6000030 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN150,
PN25, GP240 GH

021 6000437 BUC. 6.000
FLANSA SOCLU 40-20(28X4), PN40, DN20, B,
R-034

022 6000449 BUC. 7.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN80, 88,9X5,
PN16, SR EN 1092-1, P280 GH

023	6000031	BUC.	3.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN100, 114,3X6,3, PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
024	6000032	BUC.	3.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN150, 168,3X8, PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
025	6000450	BUC.	3.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN250, 273,1X10, PN25, SR EN 1092-1, P280 GH			
026	6000361	BUC.	24.000
PREZOANE TIP 1B M12X80, SR EN 1515-4, 21CRMV5-7			
027	6000150	BUC.	72.000
PREZOANE TIP 1B M16X110, SR EN 1515-4, 21CRMV5-7			
028	6000035	BUC.	24.000
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4, 21CRMV5-7			
029	6000036	BUC.	24.000
PREZOANE TIP 1B M24X130, SR EN 1515-4, 21CRMV5-7			
030	6000037	BUC.	24.000
PREZOANE TIP 1B M24X160, SR EN 1515-4, 21CRMV5-7			
031	6000178	BUC.	48.000
PIULITE STIL 2 M12, SR EN 4033, C45E, SR EN 10269			
032	6000379	BUC.	144.000
PIULITE STIL 2 M16, SR EN 4033, C45E, SR EN 10269			
033	6000038	BUC.	48.000
PIULITE STIL 2 M20, SR EN 4033, C45E, SR EN 10269			
034	6000039	BUC.	96.000
PIULITE STIL 2 M24, SR EN 4033, C45E, SR EN 10269			
035	6000380	BUC.	6.000
GARNITURA 20-40B1-4,7, SR EN 1514-2, INOX/GRAF/OC			
036	6000381	BUC.	9.000
GARNITURA 80-40B1-4,7, SR EN 1514-2, INOX/GRAF/OC			
037	6000382	BUC.	3.000

GARNITURA 100-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

038 6000383 BUC. 4.000
GARNITURA 150-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

039 6000384 BUC. 3.000
GARNITURA 250-40B1-4,7, SR EN 1514-2,
INOX/GRAF/OC

040 6000438 BUC. 8.000
COT CS90 , DN80 (88,9X5), SR EN 10253-
2, P235 GH

041 6000404 BUC. 2.000
COT CS45 , DN100 (114,3X6,3), SR EN
10253-2, P235 GH

042 6000043 BUC. 1.000
COT CS90 , DN100 (114,3X6,3), SR EN
10253-2, P235 GH

043 6000147 BUC. 3.000
COT CS90 , DN150 (168,3X8), SR EN 10253
-2, P235 GH

044 6000385 BUC. 4.000
COT CS90 , DN250 (273X10), SR EN 10253-
2, P235 GH

045 6000408 BUC. 1.000
REDUCTIE CONCENTRICA SUDATA DN150/100,
SR EN 10253-2, P235 GH

046 6000441 BUC. 1.000
TEU MUFA SOCLU 160-15.3/FORJAT R-032,
P280 GH

047 6000440 BUC. 1.000
TEU EGAL 88,9X5 SR EN 10253-2, P235 GH

048 6000406 BUC. 3.000
TEU EGAL 114,3X6,3 SR EN 10253-2, P235
GH

049 6000157 BUC. 1.000
TEU EGAL 168,3X8 SR EN 10253-2, P235 GH

050 6000439 BUC. 2.000
TEU EGAL 273X10 SR EN 10253-2, P235 GH

051 6000442 BUC. 1.000
REDUCTIE MUFA SOCLU MSR 3/4"X 1/2" R-042
P235 GH

052 6000389 BUC. 1.000

CAPAC CU FILET INTERIOR BRIGGS KMF BR 1/
2" R-045 P280 GH

053 6000390 BUC. 2.000
CAPAC CU FILET INTERIOR BRIGGS KMF BR 3/
4" R-045 P280 GH

054 6000391 BUC. 1.000
BUCSA FILETATA BF BR 1/2" R-035 P280 GH

055 6000392 BUC. 2.000
NIPLU FILETAT NF BR 1/2" R-041 P235 GH

056 6000443 BUC. 1.000
NIPLU DIN TEAVA N1-15X75 R-031 P235 GH

057 6000393 BUC. 3.000
NIPLU DIN TEAVA N1-20X75 R-031 P235 GH

058 6000444 BUC. 2.000
MUFA TIP MT2-20/25 R-026 P280 GH

059 6000445 BUC. 4.000
MANSON IMBINARE DN80

060 6000446 BUC. 26.000
MANSON IMBINARE DN100

061 6000215 BUC. 4.000
MANSON IMBINARE DN150

062 6000447 BUC. 26.000
MANSON IMBINARE DN250

063 M1G27A1 M 45.500
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

064 M1L64A1 BUC. 59.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

065 M1L64B1 BUC. 31.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160
-360MM

066 M1L54A1 BUC. 4.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
PINA LA 80 MM

067 M1L54B1 BUC. 5.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN

INTRE 80-150MM

068 M1L54C1 BUC. 2.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 150-400 MM

069 GC05B1 HM. 1.050
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

070 GC05C1 HM. 0.570
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=100

071 GC05E1 HM. 0.360
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=150

072 GC05G1 HM. 0.840
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

073 TRI1AA01F1 TONA 9.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

074 TRI1AA08F1 TONA 9.300
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

075 TRA02A50 TONA 9.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPVII. CONDUCTE:
C. MONTAJ CONDUCTE SI POMPE IN CASA DE POMPE**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0007 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166298 C. MONTAJ CONDUCTE SI POMPE IN
CASA DE POMPE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M1B10B1 TONA 1.300
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 0,5-1,
0 T.

002 M8I04A TONA 1.300
RODAJUL MECANIC IN GOL AL UTILAJELOR
TEHNOLOGICE MONTATE INDIVID.SAU IN FLUX
0---50 TO/BC

003 TRI1AA08F3 TONA 1.300
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

004 TRA01A15 TONA 1.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

005 CL09A1 TONA 0.055
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

006 6000023 KG 55.000
CONFECTIE METALICA

007 IZA01B1 MP. 2.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

008 IZD05B1 [1] TONA 0.055
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

009 IZD10G1 [1] TONA 0.055
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

010 6000025 TONA 0.055
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

011 TRA04B30 TONA 0.055
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

012 IZA01B1 MP. 20.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

013 M1J04B1 TONA 1.300
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

014 M1J04C1 TONA 1.600
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

015 6000026 M 4.000
TEAVA DN100 (114,3X6,3) SR EN 10216-2,
P235 GH

016 6000168 M 10.000
TEAVA DN150 (168,3X8) SR EN 10216-2,
P235 GH

017 6000149 M 10.000
TEAVA DN250 (273,1X10) SR EN 10216-2,
P235 GH PREIZOLATA

018 6000401 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN100,
PN40, GP240 GH

019 6000456 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN150,
PN40, GP240 GH

020 6000457 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR IN FLANSE RSF DN250,
PN40, GP240 GH

021 6000455 BUC. 2.000
FILTRU "Y" DN250, PN25, B1, GP240 GH

022 6000172	BUC.	4.000
ROBINET CU VENTIL IN FLANSE RVF DN20, PN160, P280 GH		
023 6000173	BUC.	2.000
ROBINET RETINERE CU VENTIL IN FLANSE RRVF DN150, PN25, GP240 GH		
024 6000174	BUC.	8.000
FLANSA SOCLU, PN40, DN20 (26,9X4), SR EN 1092-1, P280 GH		
025 6000031	BUC.	10.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN100, 114,3X6,3, PN25, SR EN 1092-1, P280 GH		
026 6000032	BUC.	6.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN150, 168,3X8, PN25, SR EN 1092-1, P280 GH		
027 6000450	BUC.	4.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN250, 273,1X10, PN25, SR EN 1092-1, P280 GH		
028 6000361	BUC.	16.000
PREZOANE TIP 1B M12X80, SR EN 1515-4, 21CRMV5-7		
029 6000035	BUC.	64.000
PREZOANE TIP 1B M20X110, SR EN 1515-4, 21CRMV5-7		
030 6000036	BUC.	64.000
PREZOANE TIP 1B M24X130, SR EN 1515-4, 21CRMV5-7		
031 6000177	BUC.	72.000
PREZOANE TIP 1B M27X180, SR EN 1515-4, 21CRMV5-7		
032 6000178	BUC.	32.000
PIULITE STIL 2 M12, SR EN 4033, C45E, SR EN 10269		
033 6000038	BUC.	128.000
PIULITE STIL 2 M20, SR EN 4033, C45E, SR EN 10269		
034 6000039	BUC.	128.000
PIULITE STIL 2 M24, SR EN 4033, C45E, SR EN 10269		
035 6000179	BUC.	144.000
PIULITE STIL 2 M27, SR EN 4033, C45E, SR EN 10269		

036	6000381	BUC.	8.000
GARNITURA 80-40B1-4,7, SR EN 1514-2, INOX/GRAF/OC			
037	6000382	BUC.	6.000
GARNITURA 100-40B1-4,7, SR EN 1514-2, INOX/GRAF/OC			
038	6000383	BUC.	6.000
GARNITURA 150-40B1-4,7, SR EN 1514-2, INOX/GRAF/OC			
039	6000384	BUC.	4.000
GARNITURA 250-40B1-4,7, SR EN 1514-2, INOX/GRAF/OC			
040	6000043	BUC.	2.000
COT CS90 , DN100 (114,3X6,3), SR EN 10253-2, P235 GH			
041	6000147	BUC.	7.000
COT CS90 , DN150 (168,3X8), SR EN 10253 -2, P235 GH			
042	6000385	BUC.	3.000
COT CS90 , DN250 (273X10), SR EN 10253- 2, P235 GH			
043	6000408	BUC.	2.000
REDUCTIE CONCENTRICA SUDATA DN150/100, SR EN 10253-2, P235 GH			
044	6000453	BUC.	2.000
REDUCTIE EXCENTRICA SUDATA DN250/150, SR EN 10253-2, P235 GH			
045	6000388	BUC.	2.000
TEU MUFA SOCLU 160-15/FORJAT R-032, P280 GH			
046	6000148	BUC.	2.000
TEU REDUS 168,3X8/ 114,3X6,3 SR EN 10253 -2, P235 GH			
047	6000454	BUC.	2.000
TEU REDUS 273X10/ 114,3X6,3 SR EN 10253- 2, P235 GH			
048	6000157	BUC.	1.000
TEU EGAL 168,3X8 SR EN 10253-2, P235 GH			
049	6000439	BUC.	1.000
TEU EGAL 273X10 SR EN 10253-2, P235 GH			
050	6000389	BUC.	2.000
CAPAC CU FILET INTERIOR BRIGGS KMF BR 1/ 2" R-045 P280 GH			

051	6000390	BUC.	2.000
CAPAC CU FILET INTERIOR BRIGGS KMF BR 3/4" R-045 P280 GH			
052	6000391	BUC.	2.000
BUCSA FILETATA BF BR 1/2" R-035 P280 GH			
053	6000452	BUC.	4.000
NIPLU FILETAT NF BR 1" R-041 P235 GH			
054	6000451	BUC.	2.000
NIPLU DIN TEAVA N1-25X75 R-031 P235 GH			
055	6000394	BUC.	2.000
REDUCTIE MUFA SOCLU MSR 3/4"X 1/2" R-042 P235 GH			
056	6000395	BUC.	6.000
NIPLU DIN TEAVA N1-20 R-031 P235 GH			
057	6000396	BUC.	4.000
MUFA TIP MT2-100/25 R-026 P280 GH			
058	6000397	BUC.	2.000
NIPLU FILETAT NF BR 3/4" R-041 P235 GH			
059	6000398	BUC.	2.000
STUTURI TRECERE PRIN PERETE			
060	6000399	BUC.	2.000
MANOMETRU			
061	M1G27A1	M	34.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT. ANTICOROZIVE			
062	M1L64A1	BUC.	12.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA LA 160MM			
063	M1L64B1	BUC.	36.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160 -360MM			
064	M1L54A1	BUC.	5.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN PINA LA 80 MM			
065	M1L54C1	BUC.	5.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN INTRE 150-400 MM			
066	GC05E1	HM.	0.100

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=150

067 GC05G1 HM. 0.100
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

068 IZJ07A1 [2] MP. 20.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

069 IZA06E1 [3] MP. 20.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI
CONST METAL CU EMAIL EPOXIDIC EPISTOL
SERIA 3100

070 6000428 MP. 20.000
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

071 TRI1AA01F1 TONA 3.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

072 TRI1AA08F1 TONA 3.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

073 TRA02A50 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPVII. CONDUCTE:
D. MONTAJ POMPA VERTICALA LA DECANTOR

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0007 45000000 CONDUCTE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166308 D. MONTAJ POMPA VERTICALA LA
DECANTOR

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 M1B10B1 TONA 0.130
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 0,5-1,
0 T.

002 M8I04A TONA 0.130
RODAJUL MECANIC IN GOL AL UTILAJELOR
TEHNOLOGICE MONTATE INDIVID.SAU IN FLUX
0---50 TO/BC

003 TRI1AA08F3 TONA 0.130
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

004 TRA01A15 TONA 0.130
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPVIII. INSTALATIA PSI:
INSTALATIA DE STINGERE CU SPUMA**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0008 45000000 INSTALATIA PSI

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166318 INSTALATIA DE STINGERE CU SPUMA

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT    =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN    =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI    =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L    =
=====
```

001 TSA07B1 M.C. 4.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

002 TSE02B1 100 MP. 0.030
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
MIJLOCIU

003 TSD15B1 M.C. 0.750
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

004 CL09A1 TONA 0.032
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

005 6000023 KG 32.000
CONFECTIE METALICA

006 IZA01B1 MP. 1.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

007 IZD10G1 TONA 0.032
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

008 6000025 TONA 0.032
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN
STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC, UN STRAT
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN
STRAT EMAIL POLIURETANIC)

009 TRA04B30 TONA 0.032

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

010 IZA01B1 MP. 6.500
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

011 M1J04A1 TONA 0.400
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.< 80 MM

012 6000305 M 22.000
TEAVA DN 80 (88,9X5) SR EN 10216-1,
P235 TR2

013 6000422 BUC. 6.000
FLANSA PLATA TIP 01, DN80, 88,9X5, PN16,
SR EN 1092-1, P280 GH

014 6000309 BUC. 2.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN50, 60,3X4,
PN16, SR EN 1092-1, P280 GH

015 6000310 BUC. 4.000
FLANSA CU GAT TIP 11, DN80, 88,9X5,
PN16, SR EN 1092-1, P280 GH

016 6000312 BUC. 8.000
PREZOANE TIP 1B M16X100, SR EN 1515-4,
C45E

017 6000313 BUC. 48.000
PREZOANE TIP 1B M16X110, SR EN 1515-4,
C45E

018 6000314 BUC. 112.000
PIULITE STIL 2 M16, SR EN ISO 4033,
C35E, SR EN 10269

019 6000316 BUC. 2.000
GARNITURA 50-16B-2, SR EN 1514-1,
CAUCIUC/INS.MET

020 6000317 BUC. 6.000
GARNITURA 80-16B-2, SR EN 1514-1,
CAUCIUC/INS.MET

021 6000319 BUC. 4.000
COT CS45 , DN80 (88,9X5), SR EN 10253-
2, P235 TR2

022 6000320 BUC. 4.000
COT CS90 , DN80 (88,9X5), SR EN 10253-
2, P235 TR2

023 6000423 BUC. 2.000
COT CS90 , DN100 (114,3X6,3), SR EN
10253-2, P235 TR2

024 6000424 BUC. 2.000
REDUCTIE CONCENTRICA SUDATA DN80/50, SR
EN 10253-2, P235 TR2

025 6000425 BUC. 2.000
REDUCTIE CONCENTRICA SUDATA DN100/80, SR
EN 10253-2, P235 TR2

026 6000426 BUC. 2.000
DEVERSOR SPUMA DN100

027 M1G27A1 M 7.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

028 M1L64A1 BUC. 24.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

029 GC05B1 HM. 0.220
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

030 TSD01B1 M.C. 4.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

031 TSD05A1 100 MC. 0.040
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

032 TRI1AA01F1 TONA 0.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

033 TRI1AA08F1 TONA 3.905
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

034 TRA02A50 TONA 3.905
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAP.IX. INSTALATII
SANITARE: A. CLADIRE C2**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0009 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166328 A. CLADIRE C2

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT    =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN    =
=                                     A R T I C O L      PU UTI    VAL UTI    =
=                                     PU TRA    VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L    =
=====
```

001 IA22A1 BUC. 2.000
BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,
CAPACITATE DE: 160L

002 IA24A1 BUC. 2.000
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''

003 ID14A1 BUC. 2.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/
2''

004 6000116 BUC. 2.000
ROBINET DE RETINERE 1/2", PN10

005 SD11A1 BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD
OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=
3/8 SAU D=1/2 TOLI

006 6000117 BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL DE SCURGERE
1/2", PN10

007 SD13A1 BUC. 2.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

008 6000118 BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2", PN10

009 SD31B1 BUC. 4.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
= 1/2 TOLI

010 SD13A1 BUC. 4.000

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

011 SC07E1 BUC. 2.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

012 6000046 BUC. 2.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTAT PE
PICIOR

013 SC19B1 BUC. 2.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

014 6000458 BUC. 2.000
RACORD SCURGERE VENTIL SCURGERE 32/ 1 1/
4"

015 SD06A1 BUC. 2.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

016 6000048 BUC. 2.000
BATERIE MONOCOMANDA, STATIVA MONTATA PE
LAVOAR

017 SD12A1 BUC. 4.000
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA
NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

018 6000049 BUC. 4.000
ROBINET REGLAJ DE COLT 1/2"

019 SD12B1 BUC. 19.000
ROBINET REGLAJ,COLT.DIN AM NICHEL.SIMB.
751/I D=3/4''

020 6000227 BUC. 6.000
ROBINET REGLAJ DE COL? 3/4"

021 SC24A7 BUC. 2.000
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONTAT PE
PERETI CU 2 BRATE TIP D *

022 SC25A1 BUC. 2.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

023 6000050 BUC. 2.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR

024 SC26A2 BUC. 2.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.500X600MM

025 SB44B1 [1] BUC. 2.000

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM, SIMPLU

026 6000057 BUC. 2.000
SIFON DE PARDOSEALA D50

027 SA13A1 [1] M 6.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=20 MM

028 6000058 M 6.000
TEAVA PPR D20X2.8MM, PN20

029 SA13B1 [1] M 8.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=25 MM

030 6000059 M 8.000
TEAVA PPR D25X3.5MM, PN20

031 IC34C1 BUC. 10.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T

032 6000061 BUC. 6.000
MUFA D20 PPR

033 6000062 BUC. 4.000
COT D20/90GRD PPR

034 IC34D1 BUC. 16.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 T

035 6000066 BUC. 6.000
MUFA D25 PPR

036 6000067 BUC. 6.000
COT D25/90GRD PPR

037 6000070 BUC. 2.000
TEU REDUS D25/20 PPR

038 6000459 BUC. 2.000
CLAPETA RETINERE D25 PPR

039 IC34E1 BUC. 4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 1/4 T

040 6000072 BUC. 2.000
MUFA D32 PPR

041 6000078 BUC. 2.000

REDUCTIE D32/25 PPR

042 SB16C1 [1] M 4.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50

043 6000182 M 4.000
TEAVA DIN PP IMBINATA CU MUFA SI INEL DE
ETANSARE DN50

044 SB17C1 BUC. 6.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 50 MM

045 6000183 BUC. 6.000
COT DIN PP, D50

046 SB16E1 [1] M 4.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

047 6000086 M 4.000
TEAVA DIN PP DN110

048 SB17E1 BUC. 6.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

049 6000087 BUC. 6.000
COT DIN PP, DN110

050 SB19C1 BUC. 6.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=110 M

051 6000088 BUC. 6.000
RAMIFICATIE DIN PP, DN110

052 SB21C1 BUC. 2.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

053 6000092 BUC. 2.000
PIESA DE CURATIRE DIN PP, DN110

054 SB51A1 KG 2.000
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.
CANALIZARE,AVIND PINA LA 2

055 6000023 KG 2.000
CONFECTIE METALICA

056 IC39D1 BUC. 2.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=2 TOLI

057 SF02A1 M 14.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

058 SF04A1 M 14.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

059 TRB05A18 TONA 0.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 80M

060 TRI1AA01F1 TONA 0.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

061 TRI1AA08F1 TONA 0.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

062 TRA02A50 TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAP.IX. INSTALATII
SANITARE: B. RACORD ALIMENTARE APA POTABILA**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0009 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166338 B. RACORD ALIMENTARE APA POTABIL
A

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA    VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 ACA11A2 [1] M 22.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 32

002 6000095 M 22.000
TEAVA PEHD/PE100, SDR17, PN10, DN32

003 6000096 BUC. 2.000
COT PEHD , DN32, MONTAT PRIN ELECTROFUZII
UNE.

004 M1J04A1 TONA 0.100
COND.OTEL CARBON, MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC, IN INST.
TEHNOLOGICE. < 80 MM

005 6000097 BUC. 1.000
TEU REDUS DN50/25 OL

006 6000098 BUC. 2.000
ADAPTOR OL-PE DE32

007 6000460 BUC. 1.000
ROBINET RBF DN25

008 6000461 BUC. 2.000
FLANSA CU GAT DN25

009 6000462 BUC. 2.000
GARNITURA DN25

010 6000102 BUC. 2.000
COT 90 DN50

011 6000103 M 4.000
TEAVA DN50

012	6000104	BUC.	6.000
GARNITURA DN50			
010	6000105	BUC.	12.000
PREZOANE M16X100			
011	6000106	BUC.	24.000
PIULITE M16			
012	DF26A1	M	22.000
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA			
013	6000091	M	22.000
BANDA AVERTIZARE 10-12 CM LATIME, CU INSERTIE DE INOX			
014	TSA02G1	M.C.	14.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR			
015	ACE08A1	M.C.	1.300
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP			
016	TSD01C1	M.C.	12.700
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE			
017	TSD05B1	100 MC.	0.013
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAP.IX. INSTALATII
SANITARE: C. RETEA CANALIZARE EXTERIOARA MENAJERA**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA
Obiectul: 0009 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166348 C. RETEA CANALIZARE EXTERIOARA
MENAJERA

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ACA11D1 [1] M 29.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110

002 ACD04A1 [1] BUC. 3.000
PROCURAT CAMIN PEHD COMPLET ECHIPAT SI
MONTARE, INCLUSIV RADIERUL SI CAPACUL

003 6000109 BUC. 3.000
CAMIN CANALIZARE DIN PP/PEHD,
PREFABRICAT, DN400

004 ACD01A1 BUC. 3.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
FARA PIESA SUPT NECAROSABIL TIP I

005 TSA02F1 M.C. 27.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

006 ACE08A1 M.C. 3.500
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

007 TSD01C1 M.C. 10.100
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

008 TSD05B1 100 MC. 0.190
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

009 TRA01A05P TONA 5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010 TRI1AA01F1 TONA 0.900
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

011 TRI1AA08F1 TONA 0.900
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

012 TRA02A50 TONA 0.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

013 TSA24A1 ORA 2.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAP.IX. INSTALATII
SANITARE: D. CANALIZARE INDUSTRIALA EXTERIOARA**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0009 45000000 INSTALATII SANITARE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166358 D. CANALIZARE INDUSTRIALA EXTERI
O

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ACD08A1 BUC. 1.000
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA
SUBTERANA NECAROSABIL

002 ACD04A1 BUC. 1.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
LA CANALE CU DN 200

003 6000472 BUC. 5.000
GURA SCURGERE DIN PVC, CU CAPAC,
PREFABRICATA, DN400

004 6000109 BUC. 1.000
CAMIN CANALIZARE DIN PP/PEHD,
PREFABRICAT, DN400

005 6000471 BUC. 1.000
CAPAC SI RAMA PENTRU CAMINE

006 CL09A1 TONA 1.900
MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN
TRONSOANE ASAMBLATE CU SURUBURI DE PINA
LA 1 TONA

007 6000463 KG 1908.000
CONFECTIE METALICA-CAMIN PROUDUSE
PETROLIERE

008 IZA01B1 MP. 45.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

009 IZJ07A1 [2] MP. 45.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

010	6000464	MP.	45.000
SISTEM DE PROTECTIE ANTICOROZIVA (UN STRAT GRUND EPOXIDIC CU ZINC)			
011	IZL06C1	[1] MP.	45.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE FOARTE INTARITA			
012	6000299	MP.	45.000
SISTEM IZOLATIE BANDA ALTENE			
013	IZA01B1	MP.	72.500
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU			
014	6000299	MP.	68.500
SISTEM IZOLATIE BANDA ALTENE			
015	M1J04A1	TONA	0.080
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST. TEHNOLOGICE.< 80 MM			
016	M1J04B1	TONA	3.500
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST. TEHNOLOGICE.80-150.MM.			
017	M1J04C1	TONA	0.700
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST. TEHNOLOGICE.150-400.MM.			
018	6000465	M	50.000
TEAVA DN20 (26,9X4) SR EN 10216-2, P235 GH			
019	6000026	M	6.000
TEAVA DN100 (114,3X6,3) SR EN 10216-2, P235 GH			
020	6000467	M	104.000
TEAVA DN150 (168,3X8) SR EN 10216-2, P235 GH			
021	6000468	M	16.000
TEAVA DN200 (219,1X8) SR EN 10216-2, P235 GH			
022	M1G27A1	M	3.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT. ANTICOROZIVE			
023	M1L64B1	BUC.	5.000

CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND CU DN INTRE 160
-360MM

024 ACA11G1 M 66.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 210

025 6000469 M 6.000
TEAVA PVC-KG DN200

026 6000470 M 60.000
TEAVA PVC RIFLATA DN200

028 TSA02F1 M.C. 131.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

029 ACE08A1 M.C. 19.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

030 TSD01D1 M.C. 103.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE

031 TSD04D1 M.C. 103.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

032 TRA01A05P TONA 223.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

033 TRA01A15P TONA 223.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

034 TSA24A1 ORA 20.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

035 TSF05A1 MP. 110.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,
2M INTRE DULAPI

036 TRI1AA01F1 TONA 3.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

037 TRI1AA08F1 TONA 3.000

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

038 TRA02A50 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPVX. INSTALATII
ELECTRICE**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0010 45000000 INSTALATII ELECTRICE

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166368 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

002 ED02H1 BUC. 1.000
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN AER
AMT 0,5KV 200A PE CONSOLA

003 6000490 BUC. 1.000
INTRERUPATOR DE LINIE, 4P, IN=100A, ICU=
10KA

004 EC04B1 M 10.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP

005 6000491 M 10.200
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 5X35 MMP

006 EC04A1 M 100.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

007 4802602 M 100.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
8778

008 EC04G1 M 1435.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

009 4802602 M 1435.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
8778

010 EC04G1 M 140.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

011	6000342	M	140.000
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 5X16 MMP			
012	EC04G1	M	165.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.			
013	6000344	M	165.000
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 5X4 MMP			
014	EC07D1	M	40.000
CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT LIBER PE POD CABLURI,CU 2-19 COND.DE 0, 75-2,5MMP			
015	6000473	M	40.000
CABLU TIP CSYAB(Z)Y-F, 5X2,5 MMP			
016	EC04G1	M	40.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.			
017	6000474	M	40.000
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 4X2,5 MMP			
018	EC11E1	BUC.	2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X35+16 SAU 3X50+25MMP			
019	EC11D1	BUC.	4.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP			
020	EF08A1	BUC.	4.000
RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. <10MMP			
021	EF08A1	BUC.	90.000
RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. <10MMP			
022	EB15B1	BUC.	65.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE			
023	6719689	BUC.	65.000
ETICHETE TUBULARE PVC			
024	CB47B1	MP.	200.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H>30,0M			

025	TRA02A10	TONA	10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			
026	W2H07A1	M	50.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC			
027	W2H04A1	M.C.	5.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT			
028	W1C10A1	KG	400.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
029	W1C10A1	KG	110.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
030	W1C10A1	KG	255.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
031	W1C10A1	KG	255.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
032	TSA16D1	M.C.	25.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.F.TARE			
033	TSD04A1	M.C.	20.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOENZIV			
034	TRA01A10P	TONA	0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
035	EG08B1	M	600.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *			
036	W1R06A1	[2] M	78.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN NORMAL			
037	6000492	BUC.	39.000
ELECTROD OLZN 2 1/2", L=2M			

038 EF09C1 BUC. 30.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
25 SAU 35MMP

042 RPEXH03 BUC. 25.000
PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST.
DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA
PAMINT

042 3700285 KG 28.750
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X
20 OL37-1N

043 TSA16D1 M.C. 192.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.F.TARE

044 TSD04A1 M.C. 192.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

045 EE10A1 BUC. 11.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

046 6000475 BUC. 11.000
CORP DE ILUMINAT CU LED, MONTAJ
INCASTRAT IN TAVAN FALS, 3200LM,
EFICIENTA MIN. 70LM/W, 230VC.A., IK02

047 EE10F1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,
ANTIGRIZUTOS,ANTIEXPL.CAPS.LAMPA FL.TUB.

048 6000476 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT CU LED, MONTAJ APARENT
IN TAVAN FALS, 3200LM, EFICIENTA MIN.
70LM/W, 230VC.A., IK02, IP31, PROTECTIE
ANTIEXPLOZIVA CORESPUNZATOARE ZONEI 1
(2G) IIA T3

049 EE10J1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

050 6000477 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT CU LED, CU KIT DE
SIGURAN??. AUTONOMIE ACUMULATORI 3H,
MONTAJ APARENT, 3200LM, EFICIEN?? MIN.
70LM/W, 230VC.A., IK02, PROTEC?IE
ANTIEXPLOZIV? CORESPUNZ?TOARE ZONEI 1

(2G) IIA T3;

051 EE11A1 BUC. 2.000
REFLECTOR MONTAT PE SUPORT EXISTENT TIP
FAR DE SECURITATE

052 6000478 BUC. 2.000
PROIECTOR CU LED, MONTAJ PE STALP
METALIC, 8275LM, 100W, 230VC.A., IK02,
IP65; CU SENZOR DE MISCARE INCORPORATE

053 ED03H1 BUC. 6.000
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT, DIBLURI LEMN,
SERIE, CONSTR. NORM. PT. SCARA SAU CONSTR.
ETANSA

054 6000494 BUC. 6.000
INTRERUPATOR ILUMINAT, MONTAJ APARENT,
MIN. IP 2X, 230V, 16A

055 ED03M1 BUC. 2.000
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT DIBL. MAT. PL.
SERIE CONSTR. ETANSA PT. SCARA CARCASA
METALICA.

056 6000479 BUC. 2.000
INTRERUPATOR, MONTAJ APARENT, EX IIA T3,
ZONA 1, IP31, 230V, 16A

057 ED08A1 BUC. 8.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR. NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

058 6000201 BUC. 8.000
PRIZA DUBLA, MONTAJ APARENT, 230V, 16A,
CU CONTACT DE PROTECTIE

059 EA16C1 BUC. 7.000
DOZA DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

060 6000480 BUC. 7.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ APARENT, IP2X,
230V, CU 4 INTRARI DE CABLURI TIP CYY-F
3X1,5MM

061 EA16C1 BUC. 2.000
DOZA DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

062 6000481 BUC. 2.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ APARENT, IP2X,
230V, CU 4 INTRARI DE CABLURI TIP CYY-F
3X2,5MM

063	EA16A1	BUC.	2.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.			
CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1			
/4 TOLI			
064	6000482	BUC.	2.000
DOZA DERIVATIE, EX IIA T3, ZONA 1, IP31,			
230V			
065	EA16C1	BUC.	1.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE			
INSTALATII -NBU PG 16			
066	6000483	BUC.	1.000
DOZA DERIVATIE, MONTAJ PE STALP METALIC,			
MIN. IP65, 230V, CU 4 INTRARI DE CABLU			
TIP CYABY(Z)-F 3X2,5MMP			
067	EF03A1	BUC.	3.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU			
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG			
068	6000484	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC TE-ILP1			
069	6000485	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC TE-ILP2			
070	6000486	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC TE-ILP3			
071	EC04G1	M	115.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE			
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.			
072	4801892	M	115.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.			
8778			
073	EC04G1	M	60.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE			
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.			
074	4801907	M	60.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.			
8778			
075	EC04G1	M	15.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE			
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.			
076	6000487	M	15.000
CABLU TIP CYAB(Z)Y-F, 3X2,5MMP			
077	EA01F1	M	50.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE			
DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=25MM			

078	6000488	M	50.000
CANALET PVC 25X16MM			
079	EA01F2	M	2.500
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=32MM			
080	6000489	M	2.500
TUB PVC RIGID ? 32MM			
081	EI02A1	BUC.	5.000
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER CU D<25MM			
082	RPEXH03	BUC.	8.000
PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST. DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA PAMINT			
082	3700285	KG	9.200
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N			
083	EG01A1	BUC.	4.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC 1000 PT.COSURI CLADIRI			
084	6000191	BUC.	4.000
PARATONER TIJA 0,25MM CU CATARG SI MATERIALE DE FIXARE PE ACOPERIS DE TABLA			
085	EG06B1	M	200.000
COND.CAPTARE MONT.SUPORT.EXIST.ACOP.MAT. INFLAM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM			
086	W1C10A1	KG	150.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE			
087	EH01A1	BUC.	100.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			
088	EH01A1	BUC.	18.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			
089	W1P08A	BUC.	33.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII			
090	EH07A1	KWH.	1.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE			

091 EH05C1 BUC. 1.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI
METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

**SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A636.4-AM CAPXI. INSTALATII
INSTRUMENTATII**

Obiectivul: 0166 45000000 REABILITARE RAMPA DE INCARCARE
MARGHITA

Obiectul: 0011 45000000 INSTALATII INSTRUMENTATII

DEVIZ ESTIMATIV-REV.0

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 166378 INSTALATII INSTRUMENTATII

Categoria de lucrari: 0130

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ATA02B BUC. 5.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:1-5
KG

002 6000204 BUC. 5.000
SISTEM DE LEGARE LA PAMANT A CISTERNELOR
(INCLUSIV TABLOU DE MONITORIZARE) CY+CA

003 ATB03A BUC. 5.000
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE
TEHNICE IN PRIZA CU:BUTUC FILETAT

004 6000205 BUC. 5.000
SENZOR/ SEMNALIZATOR POZITIE BRAT DE
INCARCARE SI PODET RABATABIL (A) CU
TABLOU DE SEMNALIZARE DEDICAT SAU B)
FARA TABLOU DE SEMNALIZARE) ZY(+ZA)

005 ATA03A BUC. 1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:
PINA LA 30 KG

006 6000206 BUC. 1.000
TABLOU DE ALARMARE VIZUALA SI ACUSTICA
(LAMPĂ STROBOSCOPICA SI HUPA) PENTRU
POZITIE PRAT DE INCARCARE SI PODET
RABATABIL ZA

007 ATD17A BUC. 46.000
FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV,CU,PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

008 ATD24A BUC. 5.000
ROBINET MONTAT PRIN:FLANSE CU DIAMETRUL
PINA LA 25 MM

009	6000207	BUC.	5.000
ELEMENTE DE INSTRUMENTATIE SI AUTOMATIZARE LIVRATE (PREFERABIL) IMPREUNA CU BRATUL DE INCARCARE: - ROBINET ON-OFF ACTIONAT CU MOTOR ELECTRIC PLUS ACCESORII, INCLUSIV CABLURI (MOV)			
010	ATB04A	BUC.	2.000
MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FLANSE			
011	6000208	BUC.	2.000
MANOMETRU CU PRESOSTAT (CONTACT DE PRESIUNE MAXIMA) PI/ PSH			
012	ATA03A	BUC.	1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR, DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE: PINA LA 30 KG			
013	6000209	BUC.	1.000
DULAP DE AUTOMATIZARE CU LAMPI, BUTOANE, COMUTATOR, SIRURI DE CLEME			
014	ATD11A	[1] M	1800.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5 MMP			
015	6000210	M	1800.000
CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA TIP CSYABY 2X1.5MMP			
016	ATD01A4	[1] M	600.000
TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT. PROT.CABL.ELECTR.SI A TEVILOR DE IMPULS, CU DN: 3/4''			
017	6000211	M	600.000
TEAVA DE PROTECTIE CABLU			
018	ATD29B	KG	30.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE			
019	6000212	KG	30.000
CONSTRUCTIE MECANO-ZINCATA PENTRU TRASEE DE CABLURI, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ			
020	ATD11A	[1] M	850.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5 MMP			
021	6000495	M	850.000

CABLU DE SEMNALIZARE SI COMANDA PENTRU
MOV TIP CSYABY 6X1.5MMP

022 ATE01A BUC. 23.000
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

023 ATE10A BUC. 2.000
INCERC SI VERIFIC MANOMETRE MANOVAC.CU
EL ELASTIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)