

Nr. înreg.: 12706 / 29.03.2019

Referință: clarificări 10 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție de rezervoare pentru depozitare țiței - un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Orlești și un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Poiana Lacului

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În memoriul tehnic pentru protecția catodică din cadrul proiectului A642 precum și în antemăsurătoarea 175078 - protecție catodică interioară, la art.2 se prevede montarea **anozilor galvanici de Zn pentru temperaturi înalte**. Ținând cont că rezervorul nu este prevăzut cu serpentină de încălzire vă rugăm a ne specifica dacă anozii nu ar trebui să fie pentru temperaturi normale ca în proiectul A643.

Răspuns: Având în vedere că nu există serpentină, se vor folosi anozii de sacrificiu de zinc pentru temperatură normală.

2. Întrebare: Conform fișă tehnică anexată proiectelor, cabina de protecție catodică conține și un echipament de monitorizare și control. Vă rugăm să precizați dacă acest echipament trebuie să fie integrat în sistemul centralizat de monitorizare și control protecție catodică existent în cadrul CONPET SA.

Răspuns: Stația de protecție catodică automată și sistemul transmisie date la distanță TREBUIE să fie integrat în sistemul centralizat de monitorizare și control protecție catodică existent în cadrul CONPET S.A.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Sanda TOADER

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Simziana ZECHERU