

Nr. înreg.: 12836 / 01.04.2019

Referință: clarificări 11 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție de rezervoare pentru depozitare țiței - un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Orlești și un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Poiana Lacului

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În antemăsurătoarea D.Racorduri pe manta și pe capac, art.1 IZA01B1 este dat în tone (6.39T) iar norma de deviz are ca unitate de măsură –mp. **Vă rugăm clarificați ce suprafață se va cota la acest articol.**

Răspuns: La art IZA01B1 se vor cota 50 mp.

2. Întrebare: Referitor la cantitatea aferenta art.13-M1A10A1 =1.52 t (antemăsurătorile D. Racorduri pe manta si pe capac - deviz 175158 + 176168):

Cantitatea de 1.52 t reprezintă numai greutatea guri de curățare iar art.13 (norma) se referă la montajul guri de vizitare și al guri de luat probe care are 37 kg.

Vă rugăm confirmați că la poz.13 se vor cota 1.557 tone.

Răspuns: Se vor cota 1.557 tone

3. Întrebare: Vă rugăm transmiteți specificație tehnică sau planșă/detaliu execuție pentru elementele enumerate mai jos care sunt reglementate de normele /regulamentele R-041, R-034, R-031, R-026:

- Niplu filetat NF Br ¾" R-041, P235 TR2
- Flanșă sudată FS 40/25 , R-034, P235 TR2
- Niplu din țevă N1-20, R-031, P235 TR2
- Mufă tip MT2-100/25 R-026 P280GH

Aceste materiale se regasesc în Instalația PSI – planșa A642-PSI-00.00 / A643-PSI-SI pag3/3 și în antemăsurători la cap. 5 Instalații PSI /deviz 175168/176178.

Răspuns: Desenele solicitate sunt anexate prezentei solicitări.

4. Întrebare: Referitor la Instalația de stingere cu spumă supratărană
Antemăsurătoarea – Deviz ofertă 175178 Orlești + planșa A642 PSI-01.02

În antemăsurătoare/deviz 175178, art.1 CL12C1 se face referire la montajul suportilor Sp1-2 buc x **12.5 kg/buc** si Sp2 -6 buc x **4.3 kg/buc**.

În planșa A642 PSI-01.02 sunt date Sp-1: 2 buc x **13.4 kg/buc** si Sp-2: 6 buc x **3.25 kg/buc**.

4.1. Vă rugăm confirmați că poz.1 din antemăsurătoare/deviz 175178 se referă la suportii din planșa A642 PSI-01.02.

Răspuns: Se vor lua de referință valorile din planșa A642 PSI -01.02 drept urmare acestea se vor cota, respectiv Sp-1=13,4 kg/buc și Sp-2=3,25 kg/buc.

4.2. Vă rugăm clarificați ce cantități se vor cota la poz. 1, 2 și 7 din antemăsurătoarea/devizul 175178.

Răspuns: În concordanță cu precizarea anterioară – pct 6.1 – la pozițiile 1, 2, 7 se vor cota:

1: CL12C1 = 0,257 t

2: 6000023 = 257 kg

7: TRA04B30 = 0,257 kg

5. Întrebare: Vă rugăm să clarificați din ce material se va executa MUFĂ SUDATĂ G1/2” (MS1) – desen A642-PSI-02.03.

Răspuns: Se execută din material S235J0.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. ~~Timur~~-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU