

Nr. înreg.: 9891 / 13.03.2019

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție de rezervoare pentru depozitare țiței - un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Orlești și un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Poiana Lacului

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire mai sus amintită, vă rugăm să ne transmiteți detaliile de execuție pentru:

1. Treapta L= 800 mm, Poz.11 din Tabelul Planurilor A463U-03.01/A462U-03.01 - Scara elicoidală tronson 1,
2. Grătar zincat, Poz.9 din Tabelul Planurilor A463U-03.02/ A462U-03.02 - Platforma intermediară,
3. Treapta L= 800mm, Poz.12 din Tabelul Planurilor A463U-03.03/ A462U-03.03 - Scara elicoidală tronson 2,
4. Grătare metalice: Poz.6, Poz.7, Poz.8 din Tabelul Planurilor A463U-05.00/ A463U-05.00 A462U-05.00 - Podet circular.

Răspuns:

1. Grătarele pentru trepte scara elicoidală, platformă intermediară și podeț circular vor fi metalice tip SP conform DIN 24531 – 1. Ele vor fi zincate, conform EN ISO 1461.
2. Dimensiunile acestora se regăsesc în planșele menționate.
3. Sistemul de prindere va fi prin sudură sau conform fișei tehnice furnizată de producător.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Sanda TOADER

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Simziana ZECHERU