

Nr. înreg.: 11060 / 20.03.2019

Referință: clarificări 6 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție de rezervoare pentru depozitare țiței - un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Orlești și un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Poiana Lacului

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire mai sus amintită, respectiv Planurile nr. A643-CB-08 și A642-CB-06- SCARA ACCES IN CUVĂ, în Extrasul de grătare se regăsesc 4 (patru) bucăți trepte 270x800, iar în desen sunt reprezentate 30 bucăți trepte.

Vă rugăm să analizați și să ne transmiteți câte trepte trebuie cotate.

Răspuns: Se vor cota 30 trepte.

2. Întrebare: În clarificarea nr. 9890 din 13.03.2019 ne-ați răspuns la **Intrebarea nr. 4** în cadrul acestei întrebări vă transmitem că din „ANTEMĂSURATOARE, la Cap. IV - UTILAJ, Pct. B. Manta rezervor, cod document A642-pag.17 din 44, A643-pag.20 din 47, la Art.10 lipsește din sistemul de protecție anticorozivă grundul aferent mantalei exterioare și a cornierului de vârf”. D-voastră ne-ați răspuns că „Grunduirea este prinsă cf. pct.8*IZJ07A1 în antemăsuratoare”. Intrebarea noastră s-a referit la **sistemul de protecție anticorozivă, grundul aferent mantalei exterioare și a cornierului de vârf – 12710 mp**, adică procurare de materiale, care lipsește, iar la Art.8*IZJ07A1 (de unde se scade grund miniu anticoroziv G355-4 NTR 1703-80= 0,15 kg, conform indicațiilor din subsolul antemăsurătorilor) se cotează manopera aferentă aplicării grundului la tablele mantalei și la cornierul de vârf = 1270 mp.

Pentru a putea cota corect, vă rugăm să analizați și să ne răspundeți unde se va cota **sistemul de protecție anticorozivă, grundul aferent mantalei exterioare și a cornierului de vârf – 12710 mp**.

Răspuns: Grundul se va cota la art.12 cod material 6001108 sistem de protecție anticorozivă cu un strat grund epoxidic cu zinc și un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat. Se vor respecta sistemele de protecție anticorozivă descrise în memoriul tehnic A642UMTE și A642U-CSM.

3. Întrebare: În clarificarea nr.9890 din 13.03.2019 ne-ați răspuns la **Intrebarea nr.6** din adresa noastră nr. 253 din 11.03.2019, astfel: „Atât agitatoarele cât și capacul și membrana se vor cota cu achiziție și montaj de către toți ofertanții, conform pagina 9 din antemăsuratoare.”

Vă informăm că în documentele :

- **Antemăsuratoare – cod document A643-AM** la Pagina 9 se regăsește o parte din Antemăsuratoarea _CHITUC (desen A643-CB-04);

- **Antemăsuratoare – cod document A642-AM**, la Pagina 9 se regăsește o parte din Antemăsuratoarea _FUNDAȚIE SCARĂ ACCES (desen A642-CB-05).

Vă rugăm să verificați și să ne transmiteți antemăsurătorile pentru ambele rezervoare, conform cărora se vor cota montajul agitatoarelor, capacului fix tip dom și al membranei.

Răspuns: Montajul (conform antemăsuratoare) al agitatoarelor, capacului și al membranei sunt prinse în devizul general cap 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale.

4. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți Planul **Racordului R2 Dn150 = 23 kg**, care trebuie cotate conform Antemăsurătorii – **Racorduri pe manta și capac, Proiect A643.**

Răspuns: Se vor respecta și cota racordurile din desenele de ansamblu și din desenele de execuție:

- Orlești R1= DN200 și R2=DN150
- Poiana Lacului R1=R2=DN200.

5. Întrebare: În antemăsurătorile de terasamente 176018 și 175018 avem la art. 1 DA12B-115 mc umplutură de piatră spartă compactată care se execută cu cantitatea de 163,53 mc de piatră. Această cantitate nu se regăsește în art. 2 TSD01B1 – împrăștiere piatră spartă și art. 3 – Transport piatră spartă. Vă rugăm a corela cantitățile de la art. 1 cu cele de la art. 2 și 3.

Răspuns: La art 2 se vor cota 163.53 mc . La art. 3 se vor cota 163.53 mc x1600 kg/mc = 261.65 t.

6. Întrebare: În antemăsurătorile 176028 și 175028 în art. 6 avem taxa pentru eliminarea deșeurilor, molozului iar în observații la antemăsurători se prevede că pământul infestat din patul elastic este sarcina executantului. Vă rugăm a stabili dacă materialul rezultat din demolarea fundațiilor este sau nu infestat cu produse petroliere deoarece taxa de eliminare este mult diferită ca valoare și condiții de execuție.

Răspuns: Se va cota cf. art 4,5,6. Cantitățile exacte se vor cunoaște după realizarea săpaturilor (începerea lucrărilor).

7. Întrebare: În antemăsurătoarea 175218 la art. 33 CL13C1 – Montare confecții metalice – 2.42 to iar la art. 34 – 6000023 – Procurare confecție metalică – 2.42 kg. Rugăm corecție la art. 34. Același lucru se regăsește la antemăsurătoarea 176228 pentru art. 34 și 35.

Răspuns: Se va cota cantitatea de 2.42 t pt toate articolele.

8. Întrebare: În devizul 175158 și 176168 în articolele folosite pentru montaj racorduri respectiv art. 2, art. 8, art. 11, art. 13, art. 16 sunt tăiate materialele de montaj care sunt necesare. În articolele folosite de montaj racorduri respectiv art. 2, art. 8, art. 11 și art. 16 lipsesc utilajele necesare la montaj. Rugăm corecții.

Răspuns: Se vor cota utilajele aferente montajului racordurilor, conform tehnologie proprie a fiecărui constructor.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.
Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Sanda TOADER

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU