

Nr. înreg.: 18340 / 10.05.2019

Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire conductă de transport țigăi $\varnothing 12 \frac{3}{4}$ " și $\varnothing 14 \frac{3}{4}$ " Cartojani-Ploiesti, în zona localității Bâldana, jud. Dâmbovița, pe o lungime de cca. 530 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: În documentația transmisă nu am identificat specificații tehnice pentru pistoanele cu perii. Vă rugăm transmiteți specificații sai caracteristici tehnice.

Răspuns: Transmitem, anexat, foaia de date pentru procurare piston cu perii.

Întrebarea 2. Din antemăsurători/listele de cantități și din planșa aferentă tubului de protecție pentru subtraversări lipsesc burdufurile de etanșare de la capetele tuburilor de protecție. Vă rugăm clarificați dacă sunt necesare și dacă se cotează în ofertă.

Răspuns: Nu sunt necesare burdufuri de etansare pentru tuburile de protecție.

Întrebarea 3. Analizand adresa de clarificare nr.17779 din 08.05.2019 si Listele cu cantitatile de lucrari,va rugam sa ne transmiteti reteta articolului DD11B%.

Răspuns: Transmitem, anexat, reteta articolului DD11B%.

Întrebarea 4. Vă rugăm să confirmați că se acceptă constituirea garanției de participare prin instrument de garantare emis de o societate de asigurări, conform cerinței din documentația de atribuire.

Răspuns: Garanția de participare se va constitui prin una din formele precizate în Fișa de date a achiziției. Ofertanții își vor exprima opțiunea prin bifarea uneia dintre variante în Formularul nr.8 Propunerea tehnică.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.


Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU





PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 160/5786 +160/4930

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE TRANSPORT ȚIȚEI Ø 12.3/4" ȘI Ø 14.3/4" CARTOJANI- PLOIEȘTI, ÎN ZONA LOCALITĂȚII
BALDANA, JUDEȚUL DĂMBOVIȚA, PE O LUNGIME DE CIRCA 530 m

FOAIE DE DATE PISTON CU PERII

1.	CONDITII DE LUCRU		
	Fluidul de lucru	Titei	
	Fluidul de proba	Apa	
	Presiunea de proiectare [bar]	64	
	Presiunea de lucru [bar]	18-20	
	Temperatura de lucru (min/max), [°C]	+10 / +20	
	Lungime maxima curatare [m]	537	574
2.	DATE DE EXECUTIE		
	Diametru interior conducta	323.9	355.6
	Diametru nominal conducta, [mm]	300	350
	Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete [mm] conducta	323.9 x 8	355.6 x 8.8
	Cantitate, [buc]	3	3
	Material conducta		
	- denumire	L360N, PSL2	
	- standard	SR EN ISO 3183:2013	
3.	OBSERVATII / REMARKS		
	Producatorul va garanta in exploatare pentru minim 3 treceri(vehiculari).		



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 160/5786 +160/4930

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE TRANSPORT ȚITEI Ø 12.3/4" ȘI Ø 14.3/4" CARTOJANI- PLOIEȘTI, ÎN ZONA LOCALITĂȚII
BALDANA, JUDEȚUL DĂMBOVIȚA, PE O LUNGIME DE CIRCA 530 m

FOAIE DATE CAPAC DE OTEL

1.	OPERATING CONDITION / CONDITII DE LUCRU OPERATING CONDITION	
	Fluid / Fluidul de lucru	Titei
	Working pressure / Presiunea de lucru [bar]	12
	Design pressure / Presiunea de proiectare [bar]	64
	Working temperature / Temperatura de lucru (min/max) [°C]	+10 / +20
	Design temperature (min/max) / Temperatura de proiectare [°C]	-29 / +40
2.	SIZES / DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE	
	Reference standard or drawing/ Standard sau desen de referinta	SR EN 10253-2:2008
	Nominal diameter/ Diametru nominal	DN 300 DN 350
	Outside diameter (mm) x wall thickness (mm) Diametrul exterior (mm) x grosimea de perete (mm)	323.9 x 8,0 355.6 x 10
	Cantitate / Quantity, [pc/buc]	1 1
3.	TECHNICAL REQUIERMENTS / DATE DE EXECUTIE	
	Quality conditions/ Conditii tehnice generale de calitate	SR EN 14870-1:2011
	Executie / Type	
	Inspection certification / Documentul de inspectie	SR EN 10204
	- type / tip	3.1
	Material / Material	
	- name/ denumire	L 290 N
	- standard / standard	SR EN ISO 3183
4.	REMARKS / OBSERVATII	

Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
 OBIECTIV: RETETA ARTICOLE
 OBIECTUL: RETETA ARTICOLE
 STADIUL FIZIC: RETETA ARTICOLE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DD11B%	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară: ...cu stemere mecanică;	mc	1,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	2,46			
	manopera	ore	0,370			
	Reteta normei DD11B%					
1.1	2200381	Balast sortat spalat de rau 0-70 mm	mc	1,311		
1.2	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0,232		
1.3	3064291	Material marunt	%	2,000		
1.4	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0,110		
1.5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,260		
1.6	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0,048		
1.7	4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valuri), r8-14; de 14tf	ora	0,153		
1.8	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,023		
	total greutate materiale	tone	2,46			
	total manopera	ore	0,370			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
	total					
	Total Cheltuieli directe:					
	din care: transport articole TR:					
	transport fraht:					
	transport santer:					
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte					
	Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit					
	Total Inclusiv Beneficiu:					
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					
	TVA:					
	TOTAL GENERAL:					

PROIECTANT,