

Nr. inreg.: 21941 / 05.06.2019

Referință: Licitatie organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de furnizare și montare 5 dispozitive/sisteme autonome integrat de ridicare și manevrare echipamente în clădiri casă pompe Stație Orlești, Otești, Depozit Bărbătești, Ticleni și Rampa Biled.

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: În urma vizitării amplasamentului la stația OTESTI, s-a constatat că cea mai mare greutate care trebuie ridicată și manevrată este de 940 kg. (un motor electric). Conform Caietului de Sarcini la cap.2 Informații Generale, subcapitolul Condiții Tehnice Minime se solicită pentru OTESTI o capacitate de 2.500 kg.

La același cap. 2 Informații Generale, alin. 2. se solicită ca dispozitivul/sistemul furnizat să poată fi montat cât mai ușor (fără a afecta structura clădirii) eventual să fie o structură demontabilă.

Se dorește în final capacitatea de 2.500 kg., sau 1.500 kg. (o capacitate arhisuficientă) și în acest fel se pastrează o uniformizare a tuturor capacităților (gândind să punem și la BILED tot o structură de 1.500 kg.)

Constructiv se poate cu mențiunea că pentru sarcini egale și mai mari de 2.000 kg. pentru fiecare stâlپ se toarnă o fundație de beton armat, ceea ce duce la o construcție care nu va îndeplini condițiile de :

- independentă,
- montare și demontare ușoară și rapidă,
- nedemontabilă.

Răspuns 1: Pentru locația Otești capacitatea de ridicare este de 2500 kg.

Capacitate de ridicare de 2500 kg este necesară pentru manipularea pompelor cu surub din locație care cântăresc 2000 kg fiecare.

Totodată, atașăm datele tehnice ale motoarelor și agregatelor de pompare din Stația Otești.

Pompe existente:

Nr. Inv. 236356 – Pompa cu surub principală - Tip ALLWEILER HOUTTUIN1450x800x485 mm, Q= 29 mc/h, p=64 bar, m=2000kg

Nr. Inv. 236358 – Pompa cu surub principală - Tip ALLWEILER HOUTTUIN1450x800x485 mm, Q= 29 mc/h, p=64 bar, m=2000kg

Motoare existente:

Nr. Inv. 236357 – Motor electric pompa cu surub principală - MOTOR EL PPA.CU SURUB PRINCIPAL. Tip ABB MSJA 315 SM P=132 KW, n=1500 rot/min, m=945 kg.

Nr. Inv. 236359 – Motor electric pompa cu surub principală - MOTOR EL PPA.CU SURUB PRINCIPAL. Tip ABB MSJA 315 SM P=132 KW, n=1500 rot/min, m=945 kg.

Sistemul de ridicare aferent clădirii din locația Otești trebuie să respecte cerințele stipulate în caietul de sarcini, respectiv să fie o structură demontabilă cu posibilitate de relocare pe o altă locație.

În consecință, vă rugăm să adaptați soluțiile tehnice de montaj ale sistemului de ridicare în concordanță cu cerințele caietului de sarcini.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina



DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Timur-Vasile CHIS



SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Achiz. Laura Mihail

