

Nr. înreg.: 28780 / 17.07.2019

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de reabilitare drum betonat Cartojani, jud. Giurgiu

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Din antemăsurătoarea prezentată la „Lucrări de întreținere și refacere alei și platforme din stația de pompare și Depozitul Cartojani”,

- la poz. 22 CAO2A1 Tumare beton formare rigola 500 ml x 0.063 mp/ml și plansa nr. PTT4-Profil transversal TIP 4 reiese faptul ca se va proiecta 500 ml de rigola de acostament din beton C30/37.

Vă rugăm să specificați dacă pentru a tuma rigola nu este necesar cofraj, armătură și capace pentru aceasta, solicităm aceasta întrucât nu avem un detaliu al rigolei.

Răspuns: Nu sunt necesare cofraje, armături și capace. Vizita în teren va va confirma acest lucru.

2. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți rețeta pentru următoarele articole din antemăsurătoare:

- poz. 30 ACF03B1# Umpluturi la rețele de canalizare
- poz. 41 ACA07C1# Montaj conducte canalizare

mc 14.40
buc 5.00

Răspuns: Rețeta pentru aceste articole este următoarea:

039 ACF03B1# M.C.
 UMLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU
 APA SAU CANALIZARE, CA SUBSTRAT,STRAT DE
 PROTECTIE,STRAT

Reteta normei:	ACF03B1#	P.U.	Consum	U.M.
7108018	Pietris ciuruit nespalat 7-15mm	00.00	1.02500	M.C.
19631	SAPATOR CAT.3	00.00	0.85000	ORA

041 ACA07C1# M 40.000
 MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A
 TEVILOR DIN PVC TIP 4(G) SAU 3(M,D=170-
 210 MM

Reteta normei:	ACA07C1#	P.U.	Consum	U.M.
0010606	TEVI DIN PVC RIGID		1.05000	
0014502	FITINGURI SI GARNITURI		0.17100	
7108783	Material marunt - dicloretan, apa, carpe, abrazive	0.00	2.00000	%
12051	INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.5	00.00	0.45000	ORA
8993306	ELECTROPOMPA MONETAJ.DE JOASA PRES.PT APA L.SUBT.2,8-8,	00.00	0.00100	ORA

3. Întrebare: În caietul de sarcini pagina 6, cap. 5, Prezentare oferta la ultimul alineat se specifică:

- în devizul general se va cota:
 - organizare de șantier
 - cheltuieli neprevăzute în cuantum de maxim 5%

Vă rugăm să specificați cum vom cota organizarea de șantier procentual sau deviz cu listă de

cantități date de proiectant și dacă diverse și neprevăzute 5% le vom cuprinde în devizul general fără organizare de șantier și se vor cuprinde în devizul oferta. Vă rugăm să ne transmiteți formularul F1 (deviz general) și formularul F2 (deviz pe obiect).

Răspuns: Organizarea de șantier se poate prezenta în orice formă doriți, nu este nimic restrictiv în acest sens. Cheltuielile diverse și neprevăzute nu se vor cota.

4. Întrebare: Vă rugăm să specificați în clar denumirea lucrării întrucât în - a) anunțul de participare este definit - lucrărilor de reabilitare drum betonat Cartojani, jud. Giurgiu

b) În fisa de date a achizitiei

- Execuție lucrări de reabilitare drum betonat Cartojani, jud. Giurgiu

c) În Caiet de sarcini

- Reabilitare drum betonat Cartojani (pag. 1), iar la cap.2. Informații generale se precizează următoarele:

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile tehnice generale și de calitate și conține datele minime necesare pentru execuția „Lucrări de întreținere și refacere alei și platforme în Depozitul și Statia de pompare țitei Cartojani, județul Giurgiu”.

2.2. Descrierea stării prezente: alin.3

Lucrările de întreținere constau în efectuarea, periodic, a unor remedieri sau reparări ale părților vizibile ale elementelor de construcție-finisaje, straturi de uzură, straturi și învelitori de protecție sau ale instalațiilor și echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate.

d) În Memoriu tehnic:

Denumire proiect: Lucrări de întreținere și refacere alei și platforme în Depozitul și Statia de pompare țitei Cartojani, iud. Giurgiu.

e) În antemăsuratoare:

Lucrări de întreținere și refacere alei și platforme din Statia de pompare și Depozitul Cartojani.

Vă rugăm respectuos să ne precizați denumirea investiției pentru a nu se face o confuzie în ceea ce privește întreținerea lucrării mai mult decât perioada de garanție a acesteia.

Răspuns: Denumirea lucrării este “Execuție lucrări de reabilitare drum betonat Cartojani, jud. Giurgiu” iar perioada de garanție, conform contractului, este de 48 de luni de la data încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrării, semnat fără obiecțiuni.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Simziana ZECHERU

