

Nr. înreg.: 29474 / 23.07.2019

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție de lucrări de înlocuire a două tronsoane din conducta de transport țigie 6 5/8" Urziceni – claviatură Albești Paleologu, tronson ventil Jilavele – borna 1, pe o lungime de 1900 m și borna 2 – ventil drum Armășești, în lungime de 400 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire mai sus amintită, respectiv:

- **Volumul 2 - Caietul de sarcini**, la Cap. 2.1.10 (pag.24/59) se menționează că pentru firul conductei țeava va fi sudată longitudinal, L360N Ø168,3 x 5,6 mm, conf. SR EN ISO 3183:2013, preizolată cu polietilenă extrudată conform DIN 30670, tip N-v, grosimea de 2,7 mm, **de asemenea**, aceeași indicație se regăsește în **Mapa planuri (Planul 5.C-TE-174-EC-NR-DE-05.1-00 - fila 1_2 si in FOAIA DE DATE TEAVA CONDUCTA 168,3 X 5,6 mm, CALCUL GROSIME PERETE TEAVA**, iar în

- **Volumul 3 - Cantități de lucrări** (Antemăsurătorile și Devizele oferta 133005 și 133012) se prevede a se cota **țeava preizolată 168,3 x 6,3 mm L360 N PSL2**.

Vă rugăm să ne transmiteți ce grosime va avea țeava pe care o vom cota.

Răspuns: Atașat aveți planurile de profil și situație, unde grosimea țevii este de 6,3 mm; Foaia de date, respectiv Breviarul de calcul.

In concluzie, se va procura țeava cu grosime de perete de 6,3 mm.

2. Întrebare: Analizând documentația de atribuire mai sus amintită, respectiv:

- **Volumul 2 - Caietul de sarcini**, în **FOAIA DE DATE CURBE** se menționează **168,3 X 5,6 mm**, iar în

- **Volumul 3 - Cantități de lucrări** (Antemasuratorile si Devizele oferta 133005 si 133012) se prevede a se cota **teava curbe168,3 x 7,1 mm L360 N**.

Vă rugăm să ne transmiteți ce grosime vor avea curbele pe care le vom cota.

Pentru aceasta vă rugăm să ne transmiteți foile de date sau Listele cu cantitățile de lucrări și antemăsurători corectate, după caz.

Răspuns: Atașat, aveți și foaia de date pentru curbe.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.
Vă mulțumim.

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. ~~Timur~~ Vasile CHIȘ



Serviciu Achiziții
Exp.A.P. Simiana ZECHERU