

Nr. înreg.: 42937 / 06.11.2019

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de întreținere și refacere alei și platforme în Depozitul și Rampa Bărbătești

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Din caietul de sarcini lipsește Antemăsurătoarea și lista cantităților de lucrări pentru investiția referită.

Răspuns: Transmitem, anexat, Antemăsurătoarea sau lista cantităților de lucrări necesare execuției lucrărilor de întreținere și refacere alei și platforme în Depozitul și Rampa Bărbătești.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.


Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz BAR008 REABILITARE DRUM BARBATESTI

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  DG06A1             M.C.      36.600
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

002  RPCT09G1           M.C.      85.400
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

005  TSA01C1            M.C.      74.400
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

006  TRB01C15           TONA      293.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

007  TR11AA01C3         TONA      293.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

008  TSC03F1            100 MC.    1.870
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

009  TRA01A05P          TONA      468.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010  TSC26C1            100 MC.    2.600
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

015  TSD04D1            M.C.      20.400
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

016  TSE06B1            100 MP.    6.950
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

```

=====

017	DA06A1	M.C.	40.600
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT			
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU			
ASTERNERE MANUAL			
018	DA06B1	M.C.	168.400
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC			
REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI			
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			
019	DA06A2	M.C.	13.900
STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCT			
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP			
CU ASTERNERE MANUA			
020	TRA01A05	TONA	379.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 5 KM.			
021	DC05B1	MP.	695.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR			
STRAT IN GROSIME DE 18 CM			
023	2100995	M.C.	125.100
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 \$			
024	TRA06A35	TONA	325.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			
DIST.=35 KM			
025	CA02C1	M.C.	7.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII			
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO			
A CONSTR CU GROS <30CM			
025	2100995	M.C.	7.056
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 \$			
026	IZF04J1	MP.	765.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL			
EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI			
NELIPITE			
027	6716649	KG	101.500
FOLIE POLIETILENA 0,2 MM			
028	CE19A1	M	650.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN			
SCINDURI GELUITE SIMPLU			
029	2903830	M.C.	3.250
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C			
GR=24MM L=3,00M S 942			

=====

030	CC01D1	KG	3048.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN			
GRINZI DE RADII ERE CU DISTANTIERI DIN			
MASE PLASTICE			
031	2001760	KG	3048.000
Plasa de buzau			
032	TRA02A20	TONA	3.048
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 20 KM.			
033	DB01C1	MP.	2300.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			
BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN			
BET CIM SAU PAV BITUM			
034	DB02C1	100 MP.	31.370
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST			
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM			
TAIAT			
035	DB16H1	MP.	3137.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			
035	2600177	KG	294.878
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 25/ 40 STAS			
754			
036	2010532	TONA	376.400
MIXTURA ASFALTICA			
037	TRA06A50	TONA	376.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			
DIST.=50 KM			
038	RPCE34A1	M	1400.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI			
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D			

Intocmit,

Verificat,

