

Nr. înreg.: 43062 / 06.11.2019

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări pentru obiectivele:

Înlocuire conductă de transport țitei $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ " Icoana-Cartojani, în lungime de cca. 4000m, în zona pădure Bucov, localitatea Râca, jud. Argeș (Obiectivul 1) și

Înlocuire conductă de transport țitei $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ " Icoana-Cartojani, în lungime de cca. 1500m, în zona pădure Plescara, localitate Miroși, jud. Argeș (Obiectivul 2)

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Vă rugăm să permiteți înlocuirea în cadrul listelor de cantități procurarea materialelor cu coduri în loc de YC01.

Întrebarea 2: În Listele cu cantitățile de lucrări, pentru procurarea anumitor materiale s-a prevăzut „YC01RON - diferența preț material”.

Vă rugăm să ne comunicați dacă sunt acceptate coduri având denumirea din antemăsurători pentru procurarea materialelor cuprinse ca „diferența preț material”.

Răspuns: În cadrul listelor de cantități, pentru procurarea materialelor cuprinse ca „diferența preț material” se acceptă înlocuirea cu coduri având denumirea din antemăsurători în loc de YC01.

Întrebarea 3: Vă informăm ca furnizorii de material tubular ne-au transmis că pentru țevile de oțel PSL2, L360-X52-273 X 7,1mm, tipul de sudura SAWL nu se produce în Europa ptr. acest diametru, iar pentru producția din afara Europei sunt cote de import de 25%, cote care până la 1 iulie 2020 s-au epuizat.

Vă rugăm să acceptați teava bară tip: HFI-HFW, ERW. Certificatul de inspectie este 3.1 sau 3.2/en10204. Izolația este incorect menționată scrie DIN30670 tip N-v iar apoi ISO21809-1;2011 (ART.4 și 6) corect este DIN30670-2012 tip N-v.

Răspuns: Se poate utiliza pentru execuția conductei țeavă de oțel L360N PSL2, $\varnothing 273,1 \times 7,1$ mm, tip HFW - HFI, ERW sau țevi fără sudură (SMLS), conform SR EN ISO 3183:2013 + A1:2018 – Industriile petrolului și gazelor naturale. Țevi de oțel pentru sisteme de transport prin conducte.

Materialul tubular va fi însoțit de Certificat de inspectie tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 – Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie.

Țeava va fi preizolată cu polietilenă extrudată tip N-v conform DIN 30670/2012.

Întrebarea 4: Având în vedere ca în antemăsurători/liste cu cantități de lucrări sunt prevăzute activități corespunzătoare organizării de șantier (platformă materiale, platformă utilaje, transport barăci, transport utilaje, etc.), vă rugăm să precizați dacă mai este necesar aplicarea unui procent din valoarea lucrărilor, pentru organizarea de șantier.

Răspuns: Nu mai este necesară aplicarea unui procent din valoarea lucrărilor, pentru organizarea de șantier. Valoarea OS va fi cuprinsă în devizele ofertă, ce au la bază antemăsurătorile prezentate.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIS

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro