

Nr. inreg.: 47581 / 06.12.2019

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect Executia lucrarilor de Modernizare a Sistemului de Pompare a titeiului din Statia Potlogi si a lucrarilor de Modernizare a Sistemului de Pompare a titeiului din Statia Ochiuri, judetul Dambovita

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

A. Referitor la Proiect nr. S-CA 536/27.07.2017 faza PT+DE, având ca obiectiv "Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare Ochiuri, judetul Dambovita".

Intrebarea 1: In devizul 190158 – Priza de pamant si paratrasnet nu sunt cuprinse materialele de la pozitiile 33, 34, 35 si 36 din documentul B.031.007-EL-LM-123-02-R_Lista de lucrari si materiale electrice (papuci 70 mmp, 35 mmp, 16 mmp, 6 mmp). Va rugam sa verificati si sa clarificati.

Raspuns 1: Se va lua in considerare cantitatile din documentul B.031.007-EL-LM-123-02-R_Lista de lucrari si materiale electrice.

Intrebarea 2: In devizul 190108 – Constructii beton – Imprejmuire, la poz.003 – Stalpi metalici teava patrata 100x5 este trecuta cantitatea de 139 kg, iar pe desenul 11_B.031.007-CS-PLN-114-01-R_Plan Imprejmuire doar 3 stalpi (S1; S2; S3) sunt din teava patrata 100x5, restul de 44 stalpi sunt din teava patrata 60x60x5.

Va rugam sa clarificati. Mentionam ca dupa punerea in functiune, se va livra un CD cu programele de aplicatie.

Raspuns 2: In deviz cantitatea de 139 reprezinta lungimea in metri. $47 \text{ stalpi} \times 2,95 \text{ m/stalp} = 139 \text{ m}$.

Intrebarea 3: In devizul 190108 – Constructii beton – Imprejmuire, la poz.004 – Porti metalice este trecuta cantitatea de 156 kg, iar conform desenului 11_B.031.007-CS-PLN-114-01-R_Plan Imprejmuire portile au 251 kg (GA1=97kg; GA2=92kg; GA3=62KG).

Va rugam sa verificati si sa clarificati.

Raspuns 3: Se va considera cantitatea de 251 kg conform B.031.007-CS-PLN-114-01-R_Plan Imprejmuire.

Intrebarea 4: In devizul 190128 – Post de transformare PTAB este cuprins doar montajul postului de transformare. Din desenul furnizorului postului de transformare pentru amplasarea fundatiei de beton in teren rezulta ca sunt necesare urmatoarele lucrari: sapatura, alee perimetrala, pietris compactat, membrane bituminoasa.

Va rugam sa specificati unde trebuie cotate aceste lucrari.

Raspuns 4: Se considera lucrarile necesare amplasarii fundatiei prefabricate a PTAB-ului.

Referitor la Proiect nr. S-CA 536/27.07.2017 faza PT+DE, având ca obiectiv "Modernizarea sistemului de pompare a titeiului din statia de pompare Potlogi, judetul Dambovita".

Intrebarea 1: In devizul 180248 – Post de transformare PTAB este cuprins doar montajul postului de transformare. Din desenul furnizorului postului de transformare pentru amplasarea fundatiei de beton in teren rezulta ca sunt necesare urmatoarele lucrari: sapatura, alee perimetrala, pietris compactat, membrane bituminoasa.

Va rugam sa specificati unde trebuie cotate aceste lucrari.

Raspuns 1: Se considera lucrarile necesare amplasarii fundatiei prefabricate a PTAB-ului.

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Timur Vasile CHIS

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU



SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Achiz. Laura MIHAIL