

Nr. inreg.: 56508 / 28. 11. 2019

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect Executia lucrarilor de Modernizare a Sistemului de Pompare a titeiului din Statia Potlogi si a lucrarilor de Modernizare a Sistemului de Pompare a titeiului din Statia Ochiuri, judetul Dambovita

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

A. Ref.la "Modernizarea Sistemului de pompare a titeiului din Statia Ochiuri"

A.1. Lucrari electrice

Intrebarea 1: Lipseste articolul de transport din devizele 190128 si 190248.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 1: Transportul PTAB-ului (deviz 190128) va fi inclus in pretul furniturii. Transportul pentru cablurile de semnalizare si control (deviz 190248) se va cota la distanta de 50 km, conform articolului TRA02A50.

Intrebarea 2: In devizele 190188, 190198 si 190208 transportul este cotate pentru o distanta de 5 km, distanta pe care o consideram insuficienta.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 2: Transportul se va cota la distanta de 50 km, conform articolului TRA02A50 (deviz 190188,190198,190208).

A.2. Lucrari civile

Intrebarea 1: In devizul 190048 Fundatie Container Operator Ochiuri, in conformitate cu planșa 06_B.031.007-CS-PLN-108_Plan Fund Cont Operator, apar urmatoarele neconcordanțe:

- din extrasul de armare lipsesc marcile 1 si 5;
- trotuarul de 10 mp are o grosime medie de 0.125 m si rezulta o cantitate de beton de 1.13 mc, fata de cantitatea de 0.851 mc din deviz.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 1: Se observa mărcile 1, respectiv 5 in secțiunea transversala a grinzilor din axele 1 si 2 si longitudinala a grinzilor din axele A si B – (dreapta jos in planșa); Cantitatea de beton este de 1,13 mc.

Intrebarea 2: In devizul 190008 - Structura metalica Skid pompe Ochiuri, transportul structurii este cotate pentru o distanta de 5 km, distanta pe care o consideram insuficienta.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 2: Transportul se va cota la distanta de 50 km, conform articolului TRA02A50 (deviz 190058).

Intrebarea 3: Referitor la devizul 190058 – Cuva de retentie claviatura pompe, va rugam sa clarificati daca nu este necesara o izolatia exterioara a acesteia.

Raspuns 3: Având in vedere adâncimea foarte mica si prezenta cuvei pentru preluarea apelor pluviale nu este necesara hidroizolatia.

Intrebarea 4: In devizul 190068 – Constructii beton, apar urmatoarele neclaritati:

- in desen apare un extras de armare pentru platforma de 711 kg, cantitate care nu se regaseste in deviz;
- transportul este cotate pentru 5 km, distanta pe care o consideram insuficienta.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 4: Se va cota 711 kg; Transportul se va cota la distanta de 50 km, conform articolului TRA02A50 (deviz 190068)

Intrebarea 5: In devizul 190088 – Lestare fosa septica, apar urmatoarele neclaritati:

- la poz.007 Confectii metalice este cotate o cantitate de 45 kg, iar in desen si in Lista de materiale apare o cantitate de 115 kg;
- nu este cotat transportul fosei septice;
- consideram ca distanta de 5 km pentru care este cotat transportul materialelor este o distanta insuficienta.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 5: Se va cota cantitatea de 115 kg, conform desen; Transportul fosei septice va fi inclus in pretul furniturii: Transportul se va cota la distanta de 50 km, conform articolului TRA02A50 (deviz 190088).

Intrebarea 6: Pe desenele CS-PLN-114 pentru Imprejmuire si porti de acces, apar borduri, care nu se regasesc in devizele 190098, 190108, 190118.

Va rugam sa specificati daca se coteaza sau nu.

Raspuns 6: Se vor cota cantitatile din desenele CS-PLN-114

Intrebarea 7: In Planul de situatie B.031.007-CS-PLN-115 pentru Drum si profil trasversal exista cantitati de lucrari, dar acestea nu sunt cuprinse in devize.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 7: Se vor cota cantitatile conform plan B.031.007-CS-PLN-115.

A.3. Lucrari montaj si legaturi conducte

Intrebarea 1: Din analiza Listei de material si a Devizului 190278 pentru "Montaj si legaturi conducte", a rezultat ca nu sunt cotate urmatoarele articole:

1.1 Robinet cu sertar, Deschidere completa, Flansat, DN200 PN16, Seria de baza 15, SR EN 1984, cantitatea **MTO = 1+1+1+1=4 buc;**

1.2 Weldolet, SR EN10224-4, DN200 x DN50 (dimensiuni conform MSS SP97), Material P285NH, Grupa 8.E2 (1.2), SCH XS, cantitatea MTO = 1 buc;

1.3 Weldolet, SR EN10224-4, DN200xDN80 (dimensiuni conform MSS SP97), Material P285NH, Grupa 8.E2 (1.2), SCH STD, cantitatea MTO = 1+1=2 buc;

1.4 Weldolet, SR EN10224-4, DN200xDN25 (dimensiuni conform MSS SP97), Material P285NH, Grupa 8.E2 (1.2), SCH 160, cantitatea MTO = 3+3=6 buc;

1.5 Prezoane, M30x200, tip 1.B, STAS 8121/2-84, cu doua piulite tip 1, material 42CrMo4 QT - SR EN 10269, cantitatea MTO = 8 +8=16 buc prezoane si 16+16=32 buc piulite;

1.6 Garnitura, SR EN 1514-1, Garnitura plata nemetalica de tip IBC, DN150 PN63, grafit, cantitatea MTO = 3+3 +6 +1=13 buc;

1.7 Prezoane, M30x170, tip 1.B, STAS 8121/2-84, cu doua piulite tip 1, material 42CrMo4 QT - SR EN 10269, cantitatea MTO = 16 +16+48 +8= 88 buc prezoane si 32+32 +96+16=176 buc piulite;

1.8 Robinet cu sertar, Flansat, DN150 PN63, Seria de baza 25, SR EN 558 / SR EN 1984, cantitatea MTO = 1+1=2 buc;

1.9 Flansa, RF DN25 PN63, SR EN 1092-1 Tip 05, B2, Material P285NH, SR EN 1092-1, P285NH, Grupa 8E2 (1.2), cantitatea MTO = 1 buc;

1.10 Cot 90°, Model 3D, Tip B, DN50X4.0 mm, SR EN 10253-4, Material P285NH, Grupa 8.E2(1.2), Forjat, cantitatea MTO = 12 buc;

1.11 Robinet cu ventil, Filetat, DN50 PN16, Seria de baza 2, SR EN 558 / SR EN 13709, cantitatea din MTO = 5 buc, iar in Lista de cantitati cf.art.9 , cantitatea = 3 buc .

1.12 Suport – DN 100 inel distantier tip PA 4-38, cantitatea in MTO = 25 buc, iar in Lista de cantitati nu se regasesc;

1.13 Suport – DN 200 inel distantier tip PA 7-36, cantitatea in MTO = 15 buc, iar in Lista de cantitati nu se regasesc

Va rugam sa verificati si sa corelati cantitatile din MTO cu cele din Lista de cantitati.

Raspuns 1:

1. Referinta: Lista de materiale ME-LM-117
- 1.1 Cantitatea este de 3 buc (1+1+1 Conf. MTO)
- 1.2 Cantitatea este de 1 buc.
- 1.3 Cantitatea este de 2 buc.
- 1.4 Cantitatea este de 6 buc.
- 1.5 Cantitatea este de 16 buc. prezoane si 32 buc. piulite
- 1.6 Cantitatea este de 13 buc.
- 1.7 Cantitatea este de 88 buc. prezoane si 176 buc. piulite
- 1.8 Cantitatea este de 3 buc. Sunt prinse in deviz la art.0.37(6000287), fiind asimilate.
- 1.9 Cantitatea este de 3 buc. (1+1+1 conf. MTO)
- 1.10 Cantitatea este de 12 buc.
- 1.11 Conform MTO sunt 3 buc. si sunt prinse in deviz la art.009(6000263)
- 1.12 Cantitatea este de 25 buc. Pentru detalii vedeti planul ME-DD-129 (pag.1/4)
- 1.13 Cantitatea este de detalii vedeti planul ME-DD-129 (pag.3/4)

B. Ref.la "Modernizarea Sistemului de pompare a titeiului din Statia Potlogi"

B.1. Lucrari civile

Intrebarea 1: In Devizele 180048 si 180058 referitoare la Structura metalica skid pompe, cantitatea de confectionare este de 1806 kg, iar in plansa CS-DD-213 cantitatea este de 3613 kg. Deasemenea, transportul este cota pentru o distanta de 5 km, distanta pe care o consideram insuficienta.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 1: Se va cota cantitatea de 3613 kg aferenta ambelor skiduri, plansa CS-DD-213; Transportul se va cota la distanta de 50 km, conform articolului TRA02A50.

Intrebarea 2: Referitor la devizele 180068 si 180078 – Cuva de retentie gara godevil, va rugam sa clarificati daca nu este necesara o izolatie exterioara a acesteia.

Raspuns 2: Având in vedere adâncimea foarte mica si prezenta cuvei pentru preluarea apelor pluviale nu este necesara hidroizolatia.

Intrebarea 3: In devizul 180078, apar urmatoarele neclaritati:

- pentru articolele de procurare de la pozitiile 11 si 12 nu exista si articole de montaj;
- transportul este cota pentru 5 km, distanta pe care o consideram insuficienta.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 3: La devizul 180078 se va introduce articolul de montaj CL20B1 – 422 kg; Transportul se va cota la distanta de 50 km, conform articolului TRA02A50.

Intrebarea 4: Va rugam sa verificati si sa confirmati calculul gratarelor din plansa CS-PLN-215 – 0.27kg.

Raspuns 4: In urma verificarii calcului gratarelor din plansa CS-PLN-215, cantitatea este de 8 kg.

Intrebarea 5: Referitor la devizele 180088 si 180098 – Cuva de retentie claviatura pompe, va rugam sa clarificati daca nu este necesara o izolatie exterioara a acesteia.

Raspuns 5: Având in vedere adâncimea foarte mica si prezenta cuvei pentru preluarea apelor pluviale nu este necesara hidroizolatia.

Intrebarea 6: In devizul 180098, apar urmatoarele neclaritati:

- pentru articolele de procurare de la pozitiile 11, 12 si 14 nu exista si articole de montaj;
- transportul este cota pentru 5 km, distanta pe care o consideram insuficienta.

Va rugam sa clarificati.

Raspuns 6: La devizul 180098 se va introduce articolul de montaj CL20B1 – 690 kg; Transportul se va cota la distanta de 50 km, conform articolului TRA02A50.

Intrebarea 7: In devizul 180098, armarea cuvei in raport cu cantitatea de beton este de 148 kg/mc. Va rugam sa confirmati.

Raspuns 7: Conform plansa CS-PLN-216 (pag. 1 – Lista de materiale), se considera 152 kg/mc.

Intrebarea 8: Va rugam sa verificati si sa confirmati calculul gratarelor din plansa CS-PLN-216 – 0.27kg.

Raspuns 8: In urma verificarii calcului gratarelor din plansa CS-PLN-216, cantitatea este de 8 kg.

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Timur Vasile CHIS

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU



SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Achiz. Laura MIHAIL

