

Nr. inreg.: 48588 / 12.12.2019

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect Executia lucrarilor de Modernizare a Sistemului de Pompare a titeiului din Statia Potlogi si a lucrarilor de Modernizare a Sistemului de Pompare a titeiului din Statia Ochiuri, judetul Dambovita

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Va rugam sa analizati si sa ne comunicati decizia Dvs. referitoare la solicitarile de clarificare privind documentatia si clarificarile nr. 2 si 3 primite pentru licitatiea mai sus mentionata:

A. Ref.la "Modernizarea Sistemului de pompare a titeiului din Statia Ochiuri"

A.1. Lucrari electrice – clarificarea nr.2

Intrebarea 1: La punctul 7, raspunsul Dvs., referitor la lipsa articolelor de deviz pentru fundatia stalpului montat conform art.009 din devizul 190158, a fost "Toate fundatiile sunt prinse in documentatia de civile".

Va rugam sa verificati din nou, deoarece din analiza noastra fundatia acestui stalp nu se regaseste in documentatia de civile.

Raspuns 1: Se vor lua in considerare urmatoarele cantități necesare pentru fundația stâlpului montat cf art. 009 din devizul 190158:

- Beton C12/15 = 0,1 m3;
- Beton C25/30 = 0,48 m3;
- Armătură = 35 kg;
- Ancore chimice HILTI HIT-RE-500 sau similar = 4 buc.

De asemenea, vă rugăm să luați în considerare urmatoarele cantități necesare pentru fundațiile stâlpilor de iluminat (6 buc.) montati cf art. 005 din devizul 190168:

- Beton C12/15 = 0,6 m3;
- Beton C25/30 = 2,88 m3;
- Armătură = 210 kg;
- Ancore chimice HILTI HIT-RE-500 sau similar = 24 buc.

Intrebarea 2: La punctul 11, referitor la detaliile de fundatie pentru postul de transformare PTAB 160KVA, raspunsul Dvs. a fost "Postul de transformare este prefabricat si va fi furnizat conform specificatie EL-DAS-130. Toate aceste detalii vor fi transmise de catre furnizor PTAB contractat".

Va rugam sa precizati unde se coteaza lucrarile civile (sapatura, umpluturi, etc.) necesare pentru montajul postului de transformare.

Raspuns 2: Se vor lua in considerare urmatoarele cantități de lucrări necesare pentru montajul PTAB-ului:

- Săpătură = 19,3 m3;
- Umplutură = 8,35 m3.

De asemenea, pentru trotuarul din jurul PTAB-ului vă rugăm să luați în considerare urmatoarele cantități:

- Beton armat C25/30 = 4,57 m3;
- Armătură STNB Ø6/100/100 = 19,2 m2.

A.2. Lucrari civile – clarificarea nr.2

Intrebarea 1: La punctul 1, referitor la lipsa din toate devizele de Terasamente a articolului pentru probele de compactare, raspunsul Dvs. a fost "Probele pentru compactare nu se coteaza. Se suporta din cheltuieli indirecte".

Va rugam sa clarificati, avand in vedere ca acest tip de lucrari se include in devize conform Indicatorului de deviz H1V06H = Determinarea de compactare PROCTOR si nu intra in categoria de lucrari care se suporta din cheltuieli indirecte.

Raspuns 1: Se vor cota probele.

A.3. Lucrari civile – clarificarea nr.3

Intrebarea 1: La punctul 1, raspunsul Dvs. referitor la neconcordanțele legate de extrasul de armaturi, raspunsul Dvs. a fost "Se observa marcile 1 , respectiv 5 in sectiunea transversala a grinzilor din axele 1 si 2 si longitudinala a grinzilor

din axele A și B - (dreapta jos în planșa)". Aceste marci nu sunt adăugate din punct de vedere cantitativ în extrasul de armături și nici cantitatea de 334 kg din devizul 190048 nu este corectă.

Va rugăm să clarificați.

Răspuns 1: Am atașat planșa B.031.007-CS-PLN-108-02-R_Plan Fund Cont Operator, în a cărei extras de armături se regăsesc mărcile 1 și 5.

Cantitatea de 334 kg este corectă.

Întrebarea 2: La punctul 6, referitor la bordurile din desenele CS-PLN-114 care nu se regăsesc în devize, răspunsul Dvs. a fost "Se vor cota cantitățile din desenele CS-PLN-114".

În lista de materiale a acestui desen nu sunt specificate bordurile. Dacă bordurile sunt parte din scopul lucrărilor, va rugăm să transmiteți dimensiunile acestora și cantitatea necesară.

Va rugăm să clarificați.

Răspuns 2: Considerați 110,5 ml bordură cu secțiunea de 200x250.

Întrebarea 3: La punctul 7, referitor la cantitățile de lucrări pentru Drum și profil transversal care nu se regăsesc în devize, răspunsul Dvs. a fost "Se vor cota cantitățile conform plan B.031.007-CS-PLN-115".

Pentru ca toți ofertanții să coteze aceleași încadrări, va rugăm să transmiteți devizul. Acest deviz lipsește și din Formularul F1.

Răspuns 3: Atașat găsiți formularul de deviz F3-Infrastructură și suprastructură drum - Terasamente.

A.4. Lucrări montaj și legături conducte – clarificarea nr.3

Întrebarea 1: La punctul 1.11, referitor la cantitatea de robineti, răspunsul Dvs. a fost "Conform MTO sunt 3 buc. și sunt prinse în deviz la art.009(6000263)".

În devizul 190278 la poz.9 - 6000263 este RVF Dn 50 Pn 16 = 3 buc. (similar cu MTO). În CNO-50-CRU-106-160C3-VP pag. 1/1 și 3/3 sunt doi robineti cu ventil flansat Dn 50 Pn16 care nu se regăsesc în deviz.

Va rugăm să specificați unde se cotează cei 2 robineti cu ventil.

Răspuns 1: În devizul 190278 se vor cota și cei doi robineti.

B. Ref. la "Modernizarea Sistemului de pompare a titeiului din Stația Potlogi"

B.1. Lucrări electrice – clarificarea nr.2

Întrebarea 1: La punctul 6, referitor la detaliile de fundație pentru postul de transformare PTAB 160KVA, răspunsul Dvs. a fost "Postul de transformare este prefabricat și va fi furnizat conform specificație EL-DAS-130. Toate aceste detalii vor fi transmise de către furnizor PTAB contractat".

Va rugăm să precizați unde se cotează lucrările civile (sapatura, umpluturi, etc.) necesare pentru montajul postului de transformare.

Răspuns 1: Se vor lua în considerare următoarele cantități de lucrări necesare pentru montajul PTAB-ului:

- Săpătură = 19,3 m³;

- Umplutură = 8,35 m³.

De asemenea, pentru trotuarul din jurul PTAB-ului vă rugăm să luați în considerare următoarele cantități:

- Beton armat C25/30 = 4,57 m³;

- Armătură STNB Ø6/100/100 = 19,2 m².

B.2. Lucrări civile – clarificarea nr.2

Întrebarea 1: La punctul 1, referitor la lipsa din toate devizele de Terasamente a articolului pentru probele de compactare, răspunsul Dvs. a fost "Probele pentru compactare nu se cotează. Se suportă din cheltuieli indirecte".

Va rugăm să clarificați, având în vedere că acest tip de lucrări se include în devize conform Indicatorului de deviz H1V06H = Determinarea de compactare PROCTOR și nu intra în categoria de lucrări care se suportă din cheltuieli indirecte.

Răspuns 1: Se vor cota probele.

Întrebarea 2: La punctul 4, referitor la armatura, va rugăm să luați în considerare că pentru mărcile 1 și 5 nu apar cantitățile aferente în extrasul de armatura. Din calculele noastre, cantitatea de 282 kg din devizul 180038 și cantitatea de 334 kg din devizul 190048 nu sunt corecte.

Va rugăm să clarificați.

Raspuns 2: Am atasat planșa B.031.007-CS-PLN-210-01-R_Plan Fund Cont Operator, în a cărei extras de armături se găsesc marcele 1 și 5.
Cantitatea de 282 kg este corectă.

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Timur Vasile CHIS

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU



SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Achiz. Laura MIHAIL

