

Nr. înreg.: 48495 / 12.12.2019

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de servicii de godevilare inteligentă (expertiză) depistare stare conducte Ø 12 ¾ F1 și Ø 12 ¾ F2 Călăreți-Petrotel

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm frumos să ne transmiteți un plan / tabel cu numărul și caracteristicile (grade) curbilor segmentate de pe traseu.

Răspuns: Atașat prezentei, aveți tabelul solicitat.

2. Întrebare: Când se va organiza vizita de amplasament?

Răspuns: Vizita de amplasament se poate efectua oricând în interiorul programului de lucru al CONPET – Luni-Joi orele 08.00 – 16.00, vineri orele 08.00 – 13.30, anterior termenului-limită de depunere a ofertelor, în perioada 13.12.2019, 16.12 – 19.12.2019 și în prima săptămână lucrătoare a anului 2020, 06.01.2020 – 10.01.2020, contactând persoanele indicate în Anunțul de participare.

3. Întrebare: În Caietul de Sarcini (rectificativ) pentru achiziție servicii în vederea realizării obiectivului: Godevilare inteligentă (expertiză) depistare stare conducte Ø12 ¾" F1 și Ø12 ¾" F2 Călăreți – Petrotel se menționează la Cap.6 Cerințe / 6.2. Cerințe privind personalul: Contractorul va utiliza personal calificat și cu experiență în lucrări similare (operarea godevilor) și autorizat în domeniul INSEMEX (cf. Ordinului MEF / MMFES nr. 1636/392/25.04.2007 Art.7, lit a).

În sensul Ordinului MEF 1636/25.04.2007 respectivul normativ se referă la prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive, indicativ NEx 01-06 din 25.04.2007.

Nu am găsit mențiunea de "godevilare inteligentă" ("expertiză") sau "depistare stare conducte".

La Art. 7, lit a) – se menționează:

Persoanele juridice care desfășoară activități de proiectare, montare, întreținere și/sau reparare a instalațiilor tehnice pentru realizarea activităților specifice trebuie:

a) să dispună de personal autorizat de INSEMEX;

Art.7 se referă doar la proiectare, montare, întreținere și/sau reparare a instalațiilor tehnice iar prin instalații tehnice se înțelege la Art.4: a) instalație tehnică - ansamblu de echipamente, sisteme protectoare, dispozitive și componente reglementate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2004, care realizează un anumit scop tehnologic;

În situația de față, a Caietului de Sarcini, ne referim la tubulatură / conducte de transport care nu sunt menționate ca făcând parte din "instalații tehnice", deoarece în sensul HG 752 din 14 Mai 2004, deoarece hotărârea se aplică doar pentru introducerea pe piața a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.

HOTĂRÂRE nr. 752 din 14 mai 2004

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, fabricate în țară sau importate.

(2) Sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri dispozitivele de securitate, dispozitivele de control și dispozitivele de reglare destinate utilizării în afara atmosferelor potențial explozive, dar care sunt necesare sau care contribuie la funcționarea în condiții de securitate a echipamentelor și sistemelor protectoare în ceea ce privește riscurile de explozie.

Articolul 2

(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

D. grupe și categorii de echipamente:

b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizării în alte locuri care pot fi expuse la atmosfere explozive.

Vă rugăm clarificați unde se încadrează obligativitatea legală de-a avea personal certificat și autorizat INSEMEX pentru operarea godevilor și inspecții interioare (expertiză) conduse deoarece INSEMEX nu certifică personal pentru astfel de operațiuni.

Răspuns: În Fișa de date a achiziției nu s-a solicitat personal autorizat în domeniul INSEMEX, ca și cerință de calificare, însă, conform Caietului de Sarcini, Contractorul are obligația utilizării personalului calificat, cu experiență în domeniu și autorizat INSEMEX (sau echivalent) la momentul prestării efective a serviciilor de inspecție (în teren). Autorizația trebuie să fie emisă pentru personalul cu responsabilități privind echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosferă explozivă conform Legii 319/ 14.07.2006 și numele metodologice de aplicare/ NEx 01.06.2007, HG 1058/ 2006 și standardele specifice aplicabile, în principal personalul care va participa la lansarea/ primirea godevilor în interiorul stației de pompare/ rafinărie.

4. Întrebare: Vă rugăm să confirmați că marcatoarele cu magnet permanent vor fi instalate pe conductă la distanța specificată. În cazul acestui scenariu, este nevoie de săpături și reumplere, am dori să știm cât de mult este extinsă asistența Conpet.

Răspuns: Markerii magnetici permanenți vor fi instalați de-a lungul conductei la distanța specificată în Caietul de Sarcini, în funcție de posibilitățile din teren. Montarea acestora se va realiza de către Contractor, de asemenea, și operațiile de săpături și reumplere. CONPET va asigura accesul în teren: contactarea proprietarilor, obținerea acordului, plata de despăgubiri către aceștia.

5. Întrebare: Vă rugăm să specificați cine este responsabil pentru lucrările de excavare și reumplere în timpul instalării marcajelor pe conductă?

Răspuns: Contractorul este responsabil pentru lucrările de excavare și reumplere în timpul instalării marcajelor pe conductă.

6. Întrebare: Ați putea clarifica cât de des curăță CONPET S.A. conducta de 12 "Călăreți-Petrotel"? Este disponibil istoricul operațiunilor de curățare? Care sunt așteptările de curățenie a conductei?

Răspuns: Conducta de 12 "Călăreți-Petrotel este curățată de 2 ori pe an.

Nu putem face o precizare clară privind gradul de curățare. Conform cap. 5.2. al Caietului de sarcini, „Scopul lucrării”, contractorul realizează operațiuni care să permită rezultate corecte ale rapoartelor.

7. Întrebare: Cine este responsabil pentru eliminarea deșeurilor după operațiunile de pigging?

Răspuns: Eliminarea deșeurilor după operațiunile de pigging se va realiza de către CONPET.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. ~~Timur~~-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sinziana ZECHERU



NR. CRT.	DENUMIRE	CARACTERISTICI
1	Combinatie Curbe	R:12.0D, A:15.00°, curba in jos
2	Curba	R:7.0D, A:60.00°, curba la dreapta
3	Curba	R:7.0D, A:60.00°, curba la stanga
4	Combinatie Curbe	R:7.0D, A:37.50°, curba la stanga
5	Curba	R:20.0D, A:4.23°, curba la dreapta
6	Combinatie Curbe	R:7.0D, A:90.00°, curba in jos
7	Curba	R:7.0D, A:45.00°, curba in jos
8	Curba	R:7.0D, A:37.50°, curba in jos
9	Curba	R:12.0D, A:11.25°, curba la dreapta
10	Curba	R:7.0D, A:37.50°, curba la stanga
11	Curba	R:15.0D, A:8.96°, curba la stanga
12	Curba	R:5.0D, A:22.50°, curba la stanga
13	Curba	R:10.0D, A:30.00°, curba in sus
14	Curba	R:7.0D, A:45.00°, curba la dreapta
15	Curba	R:10.0D, A:45.00°, curba la dreapta
16	Curba	R:10.0D, A:30.00°, curba in sus
17	Curba	R:5.0D, A:30.00°, curba la stanga
18	Curba	R:10.0D, A:90.00°, curba la stanga
19	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la dreapta
20	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la dreapta
21	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la stanga
22	Curba	R:12.0D, A:30.00°, curba la dreapta
23	Curba	R:20.0D, A:4.92°, curba la dreapta
24	Curba	R:10.0D, A:6.54°, curba la dreapta
25	Curba	R:10.0D, A:37.50°, curba la stanga
26	Curba	R:10.0D, A:60.00°, curba in jos
27	Curba	R:10.0D, A:60.00°, curba in sus
28	Curba	R:10.0D, A:45.00°, curba in sus
29	Curba	R:20.0D, A:3.47°, curba in sus
30	Curba	R:10.0D, A:45.00°, curba la stanga
31	Curba	R:10.0D, A:22.50°, curba la stanga
32	Curba	R:12.0D, A:22.50°, curba la stanga
33	Curba	R:30.0D, A:2.75°, curba in jos
34	Curba	R:7.0D, A:30.00°, curba la dreapta
35	Combinatie Curbe	R:7.0D, A:30.00°, curba la stanga
36	Curba	R:12.0D, A:37.50°, curba la stanga
37	Combinatie Curbe	R:7.0D, A:30.00°, curba la dreapta
38	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la stanga
39	Curba	R:12.0D, A:45.00°, curba la dreapta
40	Curba	R:12.0D, A:90.00°, curba la stanga
41	Curba	R:12.0D, A:45.00°, curba la dreapta
42	Curba	R:10.0D, A:22.50°, curba la stanga
43	Curba	R:10.0D, A:15.00°, curba la dreapta
44	Curba	R:12.0D, A:11.25°, curba la stanga
45	Curba	R:7.0D, A:37.50°, curba la dreapta
46	Curba	R:12.0D, A:22.50°, curba la stanga
47	Curba	R:7.0D, A:45.00°, curba la dreapta
48	Curba	R:7.0D, A:37.50°, curba la stanga

49	Curba	R:7.0D, A:37.50°, curba la dreapta
50	Curba	R:7.0D, A:30.00°, curba la stanga
51	Combinatie Curbe	R:7.0D, A:90.00°, curba la dreapta
52	Curba	R:7.0D, A:45.00°, curba in sus
53	Curba	R:7.0D, A:45.00°, curba in sus
54	Curba	R:7.0D, A:37.50°, curba in jos
55	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la stanga
56	Curba	R:7.0D, A:37.50°, curba la stanga
57	Curba	R:10.0D, A:60.00°, curba la dreapta
58	Curba	R:10.0D, A:30.00°, curba la stanga
59	Curba	R:7.0D, A:15.00°, curba la stanga
60	Curba	R:7.0D, A:22.50°, curba la dreapta
61	Curba	R:7.0D, A:22.50°, curba la stanga
62	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la dreapta
63	Curba	R:10.0D, A:60.00°, curba la stanga
64	Curba	R:10.0D, A:90.00°, curba la dreapta
65	Curba	R:10.0D, A:37.50°, curba la stanga
66	Curba	R:7.0D, A:60.00°, curba la stanga
67	Curba	R:7.0D, A:8.72°, curba la dreapta
68	Combinatie Curbe	curba segment
69	Combinatie Curbe	curba segment
70	Curba	R:5.0D, A:90.00°, curba la dreapta
71	Curba	R:7.0D, A:22.50°, curba la dreapta
72	Curba	R:12.0D, A:15.00°, curba la stanga
73	Curba	R:7.0D, A:22.50°, curba la stanga
74	Curba	R:10.0D, A:90.00°, curba la stanga
75	Curba	R:10.0D, A:90.00°, curba la dreapta
76	Curba	R:10.0D, A:5.00°, curba la stanga
77	Curba	R:7.0D, A:15.00°, curba la stanga
78	Curba	R:7.0D, A:30.00°, curba la dreapta
79	Curba	R:10.0D, A:37.50°, curba la stanga
80	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la stanga
81	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la dreapta
82	Curba	R:10.0D, A:9.51°, curba la dreapta
83	Combinatie Curbe	R:10.0D, A:22.50°, curba in sus
84	Curba	R:7.0D, A:60.00°, curba la stanga
85	Combinatie Curbe	R:5.0D, A:45.00°, curba la dreapta
86	Curba	R:25.0D, A:2.57°, curba la stanga
87	Curba	R:5.0D, A:22.50°, curba la stanga
88	Curba	R:7.0D, A:60.00°, curba la dreapta
89	Curba	R:7.0D, A:11.25°, curba la stanga
90	Curba	R:5.0D, A:15.00°, curba la dreapta
91	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la stanga
92	Curba	R:7.0D, A:15.00°, curba la dreapta
93	Combinatie Curbe	R:7.0D, A:30.00°, curba la stanga
94	Combinatie Curbe	R:7.0D, A:45.00°, curba in sus
95	Curba	R:10.0D, A:37.50°, curba in jos
96	Curba	R:7.0D, A:15.00°, curba la stanga
97	Curba	R:10.0D, A:7.70°, curba in jos
98	Curba	R:7.0D, A:45.00°, curba la stanga

99	Curba	R:7.0D, A:90.00°, curba la stanga
100	Curba	R:10.0D, A:90.00°, curba la dreapta
101	Curba	R:10.0D, A:90.00°, curba la stanga
102	Curba	R:10.0D, A:15.00°, curba in sus
103	Curba	R:10.0D, A:15.00°, curba in jos
104	Combinatie Curbe	R:12.0D, A:4.87°, curba la dreapta