NOTE:

Compartiment: CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ
- Gradul de rezistență la foc: II
- Riscul de incendiu: mic

Compartiment CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ
- colonade(stâlpi - beton armat, A1, RE90
- pereți portanți - cărămidă, A1, RE180
- pereți interiori neportanți(cei decât cei menționați cu performanțe superioare) - cărămidă, A1-, EI180
- pereți interiori neportanți(cei decât cei menționați cu performanțe superioare) - gips carton, A2-s1d0, EI60
- pereți exteriori neportanți - beton armat, A1-, RE180
- grinzi, planșee - beton armat, A1-, RE180
- acoperișul autoportant tip B pe2, parțenta acoperișului tip B pod - lemn ignifugat, tip B a3d0, R15

pentru finisajele și suporții conform art finisărilor combustibile - lacăt, A1-

Tipul clădirii: clădire civilă normată
Funcțiunea principală: administrativa

- Documentul reprezintă proprietatea intelectuala a S.C. BAU STARK S.R.L.
- Transmiterea si/sau reproducerea integrala sau partiala fara aprobarea scrisa a S.C. BAU STARK S.R.L. se sanctioneaza conform legii.
- Prezentul proiect a fost elaborat in baza releveului aferent expertizei tehnice. Toate cotele (dimensiunile) se vor verifica de catre executant inainte de inceperea lucrarilor.
- Modificarile sunt permise numai cu aprobarea arhitectului proiectant.
- Planurile se citesc impreuna cu planseele de Instalatii pe specialitati si Rezistenta.
- Diversele echipamente ale finiselor furnizoarele de echipamente si materiale nu vor modifica prezentul proiect fara acceptul proiectantului general.
- Se face mentiunea ca lucrarile de modernizare, respectiv eficientizare termica nu se vor executa decat dupa terminarea lucrarilor de consolidare a unitatii.
- In cazul in care la executie se constata degradari ale elementelor structurale, inainte de aplicarea finisajului, va fi anuntat proiectantul pentru a fumiza solutiile ce se impun.
- Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuirile tamplariei interioare se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare, daunatoare pentru structura si utilizatori.
- Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din desfacari de tencuieli, pardoseli, placari, curatand in fiecare zi spatiile de folosinta.
- Duce terminarea lucrarilor de consolidare, reabilitare si dotare se vor face verificari si probe de punere in functiune.

LUNEA MARIUS-DORIN ROMÂNIA

LEGENDA

- Modul tavan casetat
- Instalatie de climatizare aparenta
- Corp de iluminat de interior cu sursa LED, pentru montaj incastrat in plafonul casetat, kit aligvanta 1h
- Corp de iluminat de interior cu module LED, pentru montaj incastrat in tavanul casetat
- Corp de iluminat de interior liniar cu module LED, pentru montaj aparent, kit aligvanta 1h
- Corp de iluminat de interior cu sursa LED, pentru montaj aparent - plafoniera
- Corp de iluminat de exterior
- Instalatie de climatizare incastrata in tavanul casetat
- Corp de iluminat de interior liniar cu module LED, pentru montaj aparent
- Ventilator grup semter
- Corp de iluminat de interior cu sursa LED, pentru montaj incastrat in plafonul casetat, kit aligvanta 1h
- EXIT Corp de iluminat de interior, kit aligvanta 1h
- Corp de iluminat de interior, kit aligvanta 1h

Categoria de importanță a construcției:
Categoria de importanță: C
Clasa de importanță: III

Proiectant general si specialitati arhitectura si rezistenta:

S.C. BAU STARK S.R.L.
Proiectare, consultanta, project management
J23/1441/5001/2018 CUI 30617324 Bucuresti, Sector 1, Str. Ruderi, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov
Punct lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Ruderi, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov
Tel/Fax:0318.988.070, 021.320.49.65 e-mail: office@baustark.ro website: www.baustark.ro

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
2015
Arhitect cu drept de semnătură

S.C. BAU STARK S.R.L. BAUHAUS PROIECTARE ROMÂNIA

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Arh. Ioana Melenciu	
PROIECTAT	Arh. Lavinia Constantin	
DESENAT	Arh. Lavinia Constantin	
VERIFICAT	Arh. Ioana Melenciu	

DATA: IANUARIE 2019 SCARA: 1:50

Beneficiar: SC Compar SA, cu sediul in Ploiesti, str. Arsi 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, CUI RO 1000000

Adresa: Bld. Independentei, nr. 7, mun. Ploiesti, jud. Prahova, nr. cad. 131015

Titlu proiect: Consolidare, reabilitare termica prin anvelopare cladiri si reflexare investitiilor, lucrari de modernizare si compartimentari interioare

Titlu planse: PROPUNERE PLAN PLAFON PARTER

PROIECT NR: BSTK060
FAZA: PTh+DE
PLANSA NR: A101