



NOTA:

1. Se vor utiliza doar cabluri de date UTP cat. 6e tipul FRNC/LSZH halon free, indiferent de locul sau tipul de montaj al acestora.
2. Distributia se va realiza din camera de servere conform planurilor
3. Se va utiliza aparataj de prize de tip modular. Vor fi incluse dozele de aparat, placile de baza si placile ornament in concordanta cu tipul de aparataj modular ales.
4. Prizele de date se vor amplasa in vecinatatea prizelor de electrice. Pentru sistemul de cabluri, prizele de date se vor amplasa pe cel de-al doilea etaj al sistemului, sub prizele electrice
5. Treceurile de cabluri prin pereti si planse se vor face protejate in teava, iar spatul dintr-o teava si perete si intr-o teava si cablu se va mata.

CATEGORIA DE IMPORTANTA C
CLASA DE IMPORTANTA III

Ing. verificator	Valentin BOCA	nume	semnatura	le	referat	expertiza nr.	/ data
PROIECTANT GENERAL							
[BAU STARK]			BAU STARK SRL				
			PROIECTARE, CONSULTANTA, PROJECT MANAGEMENT				
			Jud. Ilfov, Chitila, Str. Rudeni nr. 38, Tel: +40(314) 378 831, +40(314) 378 832				
			e-mail: office@baustark.ro website: www.baustark.ro				
PROIECTANT INSTALATII:			S.C. METRANS ENGINEERING S.R.L.				
			Bucuresti, Sector 5, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, Calea Rahovei, nr. 266-268				
			Corp C2, parter, camera 02				
			CUI RO39543312, J40/9129/2018				
			e-mail: office@me-trans.ro website: www.me-trans.ro				
SPECIFICATIE			NUME		SEMNATURA		
Sef Proiect	ARH. IOANA MELENCU				Beneficiar: SC Comet SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, CUI RO 1350020		
Proiectat	ING. LIVIU POPA		[semnatura]		Titlu Proiect: Consolidare, reabilitare termica prin anveloparea cladirii si refacere invelitoare lucruri de compartimentare si compartimentari interioare.		
Desenat	ING. LIVIU POPA		[semnatura]		Str. Independentei, nr. 7, mun. Ploiesti, jud. Prahova, nr. cad. 131015		
Verificat intern	ING. IONEL OPREA		[semnatura]		Titlu Plansa: INSTALATII ELECTRICE DE VOCE-DATE.		
					NIVEL SUBSOL		
					Plansa nr.: CS01		