NOTA

1. Retelele de distributie pentru apa rece si apa calda menajera se vor realiza din teava din PPR, ce se vor monta atat aparent pe elemente de constructie, mascat in interiorul glafelelor de constructie, cat si ingropat sapa sau in pereti. Racordarile la armaturile obiectelor sanitare, se vor monta ingropat in pereti, in spatele placilor de faianta sau glafelelor de constructie, unde se va lasa inspectie hrsnemnului pentru a putea interveni cu usurinta in cazul unor defectiuni.
2. La trecerile conductelor de apa prin pereti si planee, se va prevede teava de protectie din PVC.
3. Conductele ce vor fi mascate in interiorul glafelelorde/ tabe, a glafelor, etc. se va lucra cu bobine tip armaflex sau similar, impotriva fenomenului de condens.
4. Toate obturatoarele de WC se vor echipa pe alimentare, cu robinetti cu vestil de colt Ø 1/2' - 1/2'.
5. Toate obturatoarele de WC se vor echipa pe alimentare, cu robinetti de colt Ø 1/2' - 3/8'.
6. Pentru izolarea grupurilor sanitare, se vor monta robinetti cu vestil de tevrire cu sfera sau cu robinetti de colt cu filtru, montati pe racordul de alimentare cu apa rece si apa calda a vasului de WC. Racordul va fi montat imperuna cu cate o piesa demontabila (tip racord olandez) pozitionata dupa robinet, in vederea de curgere.
7. Racordul obiectelor sanitare la conductele de legatura de apa rece si apa calda se va realiza prin intermediul racordurilor flexibile.

LEGENDA

Conducta de alimentare cu apa de la punctul de racord
Conducta de apa rece menajera PPR
Conducta de apa calda menajera PPR

METRANS ENGINEERING

Ing. verificator	Dan BERBECARU		Nr. carnet	refacut	raportat nr.
	nume	semnatura			

PROIECTANT GENERAL	BAU STARK SRL	
	PROIECTARE, CONSULTANTA, PROJECT MANAGEMENT	
	Jud. Ilfov, Chitila, Str. Ruderi nr. 38, Tel: +40(314) 378 831, +40(314) 378 832	
	e-mail: office@baustark.ro website: www.baustark.ro	
PROIECTANT INSTALATII:	S.C. METRANS ENGINEERING S.R.L.	Cod proiect: BSTK060
	Bucuresti, Sector 5, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, Calea Rahovei, nr.266-268 Corp C2, parter, camera G2	
	CUI RO35543312, J40/919/2018	
	e-mail: office@me-trans.ro website: www.me-trans.ro	

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef Proiect	ARH. IOANA MELENCU	
Proiectat	ING. GABRIEL STANCIU	
Desenat	ING. GABRIEL STANCIU	
Verificat intern	ING. RADU DUMITRU	

Beneficiar:
SC Corpet SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, CUI RO 1350020

Titlu Proiect:
Consolidare, reabilitare termica prin anvelopparea cladirii si refacere invelitoare,lucrari de modernizare si compartimentari interioare.
Str. Independentei, nr. 7, mun. Ploiesti, jud. Prahova, nr. cad. 131016

Faza proiect: PT

Scara: 1:50

Data:04/19

Titlu Plansa:
INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE SI APA CALDA MENAJERA , NIVEL ETAJ

Plansa nr.: IS03

4A3 420x1188=0.50m²