

ANTEMASURATOARE**LUCRARI DE CONSTRUCTII – STRUCTURA SI ARHITECTURA**

lista de cantitati de lucrari fara preturi

nr. Crt.	Descriere	um	cant
Obiect: 01 STRUCTURA			
Categorie: 01 INFRASTRUCTURA			
1	DEMOLARE SUPRAFATA BETONATA PENTRU REALIZAREA GRINZILOR DE FUNDATIE	MP	66.000
2	DEMOLARE PARDOSEALA EXISTENTA IN SUBSOL, DEMOLARE PARDOSEALA PT.REALIZ.FUNDATIILOR IZOLATE	MP	145.000
3	SAPATURA PENTRU REALIZAREA GRINZILOR DE FUNDATIE	M CUB	30.000
4	SAPATURA PENTRU REALIZAREA FUNDATIILOR IZOLATE	M CUB	65.000
5	SAPATURA PENTRU MONTAREA POLISTIRENULUI EXTRUDAT SUB PARDOSEALA SUBSOL	M CUB	20.000
6	UMPLUTURA DE PAMANT COMPACTAT	M CUB	60.000
7	PIETRIS SUB PARDOSEALA 10 CM GROSIME	M CUB	8.000
8	BETON DE EGALIZARE C8/10 SUB GRINZILE DE FUNDATIE	M CUB	3.500
9	BETON DE EGALIZARE C8/10 SUB FUNDATIILE IZOLATE	M CUB	5.500
10	BETON ARMAT C20/25 IN GRINZILE DE FUNDATIE	M CUB	12.000
11	BETON ARMAT C20/25 IN FUNDATII IZOLATE	M CUB	10.500
12	ARMATURA PC52 IN FUNDATII IZOLATE	KG	2,000.000
13	GAURI SI ANCORE CHIMICE HIT RE500 S (12) IN FUNDATII EXISTENTE	BUCATA	660.000
14	GAURI SI ANCORE CHIMICE HIT RE500 S(8) IN FUNDATII EXISTENTE	BUCATA	630.000
15	GAURI SI ANCORE CHIMICE HIT RE500 S(14) IN FUNDATII EXISTENTE	BUCATA	260.000
16	RASINA CHIMICA HIT - RE 500	LITRU	9.200
17	FOLIE PVC SUB PARDOSEALA	MP	178.000
18	BETON ARMAT C20/25 IN PARDOSEALA	M CUB	18.000
19	PLASE SUDATE STPB 6/100X6/100 PENTRU REPARATIE PARDOSEALA	KG	1,140.000
20	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	TONE	142.380
Obiect: 01 STRUCTURA			
Categorie: 02 SUPRASTRUCTURA			

1	CURATARE PERETI DE ZIDARIE EXISTENTI PARTER	MP	450.00
2	SPALAREA MANUALA A PERETILOR DE ZIDARIE EXISTENTI PARTER	MP	450.00
3	ADANCIREA ROSTURILOR IN PERETI DE ZIDARIE EXISTENTI PARTER	MP	450.00
4	BETON TORCRETAT C20/25 IN CAMASUIRI PERETI PARTER	M CUB	23.00
5	BETON ARMAT C20/25 IN GRINZI ETAJ	M CUB	3.00
6	ARMATURA PC52 IN CONSOLIDAREA PERETILOR EXISTENTI PARTER	KG	5,200.00
7	ARMATURA PC52 IN FUNDATIILE IZOLATE SUB STALPI, STALPI FUNDATIE, STALPI PARTER SI STALPI ETAJ	KG	8,680.00
8	ARMATURA PC52 IN GRINZI ETAJ	KG	515.00
9	GAURI SI ANCORE CHIMICE HIT RE500 S (10) IN CENTURI EXISTENTE	BUCATA	450.00
10	GAURI SI ANCORE CHIMICE (8) IN GRINZILE EXISTENTE	BUCATA	480.00
11	GAURI FORATE IN GRINZILE EXISTENTE (18)	BUCATA	78.00
12	GAURI SI RASINA EPOXIDICA PENTRU AGRAFE MONTATE IN ZIDARIA EXISTENTA	BUCATA	1,950.00
13	RASINA CHIMICA HIT - RE 500	LITRU	10.20
14	BETON ARMAT C20/25 IN STALPI FUNDATIE, PARTER SI ETAJ	M CUB	30.50
15	DEFACERI ZIDARIE PARTER PE O ADACIME DE 20CM PENTRU REALIZAREA CENTURILOR DE B.A.	M CUB	4.50
16	DEFACERI ZIDARIE ETAJ PE O ADACIME DE 25CM PENTRU REALIZAREA CENTURILOR DE B.A. ETAJ	M CUB	5.50
17	DEFACERI ZIDARIE EXISTENTA PENTRU REALIZAREA STALPILOR DE B.A.	M CUB	5.00
18	BETON ARMAT C20/25 IN CENTURI PARTER	M CUB	4.50
19	BETON ARMAT C20/25 IN CENTURI ETAJ	M CUB	8.20
20	COFRAJ LA CENTURI PARTER	MP	30.00
21	COFRAJ LA CENTURI ETAJ	MP	65.00
22	COFRAJ LA STALPI FUNDATIE, PARTER SI ETAJ	MP	290.00
23	COFRAJ LA GRINZI ETAJ	MP	40.00
24	DEFACERI ZIDARIE TIMPAN ETAJ REALIZAREA CENTURILOR DE B.A.	M CUB	12.00
25	REFACERE ZIDARIE TIMPAN ETAJ PENTRU REALIZAREA CENTURILOR DE B.A.	M CUB	10.00
26	DEFACERI ZIDARIE ETAJ PE O ADACIME DE 25CM PENTRU REALIZAREA CENTURILOR DE B.A.	M CUB	7.50
27	BETON ARMAT C20/25 IN CENTURI ETAJ	M CUB	7.50

28	COFRAJ LA CENTURI PARTER	MP	60.00
29	ARMATURA PC52 IN CENTURI ETAJ	KG	2,200.00
30	INJECTIE MORTAR DE REPARATIE IN FISURI EXISTENTE	M CUB	0.90
31	CURATARE SI SPALARE ZONE DEGRADATE STALPI FATADA SI SOCLU STALPI FATADA	MP	10.00
32	REPARATIE STALPI EXISTENTI FATADA SI SOCLU STALPI FATADA CU MORTAR DE REPARATIE STRUCTURAL	M CUB	0.30
33	DESFACERE PLACA LEMN EXISTENTA PESTE ETAJ	MP	570.00
34	DESFACERE SARPANTA EXISTENTA	MP	957.00
35	PLANSEU LEMN ETAJ	M CUB	27.00
36	SARPANTA LEMN	M CUB	22.00
37	STRUCTURA INVELITOARE AX. A-B, 11-12	M CUB	1.01
38	MONTARE ASTEREALA PENTRU INVELITOARE	MP	880.00
39	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	TONE	136.98

Obiect: 01 STRUCTURA**Categorie: 03 SCARA ACCES SUBSOL**

1	DEMOLARE PARDOSEALA SI FUNDATII EXISTENTE	MP	15.00
2	SAPATURA PENTRU REALIZAREA FUNDATIILOR	M CUB	16.00
3	UMPLUTURA DE COMPACTATA	M CUB	4.00
4	BETON SIMPLU SI DE EGALIZARE C8/10	M CUB	0.50
5	BETON ARMAT C20/25 PENTRU REALIZAREA ACCESULUI IN SUBSOL	M CUB	7.50
6	COFRAJ PENTRU REALIZAREA ACCESULUI IN SUBSOL	MP	50.00
7	ARMATURA PC52 PENTRU REALIZAREA ACCESULUI IN SUBSOL	KG	710.00
8	PLASE STPB 6/100X6/100 LA RAMPE ACCES	KG	70.00
9	FOLIE PVC SUB PARDOSEALA	MP	16.00
10	PIETRIS SUB PARDOSEALA	M CUB	2.50
11	DESFACERI ZIDARIE EXISTENTA PENTRU REALIZAREA CENTURILOR DIN BETON	M CUB	0.35
12	EXTRAS LAMINATE COPERTINA ACCES (S235JR)	KG	1,150.00
13	EXTRAS LAMINATE ZONA SUPRAINALTARE PARDOSEALA SUBSOL (S235JR)	KG	200.00
14	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	TONE	8.27

Obiect: 02 ARHITECTURA**Categorie: 01 DESFACERI**

1	DEFACERI TENCUIELI INTERIOARE	MP	3,413.34
2	DEFACERE TENCUIELI FATADA	MP	529.85
3	DEFACERE TENCUIALA/PLACARE PIATRA SOCLU	MP	82.64
4	DEFACERI PARDOSELI PARCHET	MP	388.50
5	DEFACERE PARDOSELI MOCHETA, COVOR PVC	MP	174.09
6	DEFACERI PARDOSELI GRESIE, PIATRA NATURALA, MOZAIC, CIMENT SCLIVISIT	MP	220.68
7	DEFACERE PARDOSEALA FLOTANTA	MP	29.40
8	DEFACERE PLINTA GRESIE, PIATRA NATURALA, MOZAIC	M	243.74
9	DEFACERE PLINTA PARCHET, MOCHETA, COVOR PVC, ETC	M	696.15
10	DEFACERE PIATRA NATURALA TREPTE EXTERIOARE	MP	21.21
11	DEFACERE LAMBRIU PVC	MP	28.35
12	DEMONTARE LAMBRIU	MP	156.61
13	DEFACERE PLACARE METALICA	MP	72.70
14	DEFACERE FAIANTA	MP	240.69
15	DEFACERE PLACARE PVC TAVAN	MP	71.47
16	DEFACERE PLACARE METALICA TAVAN	MP	29.40
17	DEFACERE TAVAN CASETAT	MP	228.90
18	DEFACERE INVELITOARE	MP	767.98
19	DEFACERE ASTEREALE ACOPERIS	MP	767.98
20	DEFACERE JGHEABURI SI BURLANE	M	260.26
21	DEFACERE LUCARNA	BUCATA	2.00
22	DEMONTARE MANA CURENTA LEMN	M	23.56
23	DEFACERE PERETI GIPSCARTON EXISTENTI	MP	13.35
24	DEMOLARE PERETI ZIDARIE	M CUB	34.99
25	DEFACERE PERETE VITRAT	MP	12.09
26	DEMONTARI BALUSTRADE, GRILE, PARAPETI, MONTANTI, INVELITORI SCARI, ETC.	KG	1,050.00
27	DEFACERE PERVAZ	M	114.87
28	DEFACERE GLAF	M	114.87
29	DEFACERE TAMPLARIE	MP	383.25
30	SPARGEREA PLACA - CURTE INTERIOARA	MP	362.78
31	DEFACERE TROTUAR	MP	34.46
32	INLATURARE VOPSELURI DETERIORATE	MP	31.50
33	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	TONE	450.39

Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 02 INCHID.SI COMPART.DIN ZIDARIE			
1	ZIDARIE DIN CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE (20CM)	M CUB	4.46
2	ZIDARIE DIN CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE (30CM)	M CUB	1.05
3	ZIDARIE DIN CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE (35CM)	M CUB	1.83
4	PARAPET SCARA DE ACCES - ZIDARIE DE CARAMIDA (30 CM)	M CUB	1.52
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 03 COMPARTIM.INTER. SI PLACARI			
1	REALIZARE GHENE INSTALATII	MP	36.38
2	COMPARTIMENTARI DIN PERETI GIPSCARTON REZ.LA UMEZEALA PE AMBELE LATURI, GR.12,5 CM, VATA MINERALA	MP	28.16
3	COMPARTIMENTARI DIN PERETI GIPSCARTON REZ.LA FOC EI 60' GROSIME 15 CM, CU FONOIZ.VATA MINERALA	MP	78.28
4	COMPARTIMENTARI DIN PERETI GIPSCARTON REZ.LA FOC EI 90' GROSIME 15 CM, CU FONOIZ.VATA MINERALA	MP	59.46
5	COMPARTIMENTARI DIN PERETI GIPSCARTON GROSIME 12,5 CM, CU FONOIZ.VATA MINERALA	MP	36.80
6	COMPARTIMENTARI DIN HPL LA GRUPURI SANITARE INCLUSIV USI, H=2.10M - USI=6 BUCATI	MP	21.28
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 04 PARDOSELI			
1	PARDOSELI PLACI CERAMICE PESTE SAPA ARMATA SI PANTA LA GRUPURI SANITARE, CF PLANURI, INCL ROSTUIT	MP	80.96
2	PLACI DIN PIATRA NATURALA 15MM (GRANIT) APLICATA CU ADEZIV SPECIFIC PE STRAT EGALIZ INCL ROSTUIT	MP	228.15
4	TREPTE INTERIOARE PIATRA NATURALA (MARMURA /GRANIT) PROFILATE CU AD SPEC PE SAPA INCL AJUSTARE	M	14.08
5	TREPTE INTERIOARE PIATRA NATURALA (MARMURA /GRANIT) PROFILATE CU AD SPEC PE SAPA INCL AJUSTARE	M	56.75
6	CONTRATREPTE INTERIOARE PIATRA NATURALA (MARMURA/GRANIT) PROFILATE APL ADEZIV SPEC INCL AJUSTARE	M	70.83
7	TREPTE EXTERIOARE PIATRA NATURALA (GRANIT) PROFILATE APL AD SPEC PE SAPA ANTIDERAP PREL SEMIBAST+NAS	M	47.04
8	CONTRATREPTE EXTERIOARE PIATRA NATURALA PROFILATE APL AD SPEC SCARI EXT INCL AJUSTARE	M	47.04
9	PODEST EXTERIOR PIATRA NATURALA APLICATE CU ADEZIV SPECIFIC	MP	6.94
10	PARDOSEALA PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTENS 12MM, INCLUSIV FOLIE	MP	702.49

11	SAPA AUTONIVELANTA 1CM - 50% DIN SUPRAFATA	MP	472.50
12	STRAT SUPTOR PENTRU PARDOSLI - SAPA DE EGALIZARE 3 CM - SUBSOL	MP	121.21
13	PLINTA CERAMICA LA PARDOSLI PLACI CERAMICE, LA GRUPURI SANITARE (10CM) - CONFORM PLANURI	M	118.01
14	PLINTE PVC LA PARDOSLI DIN PIATRA NATURALA SI PARCHET - CONFORM PLANURI	M	880.90
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 05 HIDROIZOLATII/TERMOIZOLATII			
1	HIDROIZOLATIE FOLIE POLIETILENA - REFACERI HIDROIZOLATII PARDOSLI SI INTOARCERE MINIM 60CM	MP	248.71
2	TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 10CM, LA SUBSOL- PARDOSEALA	MP	155.47
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 06 FINISAJE PERETI			
1	GLETUIRE PERETI	MP	3,449.72
2	PLASA FIBRA DE STICLA, INTERIOR/EXTERIOR, 145 GR (50% DIN SUPRAFATA PERETILOR)	MP	1,468.40
3	TENCUIELI INTERIOARE DE 1,5 CM GR.,DRISCUITE, LA PERETI SAU STALPI, PE SUPRAFETE PLANE (PERETI ZID.)	MP	3,210.64
4	VOPSITORIE INTERIOARA LAVABILA CU AMORSA, PE STRAT DE GLET, LA PERETI, INCLUSIV LATERALE C.S. SI HOL	MP	2,967.96
5	VOPSITORIE INTERIOARA LAVABILA CU AMORSA, PE STRAT DE GLET - REZIST.LA UMEZEALA (GR.SAN.-PER.SI TAV)	MP	346.50
6	VOPSITORII INTERIOARE DECORATIVE CU EFECT SPECIAL - SALA DE SEDINTE, RECEPTIE	MP	105.00
7	PLACARE PERETI CU PLACI CERAMICE - GRUPURI SANITARE PANA LA COTA 1.20M - CONFORM PLANSE	MP	27.95
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 07 PLAFOANE INTERIOARE			
1	GLETUIRE PLAFOANE - DACA EXISTA CAZUL UNDE PLAFONUL EXIST. NU ESTE ACOP.DE PLAFON FALS(GK/TAV.CASET)	MP	670.77
2	VOPSITORIE LAVABILA CU AMORSA, LA PLAFOANE, INCL.LATERALE GOLURI-PTR.PLAFOANE DIN GK IN CAMP CONT.	MP	670.77
3	SISTEM CU PLACI DIN GIPS CARTON REZISTENT LA FOC EI30' APLICAT PE STR.MET.SUB PLANSEU LEMN, LA ETAJ	MP	457.49
4	PLAFON DREPT CU PLACI DIN GK DE 12,5MM, PLACARE SIMPLA, PE STRUCTURA METALICA SUB PLACA B.A.	MP	542.34
5	PLAFON DREPT CU PLACI DIN GK REZ.UMEZ.DE 12,5MM, PLACARE SIMPLA, PE STRUCTURA METALICA SUB PLACA B.A	MP	50.40

6	PLAFON CASETAT APLICAT PE STRUCTURA METALICA SUB PLACA B.A.	MP	301.27
7S	SCHELA PENTRU LUCRARI INTERIOARE DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME	MP	713
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 08 FINISAJE EXTERIOARE FATADA			
1	SCHELA MET TUBULARA-CUPRINDE MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELEI SI A PLATF.DE LUCRU, TRANSP.	MP	1,189.51
2	TENCUIALA ACRILICA STRUCTURATA 1,5 CM, CULOARE ALB, RAL 9010, EXECUTATA MANUALA SAU MECANIC	MP	529.85
3	PLACARE EXTERIOARA SOCLU B.A. CU POLISTIREN EXTRUDAT, 10 CM GR., FIX. CU DIBL. (SAU LIPIT PE STR. EGALIZ)	MP	82.64
4	TERMOSISTEM - PLACARE EXTERIOARA PER. ZID. CARAM. SI B.A. CU POLISTIREN 15CM GR., DIBL., PLASA, TENC.	MP	362.74
5	TERMOSISTEM - PLACARE EXTERIOARA PERETI ZID. CARAM. CU VATA MINERALA BAZALTICA IGNIF. 15CM GR.	MP	132.77
6	PLACARE VATA MINERALA IGNIFUGATA (H=30 CM) - IN DREPTUL PLANSEELOR	MP	34.34
7	PLACARE EXTERIOARA INTRADOS PLACA IN DREPTUL BALCOANELOR CU POLISTIREN EXPANDAT 15 CM GR.	MP	8.87
8	PLACARE EXTERIOARA CONTUR GOLURI USI SI FERESTRE CU POLISTIREN EXPANDAT 3 CM	MP	129.69
9	PROFIL LACRIMAR DIN ALUMINIU CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA, LA CONSOLE	M	12.60
10	PROFIL DIN ALUMINIU CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA, PT SOCLU	M	74.34
11	SOLBANC/PERVAZ DECORATIV DIN POLISTIREN EXPANDAT DE INALTA DENSITATE, ACOP. CU MAT. COMPOZIT 75X65MM	M	260.00
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 09 PLACARI EXTERIOARE			
1	PLACARE EXTERIOARA PIATRA NATURALA (GRANIT), INCL. ADEZIV SI PLASA PT. MONT. PLACARII DE PIATRA NATURALA	MP	82.64
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 10 TAMPLARIE EXTERIOARA			[ron]
1	TAMPLARIE EXTERIOARA CU RAMA DIN PVC PENTACAMERALA GRI ANTRACIT RAL7016 GEAM 4-16-4 LOW-E SPUMA ROST	MP	181.40
2	TAMPLARIE EXTERIOARA PENTACAMERALA RAL7016 GEAM 4-16-4 LOW-E IZOLARE SI ETANSARE SPUMA EI90	MP	31.97
3	TAMPLARIE GRI ANTRACIT RAL 7016 WINDFANG CU USA 2 CANATURI SI PERETI DESPARTITORI ACCES CORP C2	MP	17.04

4	USI EXTERIOARE PVC CU GEAM SAU PLINE UN/DOUA CANATURI GRI ANTRACIT - INCLUSIV MONTAJ	MP	11.45
5	USI EXTERIOARE GEAM SAU PLINE UN/DOUA CANATURI GRI ANTRACIT EI90 - INCLUSIV MONTAJ	MP	3.15
6	GLAF EXTERIOR TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC GRI ANTRACIT - RAL 7016 (30CM LATIME)	M	109.40
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 11 TAMPLARIE INTERIOARA			
1	TAMPLARIE INTERIOARA - USI PLINE MDF VOPSIT - GRI PRAF RAL 7035 SAU SIMILAR, IZ SPUMA, CAPT TOC REGL	MP	49.57
2	USI INTERIOARE REZISTENTE LA FOC - EI30C	MP	1.79
3	USI INTERIOARE REZISTENTE LA FOC - EI 60	MP	65.00
4	USI INTERIOARE REZISTENTE LA FOC - EI 90	MP	1.70
5	TAMPLARIE INTERIOARA PVC PENTACAMERALA GRI ANTRACIT RAL 7016 GEAM 4-16-4 LOW-E IZ SPUMA FIX+MOBIL	MP	4.67
6	USI SI COMPARTIMENTARI DIN HPL CABINE GRUPURI SANITARE	MP	20.40
7	PERVAZ INTERIOR PIATRA NATURALA GRANIT 30CM	M	116.30
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 12 INVELITOARE			
1	TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA, 30 CM GROSIME	MP	807.60
2	FOLIE ANTICONDENS	MP	807.60
3	INVELITORI TIP TABLA FALTUITA GRI ANTRACIT RAL 7016	MP	922.65
4	PROFIL SPECIAL DE COAMA	M	18.40
5	PROFIL SPECIAL DE DOLIE	M	117.24
6	PROFIL SPECIAL PAZIE LATIME 30 CM	M	168.72
7	PROFIL CALCAN	M	27.07
8	JGHEAB TABLA DIAMETRU 15 CM	M	168.72
9	BURLAN TABLA DIAMETRU 15 CM	M	86.63
10	BURLAN LANT	M	10.50
11	PARAZAPEZI	BUCATA	43.00
12	INCHIDERE TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC RAL 7016	MP	85.05
13	SAGEAC METALIC (TABLA GRI ANTRACIT 7016)	MP	183.78
14	STREASINA DIN PROFIL METALIC COMPLEMENTAR CU INVELITOAREA (TABLA GRI ANTRACIT 7016)	M	168.72

15	PAZIE DIN TABLA FALTUITA COMPLEMENTARA CU INVELITOAREA (TABLA FALTUITA GRI ANTRACIT 7016)	M	168.72
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 13 AMENAJARE CURTE			
1	TROTUAR DE GARDA PROTECTIE CLADIRE DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC 80 CM LATIME	MP	19.32
2	BORDURI PT TROTUARE PE MORTAR DE POZA 5 CM GROSIME PE FUNDATIE BETON SIMPLU	M	69.51
3	PLACI DIN PIATRA NATURALA (GRANIT) APLICATE CU ADEZIV SPECIFIC	MP	38.98
4	BETON ASFALTIC 5 CM	MP	334.14
5	BETON ASFALTIC DESCHIS 6 CM	MP	334.14
6	PIATRA SPARTA SAU BALAST STABILIZAT CU CIMENT 15 CM	M CUB	50.12
7	BALAST 25 CM	M CUB	83.54
8	NISIP 15CM	M CUB	50.12
9	RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON CU GRATAR METALIC 30CM	M	52.50
10	VOPSITORII LAVABILE EXTERIOARE ANEXE SI IMPREJMUIRE	MP	351.75
11	VOPSIRE ELEMENTE METALICE CURTE - PORTI STRUCTURA INVELITOARE PARCARE ELEMENTE METALICE GARD	MP	42.00
12	TENCUIALA DECORATIVA SOCLU ANEXE	MP	36.75
13	SORT METALIC GARD - PROFIL COAMA	M	69.30
14	REFACERI TENCUIELI GARD SI ANEXE	MP	351.75
15	INLOCUIRE USI METALICE GARAJ +USA ANEXE+POARTA ACCES	MP	55.49
Obiect: 02 ARHITECTURA			
Categorie: 14 DIVERSE			
1	MANA CURENTA BALUSTRADA INTERIOARA METAL/LEMN	M	18.90
2	MANA CURENTA BALUSTRADA EXTERIOARE METAL	M	27.83
3	RIFLAJ METALIC H=3.20	M	5.99

Proiectant general

SC BAU STARK SRL