

Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 STRUCTURA

Categoria de lucrari: 01 INFRASTRUCTURA

Executant82	Obiectiv02	Obi01	Cate01			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCT02XB 93 MP		66,00000			
DEMOLARE SUPRAFATA BETONATA PENTRU REALIZAREA GRIN ZILOR DE FUNDATIE CORP C1						
2	RPCT02XB 93 MP		145,00000			
DEMOLARE PARDOSEALA EXISTENTA IN SUBSOL, DEMOLARE PARDOSEALA PT.REALIZ.FUNDATIILOR IZOLATE CORP C2=130 MP; CORP C3=15 MP						
3	TSA01G1 82 M CUB		30,00000			
SAPATURA PENTRU REALIZAREA GRINZILOR DE FUNDATIE CORP C1						
4	TSA01G1 82 M CUB		65,00000			
SAPATURA PENTRU REALIZAREA FUNDATIILOR IZOLATE CORP C2=40 MC; CORP C3=25 MC						
5	TSA01G1 82 M CUB		20,00000			
SAPATURA PENTRU MONTAREA POLISTIRENULUI EXTRUDAT S UB PARDOSEALA SUBSOL CORP C2						
6	TSD04C1 82 M CUB		60,00000			
UMPLUTURA DE PAMANT COMPACTAT CORP C1=15 MC; CORP C2=30 MP; CORP C3=15 MP						
7	ACE08B1 82 M CUB		8,00000			
PIETRIS SUB PARDOSEALA 10 CM GROSIME CORP C1=3,5 MC; CORP C2=3 MC; CORP C3=1,5 MC						
8	CA01A1 82 M CUB		3,50000			
BETON DE EGALIZARE C8/10 SUB GRINZILE DE FUNDATIE CORP C1						
L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)						
9	CA01A1 82 M CUB		5,50000			
BETON DE EGALIZARE C8/10 SUB FUNDATIILE IZOLATE CORP C2=1,5 MC; CORP C3=4 MC						
L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)						
10	CA02C1 82 M CUB		12,00000			
BETON ARMAT C20/25 IN GRINZILE DE FUNDATIE CORP C1						
L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
11	CA01A1 82 M CUB		10,50000			
BETON ARMAT C20/25 IN FUNDATII IZOLATE CORP C2=5 MC; CORP C3=5,5 MC						
L:10173 -M :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)						



Executant82	Obiectiv02	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
12	CC01A1	82 KG	2000,00000		
ARMATURA PC52 IN FUNDATII IZOLATE CORP C1					
13	RPCB15A1	02 BUCATA	660,00000		
GAURI SI ANCORE CHIMICE HIT RE500 S (12) IN FUNDAT II EXISTENTE CORP C1					
14	RPCB15A1	02 BUCATA	630,00000		
GAURI SI ANCORE CHIMICE HIT RE500 S(8) IN FUNDATII EXISTENTE CORP C1					
15	RPCB15A1	02 BUCATA	260,00000		
GAURI SI ANCORE CHIMICE HIT RE500 S(14) IN FUNDATI I EXISTENTE CORP C1					
16	9000500	LITRU	9,20000		
RASINA CHIMICA HIT - RE 500 CORP C1					
17	RPCE54A	09 MP	178,00000		
FOLIE PVC SUB PARDOSEALA CORP C1=33, CORP C2=130, CORP C3=15					
18	CA07H1	82 M CUB	18,00000		
BETON ARMAT C20/25 IN PARDOSEALA CORP C1=3.5, CORP C2=13, CORP C3=1.5					
L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)					
19	RCSD08C	02 KG	1140,00000		
PLASE SUDATE STPB 6/100X6/100 PENTRU REPARATIE PAR DOSEALA CORP C1=170, CORP C2=900, CORP C3=70					
L:LRC13 -M :200424E -PLASA OTEL SUDATA CU D=4MM					
20	TRA01A20P	82 TONE	142,38000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$ INCLUSIV TAXA DE GROAPA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 STRUCTURA

Categoria de lucrari: 02 SUPRASTRUCTURA

Executant82	Obiectiv02	Obi01	Cate02			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IZA02XA 91 MP		450,00000			
CURATARE PERETI DE ZIDARIE EXISTENTI PARTER						
2	RPCJ54XA 93 MP		450,00000			
SPALAREA MANUALA A PERETILOR DE ZIDARIE EXISTENTI PARTER						
3	RCSG26A 02 MP		450,00000			
ADANCIREA ROSTURILOR IN PERETI DE ZIDARIE EXISTENT I PARTER						
4	IZG02XF 93 M CUB		23,00000			
BETON TORCRETAT C20/25 IN CAMASUIRI PERETI PARTER						
L:11205 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
5	CA07H1 82 M CUB		3,00000			
BETON ARMAT C20/25 IN GRINZI ETAJ						
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
6	CC01A3 02 KG		5200,00000			
ARMATURA PC52 IN CONSOLIDAREA PERETILOR EXISTENTI PARTER						
L:LC07G -M :2000509 -ARMATURA PC 52						
7	CC01A3 02 KG		8680,00000			
ARMATURA PC52 IN FUNDATIILE IZOLATE SUB STALPI, ST ALPI FUNDATIE, STALPI PARTER SI STALPI ETAJ						
L:LC07G -M :2000509 -ARMATURA PC 52						
8	CC01A3 02 KG		515,00000			
ARMATURA PC52 IN GRINZI ETAJ						
L:LC07G -M :2000509 -ARMATURA PC 52						
9	RPCB15A1 02 BUCATA		450,00000			
GAURI SI ANCORE CHIMICE HIT RE500 S (10) IN CENTUR I EXISTENTE						
10	RPCB15A1 02 BUCATA		480,00000			
GAURI SI ANCORE CHIMICE (8) IN GRINZILE EXISTENTE						
11	RPCB15A1 02 BUCATA		78,00000			
GAURI FORATE IN GRINZILE EXISTENTE (18)						
12	RPCB15A1 02 BUCATA		1950,00000			
GAURI SI RASINA EPOXIDICA PENTRU AGRAFE MONTATE IN ZIDARIA EXISTENTA						
13	9000500 LITRU		10,20000			
RASINA CHIMICA HIT - RE 500						
14	CA07H1 82 M CUB		30,50000			
BETON ARMAT C20/25 IN STALPI FUNDATIE, PARTER SI ETAJ						
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						



Executant82	Obiectiv02	Obi01	Cate02		
0	1	2	3	4	5
15	RCSG10C	99 M CUB	4,50000		
DESFACERI ZIDARIE PARTER PE O ADACIME DE 20CM PENTRU REALIZAREA CENTURILOR DE B.A.					
16	RCSG10C	99 M CUB	5,50000		
DESFACERI ZIDARIE ETAJ PE O ADACIME DE 25CM PENTRU REALIZAREA CENTURILOR DE B.A. ETAJ					
17	RCSG10C	99 M CUB	5,00000		
DESFACERI ZIDARIE EXISTENTA PENTRU REALIZAREA STALPILOR DE B.A.					
18	CA07H1	82 M CUB	4,50000		
BETON ARMAT C20/25 IN CENTURI PARTER					
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)					
19	CA07H1	82 M CUB	8,20000		
BETON ARMAT C20/25 IN CENTURI ETAJ					
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)					
20	CB03E	02 MP	30,00000		
COFRAJ LA CENTURI PARTER					
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM					
L:LC03B -0021:2904030 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=6,00M S 942					
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC					
21	CB03E	02 MP	65,00000		
COFRAJ LA CENTURI ETAJ					
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM					
L:LC03B -0021:2904030 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=6,00M S 942					
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC					
22	CB03E	02 MP	290,00000		
COFRAJ LA STALPI FUNDATIE, PARTER SI ETAJ					
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM					
L:LC03B -0021:2904030 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=6,00M S 942					
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC					
23	CB03E	02 MP	40,00000		
COFRAJ LA GRINZI ETAJ					
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM					
L:LC03B -0021:2904030 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=6,00M S 942					
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC					
24	RCSG10C	99 M CUB	12,00000		
DESFACERI ZIDARIE TIMPAN ETAJ REALIZAREA CENTURILOR DE B.A.					
25	RCSG03A	02 M CUB	10,00000		
REFACERE ZIDARIE TIMPAN ETAJ PENTRU REALIZAREA CENTURILOR DE B.A.					
26	RCSG10C	99 M CUB	7,50000		
DESFACERI ZIDARIE ETAJ PE O ADACIME DE 25CM PENTRU REALIZAREA CENTURILOR DE B.A.					
27	CA07H1	82 M CUB	7,50000		
BETON ARMAT C20/25 IN CENTURI ETAJ					
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)					
28	CB03E	02 MP	60,00000		
COFRAJ LA CENTURI PARTER					
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM					
L:LC03B -0021:2904030 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=6,00M S 942					
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC					
29	CC01A3	02 KG	2200,00000		
ARMATURA PC52 IN CENTURI ETAJ					
L:LC07G -0040:2000509 -ARMATURA PC 52					



Executant82	Obiectiv02	Obi01	Cate02		
0	1	2	3	4	5
30	IZG02XA	93 M CUB	0,90000		
INJECTIE MORTAR DE REPARATIE IN FISURI EXISTENTE					
L:X6 -M :2101001 -MORTAR FIN DE REPARATIE FISURI BETON 2KG/MP/MM					
31	IZA02XB	91 MP	10,00000		
CURATARE SI SPALARE ZONE DEGRADATE STALPI FATADA S					
I SOCLU STALPI FATADA					
32	IZG02XB	93 M CUB	0,30000		
REPARATIE STALPI EXISTENTI FATADA SI SOCLU STALPI					
FATADA CU MORTAR DE REPARATIE STRUCTURAL					
L:X6 -M :2101001 -MORTAR FIN DE REPARATIE FISURI BETON 2KG/MP/MM					
33	RCSH33A	02 MP	570,00000		
DESFACERE PLACA LEMN EXISTENTA PESTE ETAJ					
34	RCSH33B	02 MP	957,00000		
DESFACERE SARPANTA EXISTENTA					
35	RCSH15A	02 M CUB	27,00000		
PLANSEU LEMN ETAJ					
36	RCSH03E	02 M CUB	22,00000		
SARPANTA LEMN					
37	RCSH03E	02 M CUB	1,01000		
STRUCTURA INVELITOARE AX. A-B, 11-12					
38	RCSH07C	02 MP	880,00000		
MONTARE ASTEREALA PENTRU INVELITOARE					
39	TRA01A20P	82 TONE	136,98000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$					
INCLUSIV TAXA DE GROAPA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 STRUCTURA

Categoria de lucrari: 03 SCARA ACCES SUBSOL

Executant82	Obiectiv02	Obi01	Cate03			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCT02XB	93 MP	15,00000			
DEMOLARE PARDOSEALA SI FUNDATII EXISTENTE						
2	TSA01G1	82 M CUB	16,00000			
SAPATURA PENTRU REALIZAREA FUNDATIILOR						
3	TSD04C1	82 M CUB	4,00000			
UMPLUTURA DE COMPACTATA						
4	CA01A1	82 M CUB	0,50000			
BETON SIMPLU SI DE EGALIZARE C8/10						
L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)						
5	CA07H1	82 M CUB	7,50000			
BETON ARMAT C20/25 PENTRU REALIZAREA ACCESULUI IN SUBSOL						
L:10173 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
6	CB03E	02 MP	50,00000			
COFRAJ PENTRU REALIZAREA ACCESULUI IN SUBSOL						
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM						
L:LC03B -0021:2904030 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=6,00M S 942						
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC						
7	CC01A3	02 KG	710,00000			
ARMATURA PC52 PENTRU REALIZAREA ACCESULUI IN SUBSO						
L						
L:LC07G -M :2000509 -ARMATURA PC 52						
8	RCSD08C	02 KG	70,00000			
PLASE STPB 6/100X6/100 LA RAMPE ACCES						
L:LRC13 -M :200424E -PLASA OTEL SUDATA CU D=4MM						
9	RPCE54A	09 MP	16,00000			
FOLIE PVC SUB PARDOSEALA						
10	ACE08B1	82 M CUB	2,50000			
PIETRIS SUB PARDOSEALA						
11	RCSG10C	99 M CUB	0,35000			
DESFACERI ZIDARIE EXISTENTA PENTRU REALIZAREA CENT						
URILOR DIN BETON						
12	CL17C	99 KG	1150,00000			
EXTRAS LAMINATE COPERTINA ACCES (S235JR)						
L:LC08 -0001:5900700 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2						
L:LC41K -0079:6306016 -PROF LAMIN CF EXTRAS COPERTINA ACCES						
13	CL17B	99 KG	200,00000			
EXTRAS LAMINATE ZONA SUPRAINALTARE PARDOSEALA SUBS						
OL (S235JR)						
L:LC08 -0001:5900700 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C 2						
L:LC41K -0068:6305610 -PROF LAMIN CF EXTRAS ZONA SUPRAINALT PARD SUBS						



Executant82	Obiectiv02	Obi01	Cate03		
0	1	2	3	4	5
14	TRA01A20P	82 TONE	8,27000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					
\$					
INCLUSIV TAXA DE GROAPA					
<hr/>					
Cheltuieli directe					
<hr/>					
Alte cheltuieli directe					
<hr/>					
Contrib.Asigurat.Munca %					
<hr/>					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
<hr/>					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
<hr/>					
Profit Po = % x (To+Io)					
<hr/>					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					
<hr/>					

PROIECTANT



Formular F3

OBIETTIVO: 02 CONPET S.A.

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 01 DESFACERI

Executant82		Obiectiv02		Cate01	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT10A1	82 MP	3413,34000		
DESFACERI TENCUIELI INTERIOARE					
2	RPCT14A1	82 MP	529,85000		
DESFACERE TENCUIELI FATADA					
3	RPCT14B1	82 MP	82,64000		
DESFACERE TENCUIALA/PLACARE PIATRA SOCLU					
4	RPCK41B	99 MP	388,50000		
DESFACERI PARDOSELI PARCHET					
5	RPCK41C	99 MP	174,09000		
DESFACERE PARDOSELI MOCHETA, COVOR PVC					
6	RPCK42C	99 MP	220,68000		
DESFACERI PARDOSELIGRESIE, PIATRA NATURALA, MOZAIC , CIMENT SCLIVISIT					
7	RPCK41A	99 MP	29,40000		
DESFACERE PARDOSEALA FLOTANTA					
8	RPCK42E	99 M	243,74000		
DESFACERE PLINTA GRESIE, PIATRA NATURALA, MOZAIC					
9	RPCK42E	99 M	696,15000		
DESFACERE PLINTA PARCHET, MOCHETA, COVOR PVC, ETC					
10	RPCK42B	99 MP	21,21000		
DESFACERE PIATRA NATURALA TREPTE EXTERIOARE					
11	RPCO56B	99 MP	28,35000		
DESFACERE LAMBRIU PVC					
12	RPCO56B	99 MP	156,61000		
DEMONTARE LAMBRIU					
13	RPCG29C.	99 MP	72,70000		
DESFACERE PLACARE METALICA					
14	RPCT29A1	82 MP	240,69000		
DESFACERE FAIANTA					
15	RPCT11C1	82 MP	71,47000		
DESFACERE PLACARE PVC TAVAN					
16	RPCT11C1	82 MP	29,40000		
DESFACERE PLACARE METALICA TAVAN					
17	RPCT15C1	82 MP	228,90000		
DESFACERE TAVAN CASETAT					
18	RPCT26C1	82 MP	767,98000		
DESFACERE INVELITOARE					
19	RCSH33C	02 MP	767,98000		
DESFACERE ASTEREALA ACOPERIS					

Executant82	Obiectiv02	Obi02	Cate01		
0	1	2	3	4	5
20	RPIZE17B	99 M	260,26000		
DESFACERE JGHEABURI SI BURLANE					
21	RCSH33F	02 BUCATA	2,00000		
DESFACERE LUCARNA					
22	RPCK42E	99 M	23,56000		
DEMONTARE MANA CURENTA LEMN					
23	RPCG29C.	99 MP	13,35000		
DESFACERE PERETI GIPSCARTON EXISTENTI					
24	RPCG29C	99 M CUB	34,99000		
DEMOLARE PERETI ZIDARIE					
25	RPCP45A.	99 MP	12,09000		
DESFACERE PERETE VITRAT					
26	RPCP45D	02 KG	1050,00000		
DEMONTARI BALUSTRATE, GRILE, PARAPETI, MONTANTI, I NVELITORI SCARI, ETC.					
27	RPCK42E	99 M	114,87000		
DESFACERE PERVAZ					
28	RPCK42E	99 M	114,87000		
DESFACERE GLAF					
29	RPCP45A.	99 MP	383,25000		
DESFACERE TAMPLARIE					
30	RPCT40B1	82 MP	362,78000		
SPARGEREA PLACA - CURTE INTERIOARA					
31	RPCS19A	99 MP	34,46000		
DESFACERE TROTUAR					
32	RCSR14A	02 MP	31,50000		
INLATURARE VOPSELURI DETERIORATE					
33	TRA01A20P	82 TONE	450,39000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$ INCLUSIV TAXA DE GROAPA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 02 INCHID.SI COMPART.DIN ZIDARIE

Executant82	Obiectiv02	Obi02	Cate02		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCG04A	99 M CUB	4,46000		
ZIDARIE DIN CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE (20CM)					
2	RCSG03A	02 M CUB	1,05000		
ZIDARIE DIN CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE (30CM)					
3	RCSG03A	02 M CUB	1,83000		
ZIDARIE DIN CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE (35CM)					
4	RCSG04C	02 M CUB	1,52000		
PARAPET SCARA DE ACCES - ZIDARIE DE CARAMIDA (30 C M)					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 03 COMPARTIM.INTER. SI PLACARI

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
82	02	02	03		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CD24A1 02 MP		36,38000		
REALIZARE GHENE INSTALATII					
2	CD15A 02 MP		28,16000		
COMPARTIMENTARI DIN PERETI GIPSCARTON REZ.LA UMEZE					
ALA PE AMBELE LATURI, GR.12,5 CM, VATA MINERALA					
L:LC05G	-0002:8558011		-SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID		
L:LC25F	-M :7810084		-VATA MINERALA CU GROSIME 10CM		
L:LC27B	-0026:8527047		-PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260		
L:LC49D	-0003:8535042		-PROFIL DE CONTUR UW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT		
L:LC49E	-0018:8535033		-PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT		
L:LC74B	-0001:8521045		-BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 23M/ROLA		
3	CD15A 02 MP		78,28000		
COMPARTIMENTARI DIN PERETI GIPSCARTON REZ.LA FOC E					
I 60' GROSIME 15 CM, CU FONOIZ.VATA MINERALA					
L:LC05G	-0002:8558011		-SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID		
L:LC25F	-M :7810084		-VATA MINERALA CU GROSIME 10CM		
L:LC27B	-0020:8527036		-PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2600		
L:LC49D	-0003:8535042		-PROFIL DE CONTUR UW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT		
L:LC49E	-0018:8535033		-PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT		
L:LC74B	-0001:8521045		-BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 23M/ROLA		
4	CD15A 02 MP		59,46000		
COMPARTIMENTARI DIN PERETI GIPSCARTON REZ.LA FOC E					
I 90' GROSIME 15 CM, CU FONOIZ.VATA MINERALA					
L:LC05G	-0002:8558011		-SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID		
L:LC25F	-M :7810084		-VATA MINERALA CU GROSIME 10CM		
L:LC27B	-0020:8527036		-PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2600		
L:LC49D	-0003:8535042		-PROFIL DE CONTUR UW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT		
L:LC49E	-0018:8535033		-PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT		
L:LC74B	-0001:8521045		-BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 23M/ROLA		
5	CD15A 02 MP		36,80000		
COMPARTIMENTARI DIN PERETI GIPSCARTON GROSIME 12,5					
CM, CU FONOIZ.VATA MINERALA					
L:LC05G	-0002:8558011		-SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID		
L:LC25F	-M :7810084		-VATA MINERALA CU GROSIME 10CM		
L:LC27B	-0007:8527017		-PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2600		
L:LC49D	-0003:8535042		-PROFIL DE CONTUR UW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT		
L:LC49E	-0018:8535033		-PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT		
L:LC74B	-0001:8521045		-BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 23M/ROLA		
6	RCSG25A% 02 MP		21,28000		
COMPARTIMENTARI DIN HPL LA GRUPURI SANITARE INCLU					
SIV USI, H=2.10M - USI=6 BUCATI					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca		%
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po



<i>Executant</i> 82	<i>Obiectiv</i> 02	<i>Obi</i> 02	<i>Cate</i> 03		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 04 PARDOSELI

Executant82	Obiectiv02	Obi02	Cate04		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCK24A	99 MP	80,96000		
PARDOSELI PLACI CERAMICE PESTE SAPA ARMATA SI PANT A LA GRUPURI SANITARE, CF PLANURI, INCL ROSTUIT L:LC64G -M :2432618 -PLACI GRESIE PORTELANATA					
2	RPCK22C	99 MP	228,15000		
PLACI DIN PIATRA NATURALA 15MM (GRANIT) APLICATA C U ADEZIV SPECIFIC PE STRAT EGALIZ INCL ROSTUIT L:LC57G -M :2202211 -PLACI DIN GRANIT					
4	RPCL10A	99 M	14,08000		
TREPTE INTERIOARE PIATRA NATURALA (MARMURA /GRANIT) PROFILATE CU AD SPEC PE SAPA INCL AJUSTARE L:LC57D -M :8000350 -TREPTE DIN MARMURA / GRANIT SCARA BALANSATA					
5	RPCL10A	99 M	56,75000		
TREPTE INTERIOARE PIATRA NATURALA (MARMURA /GRANIT) PROFILATE CU AD SPEC PE SAPA INCL AJUSTARE L:LC57D -0125:2203242 -TREPTE MARMURA / GRANIT					
6	RPCL12A	99 M	70,83000		
CONTRATREPTE INTERIOARE PIATRA NATURALA (MARMURA/G RANIT) PROFILATE APL ADEZIV SPEC INCL AJUSTARE					
7	RPCL10A	99 M	47,04000		
TREPTE EXTERIOARE PIATRA NATURALA (GRANIT) PROFILA TE APL AD SPEC PE SAPA ANTIDERAP PREL SEMIBAST+NAS L:LC57D -0142:2203412 -TREPTE GRANIT ANTIDERAPANTE PREL SEMIBASTON SI NAS PICURATOR					
8	RPCL12A	99 M	47,04000		
CONTRATREPTE EXTERIOARE PIATRA NATURALA PROFILATE APL AD SPEC SCARI EXT INCL AJUSTARE					
9	RPCK22C	99 MP	6,94000		
PODEST EXTERIOR PIATRA NATURALA APLICATE CU ADEZIV SPECIFIC L:LC57G -M :2202211 -PLACI DIN GRANIT					
10	RPCK06E	99 MP	702,49000		
PARDOSEALA PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTENS 12MM, INCLUSIV FOLIE L:LC61B -M :5555509 -PARCHET LAMINAT 12 MM TRAFIC INTENS					
11	RPCK01I	99 MP	472,50000		
SAPA AUTONIVELANTA 1CM - 50% DIN SUPRAFATA					
12	RPCK01B	99 MP	121,21000		
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI - SAPA DE EGALIZARE 3 CM - SUBSOL					



Executant82	Obiectiv02	Obi02	Cate04		
0	1	2	3	4	5
13	RPCK25A	99 M	118,01000		
PLINTA CERAMICA LA PARDOSELI PLACI CERAMICE, LA GR					
UPURI SANITARE (10CM) - CONFORM PLANURI					
L:LC64M -0405:2434891 -PLINTE GRESIE 10CM					
14	RPCK14B	99 M	880,90000		
PLINTE PVC LA PARDOSELI DIN PIATRA NATURALA SI PAR					
CHET - CONFORM PLANURI					
L:LC62E -0031:6718374 -PLINTA PVC					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 05 HIDROIZOLATII/TERMOIZOLATII

Executant82		Obiectiv02		Obi02		Cate05	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea		Pretul unitar	Valoare	
	Simbol				a) materiale		
	Denumire resursa				b) manopera		
	Observatii				c) utilaj		
	Corectii				d) transport		
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4		5	
1	RPCE02A	99 MP	248,71000				
HIDROIZOLATIE FOLIE POLIETILENA - REFACERI HIDROIZ							
OLATII PARDOSELI SI INTOARCERE MINIM 60CM							
ARH 56							
2	RPCE15B	99 MP	155,47000				
TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 10CM, LA SUBSOL-							
PARDOSEALA							
ARH 57							
L:LC48I -M :2028814 -POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib.Asigurat.Munca		%					
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To				
Profit		Po =	% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 06 FINISAJE PERETI

Executant82		Obiectiv02		Obi02		Cate06			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	CF10C1	82 MP	3449,72000						
GLETUIRE PERETI									
2	RPCE25A	82 MP	1468,40000						
PLASA FIBRA DE STICLA, INTERIOR/EXTERIOR, 145 GR (50% DIN SUPRAFATA PERETILOR)									
3	RPCJ42A	02 MP	3210,64000						
TENCUIELI INTERIOARE DE 1,5 CM GR.,DRISCUITE, LA P									
ERETI SAU STALPI, PE SUPRAFETE PLANE (PERETI ZID.)									
4	RPCR54A1	82 MP	2967,96000						
VOPSITORIE INTERIOARA LAVABILA CU AMORSA, PE STRAT									
DE GLET, LA PERETI, INCLUSIV LATERALE C.S. SI HOL									
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80									
5	RPCR54A1	82 MP	346,50000						
VOPSITORIE INTERIOARA LAVABILA CU AMORSA, PE STRAT									
DE GLET - REZIST.LA UMEZEALA (GR.SAN.-PER.SI TAV)									
L:10161 -M :7800070 -VOPSEA LAVABILA REZISTENTA LA UMEZEALA									
6	RPCR19B1	82 MP	105,00000						
VOPSITORII INTERIOARE DECORATIVE CU EFECT SPECIAL									
- SALA DE SEDINTE, RECEPTIE									
7	RCSM01B	99 MP	27,95000						
PLACARE PERETI CU PLACI CERAMICE - GRUPURI SANITAR									
E PANA LA COTA 1.20M - CONFORM PLANSE									
L:10138 -0001:2405979 -PLACI CERAMICE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca						%			
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To					
Profit		Po =		% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 07 PLAFOANE INTERIOARE

Executant82		Obiectiv02		Cate07	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ36B1	82 MP	670,77000		
GLETUIRE PLAFOANE - DACA EXISTA CAZUL UNDE PLAFONU L EXIST. NU ESTE ACOP.DE PLAFON FALS(GK/TAV.CASET)					
2	RPCR54B1	82 MP	670,77000		
VOPSITORIE LAVABILA CU AMORSA, LA PLAFOANE, INCL.L ATERALE GOLURI-PTR.PLAFOANE DIN GK IN CAMP CONT. HOLURI,LATERALE INCAPERI BOROURI, ETC.					
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					
3	CF24A1	02 MP	457,49000		
SISTEM CU PLACI DIN GIPS CARTON REZISTENT LA FOC E I30' APLICAT PE STR.MET.SUB PLANSEU LEMN, LA ETAJ L:LC27B -M :8527032 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/260 L:LC41A -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM					
4	CF24A1	02 MP	542,34000		
PLAFON DREPT CU PLACI DIN GK DE 12,5MM, PLACARE SI MPLA, PE STRUCTURA METALICA SUB PLACA B.A. L:LC27B -0003:8527012 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 9,5 MM 1200/2600 L:LC41A -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM					
5	CF24A1	02 MP	50,40000		
PLAFON DREPT CU PLACI DIN GK REZ.UMEZ.DE 12,5MM, P LACARE SIMPLA, PE STRUCTURA METALICA SUB PLACA B.A L:LC27B -0026:8527047 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260 L:LC41A -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM					
6	CD22A	02 MP	301,27000		
PLAFON CASETAT APLICAT PE STRUCTURA METALICA SUB P LACA B.A. L:LC27C -M :2702992 -PLAFON CASETAT FONOABSORBANT ARMSTROG L:LC41A -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM					
7	CB16XA	93 MP	713,00000		
SCHELA PENTRU LUCRARI INTERIOARE DE FINISAJE IN IN CAPERI PINA LA 5 M INALTIME					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

<i>Executant</i> 82	<i>Obiectiv</i> 02	<i>Obi</i> 02	<i>Cate</i> 07		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 08 FINISAJE EXTERIOARE FATADA

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
82	02	02	08		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	CB14A	02 MP	1189,51000		
SCHELA MET TUBULARA-CUPRINDE MONTAREA SI DEMONTARE A SCHELEI SI A PLATF.DE LUCRU,TRANSP. INCL.PLASA PROTECTIE SCHELA					
L:LC03A	-0033:2904212	-DULAPI RASIN LNG.TIV.CL.D	GR28-58MM L=4-6 M LT=7-15CM		
L:LC03B	-0021:2904030	-SCIND RASIN LUNGA	TIV CLS D GR=24MM L=6,00M S 942		
L:LC03F	-0023:2904054	-DULAPI MOLID-BRAD CL A	TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM		
L:LC05B	-0003:5886801	-CUIE CU CAP CONIC	TIP A 2,24X 50 S 2111		
2	00102E02	02 MP	529,85000		
TENCUIALA ACRILICA STRUCTURATA 1,5 CM, CULOARE ALB , RAL 9010, EXECUTATA MANUALA SAU MECANIC INCLUSIV AMORSA					
3	00107B011	02 MP	82,64000		
PLACARE EXTERIOARA SOCLU B.A. CU POLISTIREN EXTRUD AT,10 CM GR.,FIX.CU DIBL.(SAU LIPIT PE STR.EGALIZ) L:LA001F -M :0000473 -POLISTIREN EXTRUDAT GROS 10 CM					
4	00107A022	02 MP	362,74000		
TERMOSISTEM - PLACARE EXTERIOARA PER.ZID.CARAM.SI B.A.CU POLISTIREN 15CM GR., DIBL.,PLASA,TENC. L:LA001A -0007:7800007 -POLISTIREN EXPANDAT 15 CM L:LA001B -0007:7800128 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 190 + CUI DE PLASTIC IU					
5	01501B1	02 MP	132,77000		
TERMOSISTEM - PLACARE EXTERIOARA PERETI ZID.CARAM. CU VATA MINERALA BAZALTICA IGNIF.15CM GR. L:LA015A1-0007:7802240 -PLACA VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM L:LA015A2-M :1000008 -ADEZIV VATA MINERALA L:LA015A3-M :7802258 -DIBLU CU CUI METALIC PT.FIXARE VATA MINERALA					
6	01501B1	02 MP	34,34000		
PLACARE VATA MINERALA IGNIFUGATA (H=30 CM) - IN DR EPTUL PLANSEELOR L:LA015A1-0007:7802240 -PLACA VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM L:LA015A3-M :7802258 -DIBLU CU CUI METALIC PT.FIXARE VATA MINERALA					
7	00107A022	02 MP	8,87000		
PLACARE EXTERIOARA INTRADOS PLACA IN DREPTUL BALCO ANELOR CU POLISTIREN EXPANDAT 15 CM GR. L:LA001A -0007:7800007 -POLISTIREN EXPANDAT 15 CM L:LA001B -0007:7800128 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 190 + CUI DE PLASTIC IU					
8	00303A3-3	02 MP	129,69000		
PLACARE EXTERIOARA CONTUR GOLURI USI SI FERESTRE C U POLISTIREN EXPANDAT 3 CM					
9	RPCN15C	02 M	12,60000		
PROFIL LACRIMAR DIN ALUMINIU CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA, LA CONSOLE					



Executant82	Obiectiv02	Obi02	Cate08		
0	1	2	3	4	5
10	RPCN15C	02 M	74,34000		
PROFIL DIN ALUMINIU CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA, PT SOCLU					
11	RPCN15C	02 M	260,00000		
SOLBANC/PERVAZ DECORATIV DIN POLISTIREN EXPANDAT D E INALTA DENSITATE, ACOP.CU MAT.COMPOZIT 75X65MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 09 PLACARI EXTERIOARE

Executant82		Obiectiv02		Obi02		Cate09	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol				a) materiale		
	Denumire resursa				b) manopera		
	Observatii				c) utilaj		
	Corectii				d) transport		
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0		1		2	3		4
5							
1	RCSM01A	99	MP	82,64000			
PLACARE EXTERIOARA PIATRA NATURALA(GRANIT) ,INCL.AD							
EZIV SI PLASA PT.MONT.PLACARII DE PIATRA NATURALA							
L:10140 -M :2202211 -PLACI DIN GRANIT							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib.Asigurat.Munca			%				
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To			
Profit		Po =		% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =		To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 10 TAMPLARIE EXTERIOARA

Executant82		Obiectiv02		Cate10	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCP33A	99 MP	181,40000		
TAMPLARIE EXTERIOARA CU RAMA DIN PVC PENTACAMERALA GRI ANTRACIT RAL7016 GEAM 4-16-4 LOW-E SPUMA ROST L:LC33D -0022:6720363 -FERESTRE DIN PROFILE PVC 5CAM 4-164 LOW -E RAL 7016					
2	RPCP30A	99 MP	31,97000		
TAMPLARIE EXTERIOARA PENTACAMERALA RAL7016 GEAM 4-16-4 LOW-E IZOLARE SI ETANSARE SPUMA EI90 L:LC32C -0029:6308040 -FERESTRE EXTERIOARE RAL 7016 5CAM 4-16-4 LOW-E EI90					
3	RPCP31C	99 MP	17,04000		
TAMPLARIE GRI ANTRACIT RAL 7016 WINDFANG CU USA 2 CANATURI SI PERETI DESPARTITORI ACCES CORP C2 L:LC32D -0015:630802A -TAMPLARIE ALUMINIU RAL 7016 PERETI + USA 2 CANATURI					
4	RPCP34A	99 MP	11,45000		
USI EXTERIOARE PVC CU GEAM SAU PLINE UN/DOUA CANATURI GRI ANTRACIT - INCLUSIV MONTAJ L:LC33E -0033:6720300 -USI DIN PROFILE PVC GRI ANTRACIT					
5	RPCP32A	99 MP	3,15000		
USI EXTERIOARE GEAM SAU PLINE UN/DOUA CANATURI GRI ANTRACIT EI90 - INCLUSIV MONTAJ L:LC32E -0035:6308046 -USI EXT GEAM/PLINE UN/DOUA CANATURI EI90					
6	RPCP35B	99 M	109,40000		
GLAF EXTERIOR TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC GRI ANTRACIT - RAL 7016 (30CM LATIME) L:LC30D -M :0000931 -GLAF EXTERIOR TABLA PREVOPS.CAMP.ELECTR.30CM GRI ANTRACIT					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 11 TAMPLARIE INTERIOARA

Executant82		Obiectiv02		Obi02		Cate 11			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj		
	Observatii	Corectii			d) transport				
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	RPCO22B	99 MP	49,57000						
TAMPLARIE INTERIOARA - USI PLINE MDF VOPSIT - GRI									
PRAF RAL 7035 SAU SIMILAR, IZ SPUMA, CAPT TOC REGL									
2	RPCP11A	99 MP	1,79000						
USI INTERIOARE REZISTENTE LA FOC - EI30C									
L:LC33A -0061:6720431 -USI INTERIOARE REZISTENTE LA FOC - EI30C									
3	RPCP11A	99 MP	65,00000						
USI INTERIOARE REZISTENTE LA FOC - EI 60									
L:LC33A -0056:6720430 -USI INTERIOARE REZISTENTE LA FOC - EI 60									
4	RPCP11A	99 MP	1,70000						
USI INTERIOARE REZISTENTE LA FOC - EI 90									
L:LC33A -0069:6720433 -USI INTERIOARE REZISTENTE LA FOC - EI 90									
5	RPCP33A	99 MP	4,67000						
TAMPLARIE INTERIOARA PVC PENTACAMERALA GRI ANTRACI									
T RAL 7016 GEAM 4-16-4 LOW-E IZ SPUMA FIX+MOBIL									
L:LC33D -0010:6720357 -TAMPLARIE FIX+MOB 5 CAM 4-16-4 LOW -E RAL 7016									
6	RPCO01A	99 MP	20,40000						
USI SI COMPARTIMENTARI DIN HPL CABINE GRUPURI SANI									
TARE									
7	RPCM15A	99 M	116,30000						
PERVAZ INTERIOR PIATRA NATURALA GRANIT 30CM									
L:LC57J -0219:2204181 -GLAFURI GRANIT 20CM									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca			%						
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte			Io =	% x To					
Profit			Po =	% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 12 INVELITOARE

Executant82		Obiectiv02		Obi02		Cate12	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol				a) materiale		
	Denumire resursa				b) manopera		
	Observatii				c) utilaj		
	Corectii				d) transport		
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5		
1	RPCE56C	09 MP	807,60000				
TERMOIZOLATIE VATA MINERALA BAZALTICA, 30 CM GROS							
ME							
L:LC25B -M :202477 -VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM							
2	RCSE40A	02 MP	807,60000				
FOLIE ANTICONDENS							
3	CE07C	02 MP	922,65000				
INVELITORI TIP TABLA FALTUITA GRI ANTRACIT RAL 701							
6							
L:LC11F -M :0000622 -TABLA FALTUITA GRI ANTRACIT RAL 7016							
4	CE08A	02 M	18,40000				
PROFIL SPECIAL DE COAMA							
5	CE08B	02 M	117,24000				
PROFIL SPECIAL DE DOLIE							
6	CE08C	02 M	168,72000				
PROFIL SPECIAL PAZIE LATIME 30 CM							
7	CE08E	02 M	27,07000				
PROFIL CALCAN							
8	IZE03XB	93 M	168,72000				
JGHEAB TABLA DIAMETRU 15 CM							
9	IZE04XB	93 M	86,63000				
BURLAN TABLA DIAMETRU 15 CM							
10	IZE04XB	93 M	10,50000				
BURLAN LANT							
11	DH19A1	82 BUCATA	43,00000				
PARAZAPEZI							
12	RPCI13B	09 MP	85,05000				
INCHIDERE TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTA							
TIC RAL 7016							
L:LC11B -M :2011946 - TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC RAL 7016							
13	CE32B	02 MP	183,78000				
SACEAC METALIC (TABLA GRI ANTRACIT 7016)							
14	CE24D-1 AS	02 M	168,72000				
STREASINA DIN PROFIL METALIC COMPLEMENTAR CU INVEL							
ITOAREA (TABLA GRI ANTRACIT 7016)							
15	CE24D-1 AS	02 M	168,72000				
PAZIE DIN TABLA FALTUITA COMPLEMENTARA CU INVELITO							
AREA (TABLA FALTUITA GRI ANTRACIT 7016)							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib.Asigurat.Munca		%					
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To			



Formular F3

Executant82	Obiectiv02	Obi02	Cate12		
0	1	2	3	4	5
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 13 AMENAJARE CURTE

Executant82		Obiectiv02		Obi02		Cate13			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	RPCS02A	99 MP	19,32000						
TROTUAR DE GARDĂ PROTECȚIE CLĂDIRE DIN BETON SIMPLU									
U TURNAT PE LOC 80 CM LATIME									
2	RPCS10A	99 M	69,51000						
BORDURI PT TROTUARE PE MORTAR DE POZA 5 CM GROSIME									
PE FUNDATIE BETON SIMPLU									
3	RPCK22C	99 MP	38,98000						
PLACI DIN PIATRA NATURALA (GRANIT) APLICATE CU ADE									
ZIV SPECIFIC									
L:LC57G -M :2202211 -PLACI DIN GRANIT									
4	DB11D	99 MP	334,14000						
BETON ASFALTIC 5 CM									
INCLUSIV AMORSA BITUMINOASA									
L:DL03 -0001:DZ19A1 -PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII ANG									
L:DL04A -0001:DZ11A1 -PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP ANG									
L:DL17A -0001:DZ05A1 -PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT									
5	DB14G	99 MP	334,14000						
BETON ASFALTIC DESCHIS 6 CM									
INCLUSIV AMORSA BITUMINOASA									
L:DL03 -0001:DZ19A1 -PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII ANG									
L:DL04A -0001:DZ11A1 -PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP ANG									
L:DL17A -0001:DZ05A1 -PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT									
6	DD01A	99 M CUB	50,12000						
PIATRA SPARTA SAU BALAST STABILIZAT CU CIMENT 15 C									
M									
7	DD01A	99 M CUB	83,54000						
BALAST 25 CM									
8	DD01A	99 M CUB	50,12000						
NISIP 15CM									
9	RPCS10A	99 M	52,50000						
RIGOLA PREFABRICATA DIN BETON CU GRATAR METALIC 30 CM									
10	RPCR08A	99 MP	351,75000						
VOPSITORII LAVABILE EXTERIOARE ANEXE SI IMPREJMUIR									
E									
L:LC68G -0056:6104535 -VOPSEA LAVABILA DE EXTERIOR									
11	RPCR20B	99 MP	42,00000						
VOPSIRE ELEMENTE METALICE CURTE - PORTII STRUCTURA									
INVELITOARE PARCARE ELEMENTE METALICE GARD									



Executant82	Obiectiv02	Obi02	Cate13		
0	1	2	3	4	5
12	00102B08	02 MP	36,75000		
TENCUIALA DECORATIVA SOCLU ANEXE					
13	RPCI22B	99 M	69,30000		
SORT METALIC GARD - PROFIL COAMA					
L:LC11A -M :2701191 -COAMA METALICA PT GARD 1M					
14	RPCJ12A	99 MP	351,75000		
REFACERI TENCUIELI GARD SI ANEXE					
15	RPCP11B	99 MP	55,49000		
INLOCUIRE USI METALICE GARAJ +USA ANEXE+POARTA ACC					
ES					
L:LC33B -M :2930610 -USI GARAJ + ANEXE + POARTA ACCES					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 14 DIVERSE

Executant82		Obiectiv02		Obi02		Cate14			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	CH05C	02 M	18,90000						
MANA CURENTA BALUSTRADA INTERIOARA METAL/LEMN									
2	CH05C	02 M	27,83000						
MANA CURENTA BALUSTRADA EXTERIOARE METAL									
3	CH06A	02 M	5,99000						
RIFLAJ METALIC H=3.20									
L:LC08 -M :3270080 -RIFLAJ METALIC H=3.20									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca		%							
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To						
Profit		Po =	% x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: 02 CONPET S.A.

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectiv02

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	Obiect 02 ARHITECTURA					
	c) Dotari					
	D000002	BUCATA	8,00000			
	STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6					
TOTAL obiect						
Total :						

PROIECTANT

