



*Către,*

**SC CONPET SA**

***Municipiul Ploiești, Strada Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova***

În urma analizei documentației depuse în vederea emiterii avizului de securitate la incendiu pentru investiția „**consolidare, reabilitare termică prin anveloparea clădirii și refacere învelitoare, lucrări de modernizare și compartimentări interioare**” ce va fi amplasată în județul Prahova, municipiul Ploiești, Bulevardul Independenței, nr. 7, vă aducem la cunoștință că a fost emis avizul de securitate la incendiu nr. 284/19/SU – PH din 08.03.2019, cu mențiunea că nu toate ușile de acces la holuri trebuie să fie rezistente la foc 60 minute, decât cele prevăzute în normativele de proiectare.

Potrivit art. 18 alin. (1) din anexa la O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aveți obligația să ridicați documentația tehnică de la secretariatul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, din municipiul Ploiești, str. Rudului, nr. 96, județul Prahova.

Documentația tehnică neridicată în termen de 6 luni de la data emiterii răspunsului, se arhivează potrivit reglementărilor în vigoare, fiind necesară reluarea procesului de avizare sau autorizare, potrivit art. 18 alin. (3) din anexa la O.M.A.I. nr. 129/2016.


**INSPECTOR ȘEF**

Colonel,

**DRĂGAN MIHAI**



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  
**INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**  
**“ȘERBAN CANTACUZINO” AL JUDEȚULUI PRAHOVA**



**AVIZ DE SECURITATE LA INCENDIU**

**Nr. 284/19/SU – PH din 08.03.2019**

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 4.465.704 din 01.03.2019, adresată de **S.C. CONPET S.A.** cu sediul în municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 se avizează din punctul de vedere al securității la incendiu documentația tehnică elaborată pentru construcția:

**CONSOLIDARE, REABILITARE TERMICĂ PRIN ANVELOPAREA**  
**CLĂDIRII ȘI REFACERE ÎNVELITOARE, LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI**  
**COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE**

**( $A_c=559 \text{ m}^2$ ,  $A_d=1243 \text{ m}^2$ , S+P+1E, 150 persoane)**

amplasată în județul Prahova, municipiul Ploiești, Bulevardul Independenței, nr. 7.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deținătorul avizului are obligația să solicite autorizația de securitate la incendiu după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcțiune a construcțiilor, amenajărilor ori instalațiilor pentru care s-a obținut prezentul aviz.

**INSPECTOR ȘEF**

**Colonel,**

**DRĂGAN Mihai**





Către  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului I.S.U. Prahova  
Domnului inspector-șef

CERERE  
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu  
nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Subscrisa, S.C. CONPET S.A., cu domiciliul/sediul în județul Prahova, municipiul/orașul/comuna Ploiești, sectorul/satul \_\_\_\_, Str. Bdul. Independenței nr. 7, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, codul poștal \_\_\_\_, telefon +40742094894, e-mail incendiu@idealproiect.com, ioana.melencu@baustark.ro reprezentată prin Ana-Maria Alazaroaei, în calitate de împuternicit, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016, solicit:

1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentația anexată;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentația tehnică aferentă construcției/ amenajării/instalației Consolidare, reabilitare termică prin anveloparea clădirii și refacere învelitoare, lucrări de modernizare și compartimentări interioare, având destinația/care echipează construcția administrativă, amplasată în județul Prahova, municipiul/orașul/comuna Ploiești, sectorul/satul \_\_\_\_, Str. Bdul. Independenței nr. 7, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, codul poștal \_\_.

Date referitoare la construcție/amenajare:

- a. destinație și tipul clădiri administrative, clădire civilă normală;
- b. categoria și clasa de importanță C, III;
- c. aria construită și desfășurată 559,00 mp, 1243,00 mp;
- d. volumul și regimul de înălțime 3729.00 mc, Subsol + Parter + Etajul I;
- e. numărul maxim de utilizatori maxim 75 de persoane pe fiecare nivel; la subsol nu există personal permanent, ocazional se pot afla maxim 5 persoane; pe clădire numărul maxim de persoane este de 150;
- f. nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistență la foc) CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ - II;
- g. riscul de incendiu CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ - mic;
- h. distanțele de siguranță față de vecinătăți Nu se respectă distanțele minime de siguranță. Pe zona cu clădirile la care distanța de siguranță nu se respectă pereții clădirii noastre sunt antifoc, incombustibili REI180 iar golurile sunt protejate cu elemente EI90 iar golurile nu depășesc 25% din suprafața peretelui antifoc. Clădirile învecinate au aproximativ aceeași înălțime și alocuri clădirea noastră este cu puțin mai înaltă decât clădirile alăturate pe zona unde nu se respectă condițiile. Cu două clădiri există alipire și au aproximativ aceeași înălțime. În acest caz peretele antifoc va străbate acoperișul sub forma unui fronton și se va ridica cu 60cm peste nivelul învelitorii;

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform opusului.

Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.

Despre modul de soluționare al cererii doresc să fiu informat: la tel. +40742094894 /e-mail incendiu@idealproiect.com, ioana.melencu@baustark.ro.

Data 01.03.2019

Semnătura . . . . . 

Datele referitoare la construcție/amenajare se completează de către proiectant.

Referitor la documentatia inregistrata la Inspectoratul pentru situatii de Urgenta "Serban Cantacuzino" al judetului Prahova cu nr **4.465.651 din 15.02.2019**, depusa in vederea emiterii avizului de Securitate la incendiu pentru "*Consolidare, reabilitare termica prin anveloparea cladirii si refacere invelitoare, lucrari de modernizare si compartimentari interioare*" pentru investitia situata in judetul **Prahova, municipiul Ploiesti, bulevardul Independentei, nr. 7**, au fost realizate urmatoarele revizii, in conformitate cu anexa emisa in urma respingerii dosarului:

1. in piesele desenate se reflecta partial masurile stabilite in scenariul de securitate la incendiu contrar prevederilor art. 5 alin. (4) din anexa O.M.A.I 129/2016 (pereti, usi, plansee rezistente la foc, etc);

**Raspuns:** S-au ilustrat in plansele anexate toate masurile prevazute in scenariul de securitate la incendiu.

2. s-au constatat neconcordante/ neclaritati :
  - a) privind rezistenta la foc a planseului (fara rezistenta la foc, 30 de minute sau 45 de minute). Totodata planseul nivelului subteran va respecta prevederile 4.2.21 din normativul P 118-99;

**Raspuns:** S-a marcat rezistenta la foc a planseului – planse de referinta: A17, A18.

Aceste informatii au fost detaliate si in scenariul de securitate la incendiu.

- b) unde s-a realizat sectiunea A-A' ( plansa nr A16 corelata cu plansele nr A12, A13, A14)

**Raspuns:** Au fost marcate sectiunile (A-A', B-B' – plansele A17, A18) – pe planurile tuturor nivelurilor.

- c) rezistenta la foc a usii de acces la tabloul electric general (90 de minute sau 30 de minute);

**Raspuns:** Rezistenta la foc a usii de acces la tablouri general a fost modificata si marcata pe planul de subsol – 90 de minute.



3. nu s-au prevazut declansatoare manuale de alarmare in imediata vecinatate a fiecarei usi care face legatura cu scara de evacuare in caz de incendiu si la fiecare iesire in exterior conform prevederilor art. 3.7.13.1 alin (1) din Normativul P 118/3-2015;

**Raspuns:** Au fost modificate plansele pentru instalatia de detectie si semnalizare incendiu IDI01-IDI03, precum si schema bloc a instalatiei – IDI04 in vederea conformarii prevederilor normativului P118/3-2015

4. scenariul de securitate la incendiu nu este semnat de S.C Metrans Engineering S.R.L (firma autorizata pentru proiectarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor) conform prevederilor art. 5 alin (1) din anexa la O.M.A.I. 129/2016;

**Raspuns:** Au fost aplicate semnaturile si stampilele aferente pentru toti proiectantii – instalatii, arhitectura (S.C Metrans Engineering S.R.L , S.C. Bau Stark S.R.L.)

5. in peretii holurilor (cai de evacuare) s-au identificat mai multe goluri care nu asigura rezistenta la foc minim 60 de minute conform prevederilor art. 4.2.24 din Normativul P 118-99 (ex: plan parter – axa B etc.);

**Raspuns:** Au fost marcate toate golurile care bordeaza caile de evacuare, in conformitate cu prevederile mai sus mentionate, respectiv in corelare cu scenariul de securitate la incendiu (60 de minute).

6. in piesele desenate, in zonele unde nu se respecta distantele de siguranta prevazute de art. 2.2.2 din P 118-99 (unde s-au prevazut pereti antifoc), au fost identificate goluri care nu au performanta de rezistenta la foc si sunt la o distanta mai mica de 4 metri fata de cladirea invecinata. Se vor respecta prevederile art. 2.4.17 si art. 2.4.22 din Normativul P 118-99;

**Raspuns:** S-au prevazut goluri cu rezistenta la foc de 90 min in zona in care distanta este mai mica de 4 metri fata de cladirea invecinata; acestea au fost marcate in conformitate pe plansele desenate anexate ( A14, A15).

7. nu s-au prevazut corpuri de iluminat de securitate in exteriorul si langa fiecare iesire in exterior conform prevederilor art. 7.23.7.2 din Normativul I 7-2011;

**Raspuns:** Au fost modificate plansele pentru iluminatul de evacuare IE01-IE03 in vederea conformarii prevederilor normativului NP I7-2011

8. in piesele desenate s-au identificat zone care nu sunt supravegheate de instalatia de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor (ex.: spatiile dintre plafonul fals si planseu, birouri – P11, P14, P24 etc.) Se vor respecta prevederile art. 3.3.1, art. 3.3.2 si art 3.3.3 din Normativul P 118/3-2015;

**Raspuns:** Au fost modificate plansele pentru instalatia de detectie si semnalizare incendiu IDI01-IDI03, precum si schema bloc a instalatiei – IDI04 in vederea conformarii prevederilor normativului P118/3-2015

9. in scenariul de securitate la incendiu nu s-a precizat numarul de stingatoare conform prevederilor anexei nr 1 la normele metodologice aprobate de O.M.A.I. 129/2016;

**Raspuns:** A fost completata informatia solicitata in scenariul de securitate la incendiu.

10. planul de situatie nu cuprinde toate elementele prevazute de nota 1 lit. e) nr. Crt. 1 din anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate O.M.A.I. 129/2016 (mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toat edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea, riscul de incendiu si nivelul de stabilitate la incendiu al acestora, dupa caz, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea lor).

**Raspuns:** A fost completata documentatia cu informatiile solicitate.

Intocmit:

Arh. Lavinia Constantin



Verificat

Arh. Ioana Melencu

