



Nota:
Adancimea santului, h1 este egala cu adancimea de inghet conform STAS 6054:77, la care se adauga diametrul conductei + 0.10m strat pamant maruntit.
Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

PORTIUNEA	SPECIFICATIA PORTIUNII	LUNGIMEA PORTIUNII
DN	Diametru nominal al conductei	250
Lc1	Latime spatiu necesar manevrare buldozer [m]	2
Lc2	Latime spatiu pentru pamantul din sapatura [m]	1.5
Lc3	Latime spatiu liber de siguranta [m]	0.5
Lc4	Latime la sol sant conducta [m]	0.9
Lc5	Latime spatiu liber de siguranta [m]	0.5
Lc6	Latime spatiu necesar manevrare lansator [m]	3.6
Lc7	Latime spatiu pentru stratul vegetal [m]	2.0
Lcv	Latimea de indepartare a stratului vegetal [m]	9,00
Lct	Latime totala culoar de lucru [m]	11,00

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data		
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005			Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI		Pr. nr. 361/2018	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	„Inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m cu diametru de Ø10 3/4" Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata"	Faza PT+CS+DE	
Sef proiect	Ing. Costea Paul					
Desenat	Ing. Radu Florin		Data:		Culoar de lucru pentru montaj conducta DN 250	Pl. nr. 24
Proiectat	Ing. Matei Benone		2018			