

PROIECT

**„ÎNLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTĂ, ÎN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE Ø 10^{3/4}" DIN CONDUCTA DE Ø 10^{3/4},"
ICOANA – CARTOJANI, NECESAR A FI ÎNLOCUIT, CU PUNCT DE
PLECARE INTRAREA ÎN PĂDUREA DE LA PARC 4 ROATA ȘI
TERMINAREA LA IEȘIREA DIN PĂDUREA PARC 4 ROATA”**

PROIECT NR. 361/2018



PROIECT TEHNIC

VOLUM 3 – CANTITATI DE LUCRARI

Beneficiar investitie:

CONPET S.A. PLOIESTI
Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti – jud. Prahova
Telefon 0244-401 360, Fax 0244-516 451

Proiectant:

S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Calea Domneasca, nr. 53, Târgoviste, jud. Dâmbovita
Tel 0245-210170, 0245-640582, Fax 0245-210170

Exemplarul nr. 2

PROIECT

**„ÎNLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTĂ, ÎN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE Ø 10^{3/4}" DIN CONDUCTA DE Ø 10^{3/4},"
ICOANA – CARTOJANI, NECESAR A FI ÎNLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA ÎN PĂDUREA DE LA PARC 4 ROATA ȘI TERMINAREA LA IEȘIREA DIN PĂDUREA PARC 4 ROATA”**

PROIECT NR. 361/2018

FAZA PROIECTARE P.T.

VOLUMUL 3 – CANTITATI DE LUCRARI

PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME

VOL. 1 – Memoriu tehnic

VOL. 2 – Caiet de sarcini

VOL. 3 – Cantitati de lucrari

VOL. 4 – Mapă de planuri

= 2020 =

PROIECT

**„ÎNLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTĂ, ÎN LUNGIME DE CCA. 3400M CU
DIAMETRU DE Ø 10^{3/4}" DIN CONDUCTA DE Ø 10^{3/4}" ICOANA – CARTOJANI, NECESAR A
FI ÎNLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA ÎN PĂDUREA DE LA PARC 4 ROATA
ȘI TERMINAREA LA IEȘIREA DIN PĂDUREA PARC 4 ROATA”**

PROIECT NR. 361/2018

FAZA PROIECTARE P.T.

Faza: P.T. –Volum 3 - Cantitati de lucrari

PROIECTANT
SNIF PROIECT S.A. Targoviste
DIRECTOR GENERAL Ing. Costea Paul

PROIECTANT GENERAL
SNIF PROIECT S.A. Targoviste
DIRECTOR GENERAL Ing. Costea Paul
SEF PROIECT
Ing. Costea Paul

PROIECTANTI

Ing. Bobeica Ion

Ing. Matei Benone

Ing. Radu Florin

Ing. Stan-Mirela Irina

Ing. Stefan Nicoleta

STUDIU TOPOGRAFIC
SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Topograf autorizat - SNIF PROIECT S.A.
Topograf autorizat – Teh. Topo. Ambroze Constantin

2020

Solutiile tehnice si economice cuprinse în cadrul documentatiei sunt întocmite de catre S.C. SNIF PROIECT S.A. Documentatia este proprietatea CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A. își declina orice raspundere de orice natura cu privire la toate si oricare dintre consecintele negative ce decurg sau ar putea decurge ori sunt în legatura cu folosirea documentatiei, în care forma continutului a fost modificata, completata, transformata, adaugata sau supusa oricarei forme de alterare fara a avea consimtamantul S.C. SNIF PROIECT S.A.



BORDEROU

1. Foaie de prezentare
2. Lista de semnături
3. Borderou
4. Devizul obiectului: Terasamente
5. Devizul obiectului: Devizul obiectului: Montaj conducta
6. Devizul obiectului: Protectia catodica
7. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
8. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Terasamente
9. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Montaj conducta
10. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Protectia catodica
11. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR101 – Decoperta + recopertare pamant fertil
12. Antemasuratoare ICR101 – Decoperta + recopertare pamant fertil
13. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR102 – Defrisare
14. Antemasuratoare ICR102 – Defrisare
15. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR103 – Sapare + astupare sant conducta
16. Antemasuratoare ICR103 – Sapare + astupare sant conducta
17. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR104 – Terasamente demontat conducta sapare sant
18. Antemasuratoare ICR104 – Terasamente demontat conducta sapare sant
19. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR201 – Montaj conducta
20. Antemasuratoare ICR201 – Montaj conducta
21. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR202 – Subtraversari obstacole in tuburi protectoare
22. Antemasuratoare ICR202 – Subtraversari obstacole in tuburi protectoare
23. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR203 – Demontat si transport conducta
24. Antemasuratoare ICR203 – Demontat si transport conducta
25. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR204 – Subtraversare zona mlastinoasa intre pichetii 35-40 – DN 250 – L=216m
26. Antemasuratoare ICR204 – Subtraversare zona mlastinoasa intre pichetii 35-40 – DN 250 – L=216m
27. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR205 – Gropi lansare – primire platforma balastata pt instalatie foraj
28. Antemasuratoare ICR205 – Gropi lansare – primire platforma balastata pt instalatie foraj
29. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR206 – Platforma balastata – Depozitare materiale
30. Antemasuratoare ICR206 – Platforma balastata – Depozitare materiale
31. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR207 – Amenajare drum acces org. santier
32. Antemasuratoare ICR207 – Amenajare drum acces org. santier
33. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR208 – Transport baraci 2 buc.
34. Antemasuratoare ICR208 – Transport baraci 2 buc.
35. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR209 – Transport utilaje de executie pe santier
36. Antemasuratoare ICR209 – Transport utilaje de executie pe santier
37. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR301 – Izolare anticoroziva
38. Antemasuratoare ICR301 – Izolare anticoroziva
39. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR302 – Pregatire pentru protectie catodica
40. Antemasuratoare ICR302 – Pregatire pentru protectie catodica
41. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR303 – Protectie catodica si legarea la pamant
42. Antemasuratoare ICR303 – Protectie catodica si legarea la pamant
43. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR304 – Verificarea calitatii izolatiei
44. Antemasuratoare ICR304 – Verificarea calitatii izolatiei
45. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR305 – Punerea in functiune
46. Antemasuratoare ICR305 – Punerea in functiune
47. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta ICR306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE
CALEA DOMNEASCA NR. 53
TARGOVISTE – DAMBOVITA
TEL :0245 210 170 FAX: 0245-210 170;
E-mail: snifproiectt@yahoo.com



48. Antemasuratoare ICR306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta
49. Lista consumurilor de resurse materiale
50. Lista consumurilor cu mâna de lucru
51. Lista consumurilor de ore functionare a utilajelor de constructii
52. Lista consumurilor privind transporturile

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investitia

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT,
CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

D E V I Z U L

obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 -	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	ICR101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL			
	ICR102 DEFRISARE			
	ICR103 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA			
	ICR104 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA SAPARE SANT			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			

ANEXA 8

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT,
CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

D E V I Z U L

obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investitia

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT,
CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

D E V I Z U L

obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	ICR201 MONTAJ CONDUCTA			
	ICR202 SUBTRAVERSARI OBSTACOLE IN TUBURI PROTECTOARE			
	ICR203 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA			
	ICR204 SUBTRAVERSARE ZONA MLASTINOASA INTRE PICHETII 35 -40 - DN 250 - L = 216M			
	ICR205 GROPI LANSARE - PRIMIRE PLATFORMA BALASTATA PT INSTALATIE FORAJ			
	ICR206 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare materiale			
	ICR207 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER			
	ICR208 TRANSPORT BARACI 2BUC.			
	ICR209 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			

ANEXA 8

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT,
CU PUNCT DE PLECARA INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

D E V I Z U L

obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Investitia

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

D E V I Z U L

obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	ICR301 IZOLARE ANTICOROZIVA			
	ICR302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA			
	ICR303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT			
	ICR304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI			
	ICR305 PUNEREA IN FUNCTIUNE			
	ICR306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			

ANEXA 8

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT,
CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

D E V I Z U L

obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 TERASAMENTE		
	4.1.002 MONTAJ CONDUCTA		
	4.1.003 PROTECTIE CATODICA		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			

OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	ICR101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL	
	ICR102 DEFRISARE	
	ICR103 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA	
	ICR104 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA SAPARE SANT	
4.1.2	Rezistentă	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	

OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	ICR201 MONTAJ CONDUCTA	
	ICR202 SUBTRAVERSARI OBSTACOLE IN TUBURI PROTECTOARE	
	ICR203 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA	
	ICR204 SUBTRAVERSARE ZONA MLASTINOASA INTRE PICHETII 35 -40 - DN 250 - L = 216M	
	ICR205 GROPI LANSARE - PRIMIRE PLATFORMA BALASTATA PT INSTALATIE FORAJ	
	ICR206 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare materiale	
	ICR207 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER	
	ICR208 TRANSPORT BARACI 2BUC.	
	ICR209 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	

OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	ICR301 IZOLARE ANTICOROZIVA	
	ICR302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA	
	ICR303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT	
	ICR304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI	
	ICR305 PUNEREA IN FUNCTIUNE	
	ICR306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.	
4.1.2	Rezistentă	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

OBIECTIV
 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAM
 ETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA-

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC19B1	100 MC.	57.630			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
002 TSC26B1	100 MC.	65.700			
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1 SAU 2					
003 TSC27B1	100 MC.	65.700			
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT. 1 SAU 2					
004 TSE04B1	100 MP.	230.520			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2					
005 IFF09B1	HA	0.305			
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM					
006 IFF10A1	HA	0.305			
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU TRACTIUNE MECANICA					
007 TSH13B1	TONA	0.153			
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE, DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU CONCENTRATIE 33% AZOT *					
008 TRA02A20	TONA	0.153			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 TSC19B1 100 MC. 57.630
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2
- Culoar pe arabil l = 11m L = 200m
- Culoar pe silvic l = 6m L = 3.236m
- Suprafata ocupata temporar
Sa = 3.052mp
Ss = 20.000mp
Stotal = 23.052mp
- V = 23.052mp x 0,25m = 5.763mc

002 TSC26B1 100 MC. 65.700
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2
- Conform art. 001 x spor de 14%
- V = 5.763mc x 1,14 = 6.569,82mc

003 TSC27B1 100 MC. 65.700
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
1 SAU 2
- Conform art. 002 - V = 6.569,82mc

004 TSE04B1 100 MP. 230.520
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- St = 23.052mp

005 IFF09B1 HA 0.305
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM
- Arabil = 3.052mp

006 IFF10A1 HA 0.305
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 005 - Sa = 3.052mp

007 TSH13B1 TONA 0.153
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *
- 0,305ha x 0,50to/ha = 0,153to

008 TRA02A20 TONA 0.153
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
- Conform art. 007 - 0,15to

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR102 DEFRISARE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =

001 TSG08E1 BUC. 115.000
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI
TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.
FOIOASE TARI,DN.31-50

002 TSG10B1 HA 1.200
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU
DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, PINA LA 200
BC/HA, DIAM.MEDIU > 40

003 TSG11B1 HA 2.000
SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2
TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI INCARC.
REMORC.PES.100 RADAC/

004 TSG03B1 100 MP. 120.000
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.
DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC

005 TSG01A1 100 MP. 120.000
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,
STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR
SUPRAVEGHEATA.

006 TRB05B25 TONA 52.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

007 TRI1AA05A1 TONA 52.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1

008 TRB05B25 TONA 52.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

009 TRA01A15 TONA 52.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

010 TSG20B1 HA 2.000
EXECUT.ARAT.ADINCI.25-28CM.DUPA
DEFRISARE,PLUG CU 2 TRUPITE PE TRACTOR
RUTIER,TEREN CU DENIVEL.N

=====

011 IFF10A1 HA 2.000
 DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
 TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
 TRACTIUNE MECANICA

012 IFH14B1-1 100 MP. 2.000
 INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.
 DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
 USOR SI MIJL.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR102 DEFRISARE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	TSG08E1	BUC.	115.000
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI			
TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.			
FOIOASE TARI,DN.31-50			
002	TSG10B1	HA	1.200
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU			
DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, PINA LA 200			
BC/HA, DIAM.MEDIU > 40			
- Cioate existente + cioate din defrisare			
003	TSG11B1	HA	2.000
SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2			
TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI INCARC.			
REMORC.PES.100 RADAC/			
004	TSG03B1	100 MP.	120.000
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU			
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.			
DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC			
005	TSG01A1	100 MP.	120.000
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,			
STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR			
SUPRAVEGHEATA.			
006	TRB05B25	TONA	52.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			
DISTANTA 50M			
Strangere in depozite			
007	TRI1AA05A1	TONA	52.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE			
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON			
CATEG.1			
008	TRB05B25	TONA	52.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			
DISTANTA 50M			
La descarcare in depozite			
009	TRA01A15	TONA	52.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 15 KM.			

```
=====
010  TSG20B1      HA      2.000
EXECUT.ARAT.ADINCI.25-28CM.DUPA
DEFRISARE,PLUG CU 2 TRUPITE PE TRACTOR
RUTIER,TEREN CU DENIVEL.N

011  IFF10A1      HA      2.000
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

012  IFH14B1-1    100 MP.   2.000
INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.
DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.
```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR103 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC03B1	100 MC.	29.650			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2					
002 TSA05C1	M.C.	329.400			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE					
003 TRB04A2	TONA	527.040			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE					
004 DA05A1	M.C.	842.000			
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT					
005 TSD01C1	M.C.	842.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE					
006 TSD05B1	100 MC.	8.420			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI					
007 TSD02C1	100 MC.	24.520			
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C					
008 TSD05B1	100 MC.	24.520			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI					
009 TSA05C1	M.C.	356.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE					
010 TSD01C1	M.C.	356.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE					

=====

011 TSD05B1 100 MC. 3.560
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI

012 TSA24A1 ORA 240.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
 6,6-12KW

013 TSF02B1 MP. 352.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
 INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
 -0,6 M INTRE DULAP

014 GD11A1 [1] M.C. 257.600
 DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE

015 TRA01A25 TONA 450.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR103 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	TSC03B1	100 MC.	29.650
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.		
	CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2		
	Sapatura mecanizata 90%:		
	Se scade F.O.D. = 216m		
	- (3.436m - 216m) x (1,273m - 0,25m) x 1,0m = 3.294mc		
	- Total = 3.294mc x 90% = 2.964,60mc		
	- Mecanizat 90% V = 2.964,60mc		
002	TSA05C1	M.C.	329.400
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU		
	TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-		
	2M,T.TARE		
	- Sapatura manuala 10%		
	- 3.294mc x 10% = 329,40mc		
003	TRB04A2	TONA	527.040
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.		
	3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU		
	ADERENTA 2 LOPATARE		
	- 329,4mc x 1,6to/mc = 527,04to		
004	DA05A1	M.C.	842.000
	SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI		
	SCARIFICAT		
	- Acoperire conducta cu material marunt		
	- (3.436m - 216m) x 0,8m x 0,40m = 1.030,4mc		
	- Se scade volum conducta		
	- 3.220m x 3,14 x 0,1365 x 0,1365 = 188,39mc		
	- V = 1.030,40mc - 188,4mc = 842mc		
005	TSD01C1	M.C.	842.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,		
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		
	BULG.TEREN TARE		
	- Conform art. 004 - V = 842mc		
006	TSD05B1	100 MC.	8.420
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A		
	UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE		
	STRAT DIN PAM.COEZI		
	- Conform art. 004 - V = 842mc		
007	TSD02C1	100 MC.	24.520
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.		
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.		
	CU GROS.DE 31-50C		
	- 3.294mc - 842mc = 2.452mc		
008	TSD05B1	100 MC.	24.520
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A		
	UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE		
	STRAT DIN PAM.COEZI		
	- Conform art. 007 - V = 2.452mc		

```

=====
009 TSA05C1          M.C.          356.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Gropi de pozitie: 40buc. x 2m x 2m x 2m = 320mc
- Gropi de cuplare: 2buc. x 3m x 3m x 2m = 36mc
- Total = 356mc

010 TSD01C1          M.C.          356.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 009

011 TSD05B1          100 MC.        3.560
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 009

012 TSA24A1          ORA           240.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 40 zile x 6ore/zi = 240ore

013 TSF02B1          MP.           352.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP
- Gropi de pozitie: 35buc. x 2 x 2m x 2m = 280mp
- Gropi de cuplare: 4buc. x 2 x 3m x 3m = 72mp
- Total = 352mp

014 GD11A1          [ 1]M.C.        257.600
DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE
- Strat de nisip
- (3.436m - 216m) x 0,80m x 0,10m = 257,60mc

Norma:   GD11A1          [ 1] U.M.:M.C.      DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE
-----
Cod      Denumire                                           Consum  U.M.
-----
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM  1.00000 M.C.
0019621 SAPATOR CAT.2                                       0.39000 ORE
0011611 INSTALATOR SANITAR CAT.1                           0.38000 ORE
-----

015 TRA01A25          TONA          450.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.
- Transport nisip balastiere rau Arges
- 257,6mc x 1,75to/mc = 450,8to

```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR104 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA
SAPARE SANT

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03B1 100 MC. 23.180
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA12B1 M.C. 144.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCI

003 TSD01B1 M.C. 144.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD03C1 100 MC. 23.200
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

005 TSD05A1 100 MC. 24.624
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

006 TSA24A1 ORA 120.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

007 TSF02B1 MP. 320.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR104 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA SAPARE SANT

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	TSC03B1	100 MC.	23.180
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2			
- (3.436m - 216m) x 1,2m x 0,6m = 2.318,4mc			
002	TSA12B1	M.C.	144.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU			
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA			
ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCI			
- 3.220m : 100m/buc = 32,2buc			
- 32buc x 1,5m x 1,5m x 2m = 144mc			
003	TSD01B1	M.C.	144.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN MIJL.			
- Conform art. 002			
004	TSD03C1	100 MC.	23.200
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			
- Conform art. 001 - V = 2.318,4mc			
005	TSD05A1	100 MC.	24.624
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			
STRAT DIN PAM.NECOE			
- Conform art. 003 + 004 = 2.462,4mc			
006	TSA24A1	ORA	120.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU			
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE			
6,6-12KW			
- 20zile x 6ore/zi = 120ore			
007	TSF02B1	MP.	320.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.			
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21			
-0,6 M INTRE DULAP			
- Gropi de pozitie: 40buc x 2 x 2m x 2m = 320mp			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR201 MONTAJ CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
					PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=

001 GA04D1 [3] HM. 34.360
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN
NORMAL

002 7451232 M 3440.000
TEAVA OTEL 273 X 7,1MM, L360N PSL2,
PREIIIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v CU
GROSIMEA DE 2,7MM

003 AUT6730 ORA 128.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A10 TONA 160.304
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

005 NMB019921 ORA 448.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

006 GC05G1 HM. 34.400
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

007 AUT2920 ORA 32.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

008 GD05E1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=10 TOLI

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 45 grade R=5 DN 273 x 8,8mm - 4 buc
- 4 buc x lei/buc = lei

010 M1L82A1 M 1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

011 M1L24A1 M 246.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

```

=====
012 M1L05C1          BUC.          90.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM

013 RPIF05G1         M             2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

014 GC04G1           BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

015 M1J11A1          TONA          0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

016 7455395          BUC.          2.000
DISPOZITIV GOLIRE

017 DF18B1           BUC.          2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

018 6420772          BUC.          2.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

019 M1L01A1          BUC.          2.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

020 TRB05B25         TONA          10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

021 TRI1AA01C3       TONA          10.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

022 TRI1AA08C3       TONA          10.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

023 TRA02A50         TONA          10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

024 GD04F1           [ 1] BUC.          4.000
CUPLARE CONDUCTA IN CONDUCTA EXISTENTA
DN=250 MM

025 M1J38A1          BUC.          293.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

026 AUT7002          ORA            24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

027 AUT3554          ORA            24.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

```

```

=====
028 AUT3502          ORA          24.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

029 AUT5604          ORA          24.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

030 TFC02F1          M           3436.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.250 MM

031 GC04G1           BUC.          2.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

032 3270705          BUC.          2.000
PISTON CU PERII 10"

033 7461696          BUC.          1.000
DISPOZITIV SPALARE CONDUCTA 10"

034 GD08F1           BUC.          4.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=250 MM

035 TRA05A20         TONA          201.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 20

036 W2H07A1          M           3220.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

037 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena cu dimensiunea de
l=150mm, gr. 0,15m
Se livreaza role de 150mm x 400m - 8role
- 8 role x ..... lei/rola = ..... lei

038 NMB019931        ORA          80.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

039 GB03G1           BUC.          1.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=250 MM

040 4602791          BUC.          1.000
ROB.SERT.PANA AF M PU OI 64 250 450 S
2988

041 GB05G1           BUC.          2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 250 MM

042 4343242          BUC.          2.000
FLANSA GIT PN 64 250-273X12 OLC-25N PU
S6150

043 GB06G1           PER          1.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 250 MM

044 7456774          BUC.          2.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN250,PN64

```

```

=====
045 5859029          BUC.          12.000
PREZON M33X185

046 5846918          BUC.          24.000
PIULITA M33

047  GB08C1          BUC.           1.000
PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI
CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
AVIND DN= 620-1100

048 6310192          BUC.           1.000
PROTECTOR DN 250

049  IZA04A1          MP.            9.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

050  IZA06A1          MP.           18.000
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

051 6108866          KG             8.000
EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

052  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Mastic Petrolatum KEBU PETO-TAPE A303 (pentru izolare robineti DN 250)
- 45kg/buc x 1buc x ..... lei/kg = ..... lei

053  NMB019931        ORA            32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR201 MONTAJ CONDUCTA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 GA04D1 [3]HM. 34.360
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN
NORMAL
- L = 3.436m

Norma: GA04D1 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA
A LANSARII DN=250 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	14.90000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	9.39999	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	2.29999	M.C.
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	27.02498	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	3.80000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.24300	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	18.37200	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	5.09999	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	14.75000	ORE

002 7451232 M 3440.000
TEAVA OTEL 273 X 7,1MM, L360N PSL2,
PREIIIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v CU
GROSIMEA DE 2,7MM
- Se scad curbe 7m
- (3.436m - 7m) x 1,003 = 3.439,28m

003 AUT6730 ORA 128.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
- Incarcare + descarcare + transport
- 2 x 8 zile x 8ore = 128ore

004 TRA02A10 TONA 160.304
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
- 3.440m x 46,6kg/m = 160.304kg

005 NMB019921 ORA 448.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- Incarcare - descarcare
- 4 muncitori x 2 operatii x 7 zile x 8 ore= 448ore

006 GC05G1 HM. 34.400
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250
- L = 3.436m

007 AUT2920 ORA 32.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE
Probe + transport

008 GD05E1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=10 TOLI

```

=====
009  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 45 grade R=5 DN 273 x 8,8mm - 4 buc
- 4 buc x ..... lei/buc = ..... lei

010  M1L82A1          M              1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

011  M1L24A1          M              246.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 3.436 : 12m/buc = 286,33buc
- 287buc x 3,14 x 0,273m = 246m

012  M1L05C1          BUC.           90.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM
- 3.220m : 12m/buc = 268,33buc
- 269buc x 25% = 67,25buc
- F.O.D. - 216m : 12m/buc = 18buc
- Cuplari 4buc
- Total = 89,25buc

013  RPIF05G1         M              2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

014  GC04G1           BUC.           1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

015  M1J11A1          TONA           0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

016  7455395          BUC.           2.000
DISPOZITIV GOLIRE

017  DF18B1           BUC.           2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

018  6420772          BUC.           2.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

019  M1L01A1          BUC.           2.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

020  TRB05B25         TONA           10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

021  TRI1AA01C3       TONA           10.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

```

```

=====
022  TRI1AA08C3      TONA      10.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

023  TRA02A50        TONA      10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

024  GD04F1          [ 1]BUC.      4.000
CUPLARE CONDUCTA IN CONDUCTA EXISTENTA
DN=250 MM
- 2 x 2buc = 4buc (fir + FOD)

025  M1J38A1         BUC.      293.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

026  AUT7002         ORA      24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

027  AUT3554         ORA      24.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

028  AUT3502         ORA      24.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

029  AUT5604         ORA      24.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

030  TFC02F1         M      3436.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.250 MM

031  GC04G1         BUC.      2.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

032  3270705        BUC.      2.000
PISTON CU PERII 10"

033  7461696        BUC.      1.000
DISPOZITIV SPALARE CONDUCTA 10"

034  GD08F1         BUC.      4.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=250 MM

035  TRA05A20        TONA      201.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI-FABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC) PE DIST.DE 20
- Apa probe
- 3.436m x 3,14 x 0,1365m x 0,1365m = 201mc

036  W2H07A1        M      3220.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC
- L = 3.220m

```

```

=====
037  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena cu dimensiunea de
l=150mm, gr. 0,15m
Se livreaza role de 150mm x 400m - 8role
- 8 role x ..... lei/rola = ..... lei

038  NMB019931    ORA      80.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

039  GB03G1       BUC.      1.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=250 MM

040  4602791      BUC.      1.000
ROB.SERT.PANA AF M PU OI 64 250 450 S
2988

041  GB05G1       BUC.      2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 250 MM

042  4343242      BUC.      2.000
FLANSA GIT PN 64 250-273X12 OLC-25N PU
S6150

043  GB06G1       PER      1.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 250 MM

044  7456774      BUC.      2.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN250,PN64

045  5859029      BUC.     12.000
PREZON M33X185

046  5846918      BUC.     24.000
PIULITA M33

047  GB08C1       BUC.      1.000
PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI
CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
AVIND DN= 620-1100

048  6310192      BUC.      1.000
PROTECTOR DN 250

049  IZA04A1      MP.      9.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA
- 2m x 4,5mp/buc = 9mp

050  IZA06A1      MP.     18.000
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

051  6108866      KG       8.000
EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

052  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Mastic Petrolatum KEBU PETO-TAPE A303 (pentru izolare robineti DN 250)
- 45kg/buc x 1buc x ..... lei/kg = ..... lei

053  NMB019931    ORA     32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
- 2 muncitori x 2 zile x 8 ore = 32ore

```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR202 SUBTRAVERSARI OBSTACOLE IN
TUBURI PROTECTOARE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA05C1 M.C. 27.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

002 TSF02B1 MP. 54.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP

003 TRB05A25 TONA 4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

004 TRA02A25 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

005 TRB22D3C TONA 4.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 1,001-2,000

006 AUT6730 ORA 40.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

007 NMB221431 ORA 80.000
LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3

008 3314907 M 27.000
TEAVA PENTRU CONDUCTE S 406,4X 7,92/OL
44 2 S6898/2

009 ACA17C1 BUC. 48.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
20 LA INC. 50 K

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare inele distantiere tip ALTA M/N 16" / 10 3/4" - 40buc
- 40 buc x lei/buc = lei

=====

011 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare presetupe 16" / 10 3/4" - 8buc
 - 8buc x lei/buc = lei

012 GA01A1 [1] HM. 0.580
 TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
 CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TERE
 NORMAL

013 3251222 M 58.000
 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
 GRAD B S 715/2

014 GA11A1 [7] BUC. 6.000
 INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
 TRAVERSARI DE DRUMURI

015 3000012 BUC. 3.000
 INSTALATIE DE AERISIRE

016 6310186 BUC. 3.000
 CAMIN SCURSURI

017 IZA04A1 MP. 110.700
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

018 IZL06C1 MP. 110.700
 IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
 OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
 FOARTE INTARITA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

019 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare benzi din polietilena aplicate la cald - 110,70mp
 - 110,7mp x lei/mp = lei

020 NMB025041 ORA 48.000
 MONTATOR CONDUCTE CAT.4

021 DA05A1 M.C. 27.500
 SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
 SCARIFICAT

022 TSD02C1 100 MC. 1.345
 IMPRST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
 CU GROS.DE 31-50C

023 TSD04A1 M.C. 134.500
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.NECOEZIV

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR202 SUBTRAVERSARI OBSTACOLE IN
TUBURI PROTECTOARE

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA05C1	M.C.	27.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE			
002	TSF02B1	MP.	54.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT. INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21 -0,6 M INTRE DULAP			
003	TRB05A25	TONA	4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M - Materiale - Teava, distantiere, dispozitiv aerisire, camin scurgeri			
004	TRA02A25	TONA	4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.			
005	TRB22D3C	TONA	4.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 1,001-2,000			
006	AUT6730	ORA	40.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF			
007	NMB221431	ORA	80.000
LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3			
008	3314907	M	27.000
TEAVA PENTRU CONDUCTE S 406,4X 7,92/OL 44 2 S6898/2 - Tub protector 406,4 x 8,0, L 245N, PSL 1 - L = 27m - L = 11m intre pichetii 15 -16) - L = 7m (intre pichetii 45 -46) - L = 2m (in pichet 51) - L = 7m (intre pichetii 74 -76)			
009	ACA17C1	BUC.	48.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > 20 LA INC. 50 K - Inele distantiere + burdufuri - Presetupe 16" / 10 3/4" - 8buc - Inele distantiere tip ALTAM/N 16" / 10 3/4" - 40buc			
010	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON - Procurare inele distantiere tip ALTA M/N 16" / 10 3/4" - 40buc - 40 buc x lei/buc = lei			

=====

011 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare presetupe 16" / 10 3/4" - 8buc
 - 8buc x lei/buc = lei

012 GA01A1 [1]HM. 0.580
 TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
 CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
 NORMAL

Norma: GA01A1 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU
 EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	1.76000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.57000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12599	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	1.39700	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.64300	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	1.56899	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	2.53500	ORE
00022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	1.14000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.18500	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	1.82700	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	1.82700	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.06000	ORE

013 3251222 M 58.000
 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
 GRAD B S 715/2

014 GA11A1 [7]BUC. 6.000
 INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
 TRAVERSARI DE DRUMURI

Norma: GA11A1 [7] U.M.:BUC. INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.TRAVERSARI
 DE DRUMURI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.80000	KG
0019621	SAPATOR CAT.2	53.57000	ORE
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	2.39000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	2.39000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	2.39000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	4.78000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	2.39000	ORE
0010221	BETONIST CAT.2	1.59000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.48000	ORE

015 3000012 BUC. 3.000
 INSTALATIE DE AERISIRE

016 6310186 BUC. 3.000
 CAMIN SCURSURI

017 IZA04A1 MP. 110.700
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

018 IZL06C1 MP. 110.700
 IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
 OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
 FOARTE INTARITA

019 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare benzi din polietilena aplicate la cald - 110,70mp
 - 110,7mp x lei/mp = lei

```
=====
020 NMB025041      ORA      48.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

021  DA05A1      M.C.      27.500
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

022  TSD02C1      100 MC.    1.345
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 31-50C

023  TSD04A1      M.C.      134.500
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV
```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR203 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
					PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=

001 M1M05F1 M 3436.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=250

002 AUT6730 ORA 52.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921 ORA 320.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

004 TRA02A50 TONA 480.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz ICR203 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	M1M05F1	M	3436.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN			
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA			
LA H=3M DN=250			
- L = 3.436m			
002	AUT6730	ORA	52.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF			
- 3.436m : 12m/buc = 286,33buc			
- 287buc : 8buc/ora = 35,875ore			
- Transport = 16ore			
003	NMB019921	ORA	320.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ			
CAT.2			
- 4 muncitori x 10 zile x 8ore/zi = 320ore			
004	TRA02A50	TONA	480.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
- 3.436m x 46,6kg/m = 160.118kg			
- Spor peste norma de 50km - 4 distanta Raca - Inotesti 150km			
- 160,12to x 3 = 480,36to			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR204 SUBTRAVERSARE ZONA MLASTINOASA
INTRE PICHETII 35 -40 - DN 250 - L = 216M

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =	

001 IZA01F1 MP. 185.220

CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT
ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE
PERMANENT IN IMERSIUNE

002 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer A
- 185,22mp x 0,15kg/mp = 27,78kg
- 27,78kg x lei/kg = lei

003 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer B
- 185,22mp x 0,075kg/mp = 13,89kg
- 14kg x lei/kg = lei

004 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp
- 185,22mp x 3,41kg/mp = 631,60kg
- 631,60kg x lei/kg = lei

005 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp
- 185,22mp x 1,71kg/mp = 316,73kg
- 316,73kg x lei/kg = lei

006 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare tesatura de sticla pretratata, consum 10,5mp/mp
- 185,22mp x 10mp/mp = 1.852,20mp
- 1.852,20mp x lei/mp = lei

007 YB01RON LEI.

DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

- Aplicare protectie mecanica
- 185,22mp x lei/mp = lei

008 IZA01F1 MP. 12.340

CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT
ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE
PERMANENT IN IMERSIUNE

```

=====
009  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer A
- 12,34mp x 0,15kg/mp = 1,85kg
- 1,85kg x ..... lei/kg = ..... lei

010  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer B
- 12,34mp x 0,075kg/mp = 0,925kg
- 1kg x ..... lei/kg = ..... lei

011  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp
- 12,34mp x 3,41kg/mp = 42,08kg
- 42,08kg x ..... lei/kg = ..... lei

012  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp
- 12,34mp x 1,71kg/mp = 21,10kg
- 21,10kg x ..... lei/kg = ..... lei

013  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare tesatura de sticla pretratata, consum 10,5mp/mp
- 12,34mp x 10,5mp/mp = 129,57mp
- 129,57mp x ..... lei/mp = ..... lei

014  IZL02C1      MP.          10.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE FOARTE INTA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:      0.0% UTI.:      0.0%

015  YB01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON
- Aplicare protectie mecanica - 10mp
- 10mp x ..... lei/mp = ..... lei

016  AUT4803      ORA          12.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

017  NMB020161    ORA          12.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIE NE CAT.6

018  NMB020151    ORA          12.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIE NE CAT.5

019  NMB020221    ORA          12.000
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.2

020  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Executie foraj orizontal dirijat si tragere
  conducta DN 250, L = 216m
- 216m x ..... lei/m = ..... lei

021  M1G27A1      M           16.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

022  M1L05C1      BUC.          18.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM

```

```

=====
023  GC01G1      HM.          2.200
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN=250 MM

024  GC05G1      HM.          2.200
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

025  GC04G1      BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

026  YC01RON     LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- PROCURARE CAPAC BOMBAT PENTRU PROBA DN 250 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

027  TRA05A15    TONA          12.650
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 15

028  YC01RON     LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tarif pentru epurarea apei - 12,65mc
- 12,65mc x ..... lei/mc = ..... lei

029  TRI1AF08A6  TONA          15.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

030  AUT6730     ORA           16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

031  TRA04B50    TONA          15.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

032  TRI1AF10A6  TONA          15.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

033  AUT6730     ORA           16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

034  TRI1AF08A6  TONA          15.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

035  AUT6730     ORA           8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

036  TRA04B50    TONA          15.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

037  TRI1AF10A6  TONA          15.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

```

```

=====
038 AUT6730          ORA          8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

039 TRI1AF08A6       TONA          0.300
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

040 AUT6730          ORA          1.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

041 TRA04B50         TONA          0.300
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

042 TRI1AF10A6       TONA          0.400
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

043 AUT6730          ORA          1.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

044 TRI1AF08A6       TONA          0.300
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

045 AUT6730          ORA          1.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

046 TRA02A50         TONA          0.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

047 TRI1AF10A6       TONA          0.300
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

048 AUT6730          ORA          1.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

049 TRI1AF08A6       TONA         10.500
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

050 AUT6730          ORA          4.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

051 TRA04B50         TONA         21.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

052 TRI1AF10A6       TONA         10.500
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

053 AUT6730          ORA          4.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

054 TRI1AF08A6       TONA         11.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

```

```

=====
055 AUT6730          ORA          4.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

056 TRA04B50          TONA          21.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

057 TRI1AF10A6        TONA          11.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

058 AUT6730          ORA          4.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR204 SUBTRAVERSARE ZONA MLASTINOASA
INTRE PICHETII 35 -40 - DN 250 - L = 216M

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	IZA01F1	MP.	185.220
	CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT		
	ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE		
	PERMANENT IN IMERSIUNE		
	- 216m x 3,14 x 0,2731 = 185,22mp		
002	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer A		
	- 185,22mp x 0,15kg/mp = 27,78kg		
	- 27,78kg x lei/kg = lei		
003	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	- Procurare adeziv polietilena - rasina epoxidica primer B		
	- 185,22mp x 0,075kg/mp = 13,89kg		
	- 14kg x lei/kg = lei		
004	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp		
	- 185,22mp x 3,41kg/mp = 631,60kg		
	- 631,60kg x lei/kg = lei		
005	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp		
	- 185,22mp x 1,71kg/mp = 316,73kg		
	- 316,73kg x lei/kg = lei		
006	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	- Procurare tesatura de sticla pretratata, consum 10,5mp/mp		
	- 185,22mp x 10mp/mp = 1.852,20mp		
	- 1.852,20mp x lei/mp = lei		
007	YB01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON		
	- Aplicare protectie mecanica		
	- 185,22mp x lei/mp = lei		
008	IZA01F1	MP.	12.340
	CURATIRE PRIN SABLARE PT PROTECT		
	ANTICOROZ PE SUPRAFETE METAL AFLATE		
	PERMANENT IN IMERSIUNE		
	- Suduri (18buc x 0,34mp)		
	- 6,17mp x 2 = 12,34mp		
009	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer A		
	- 12,34mp x 0,15kg/mp = 1,85kg		
	- 1,85kg x lei/kg = lei		

```

=====
010  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare adeziv mansoane - rasina epoxidica primer B
- 12,34mp x 0,075kg/mp = 0,925kg
- 1kg x ..... lei/kg = ..... lei

011  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare rasini epoxidice componenta A la 3,41kg/mp
- 12,34mp x 3,41kg/mp = 42,08kg
- 42,08kg x ..... lei/kg = ..... lei

012  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare rasini epoxidice componenta B la 1,71kg/mp
- 12,34mp x 1,71kg/mp = 21,10kg
- 21,10kg x ..... lei/kg = ..... lei

013  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare tesatura de sticla pretratata, consum 10,5mp/mp
- 12,34mp x 10,5mp/mp = 129,57mp
- 129,57mp x ..... lei/mp = ..... lei

014  IZL02C1      MP.          10.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE FOARTE INTA

015  YB01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MANOPERA - RON
- Aplicare protectie mecanica - 10mp
- 10mp x ..... lei/mp = ..... lei

016  AUT4803      ORA          12.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

017  NMB020161    ORA          12.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.6

018  NMB020151    ORA          12.000
ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.5

019  NMB020221    ORA          12.000
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.2

020  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Executie foraj orizontal dirijat si tragere
  conducta DN 250, L = 216m
- 216m x ..... lei/m = ..... lei

021  M1G27A1      M            16.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

022  M1L05C1      BUC.          18.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM

023  GC01G1       HM.           2.200
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARIILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN=250 MM

```

```

=====
024  GC05G1      HM.          2.200
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

025  GC04G1      BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

026  YC01RON     LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- PROCURARE CAPAC BOMBAT PENTRU PROBA DN 250 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

027  TRA05A15    TONA          12.650
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC) PE DIST.DE 15

028  YC01RON     LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tarif pentru epurarea apei - 12,65mc
- 12,65mc x ..... lei/mc = ..... lei

029  TRI1AF08A6  TONA          15.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

030  AUT6730     ORA           16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

031  TRA04B50    TONA          15.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

032  TRI1AF10A6  TONA          15.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

033  AUT6730     ORA           16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

034  TRI1AF08A6  TONA          15.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

035  AUT6730     ORA           8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

036  TRA04B50    TONA          15.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

037  TRI1AF10A6  TONA          15.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

038  AUT6730     ORA           8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

```

```

=====
039 TRI1AF08A6      TONA      0.300
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

040 AUT6730         ORA      1.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

041 TRA04B50        TONA      0.300
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

042 TRI1AF10A6      TONA      0.400
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

043 AUT6730         ORA      1.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

044 TRI1AF08A6      TONA      0.300
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

045 AUT6730         ORA      1.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

046 TRA02A50        TONA      0.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

047 TRI1AF10A6      TONA      0.300
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

048 AUT6730         ORA      1.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

049 TRI1AF08A6      TONA      10.500
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *
- Teava pentru foraj - 10,5to

050 AUT6730         ORA      4.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
- 18buc x 0,2ore/buc (aproximativ 12m/buc) = 3,6ore

051 TRA04B50        TONA      21.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *
- Distanta 100km G = 2 x 10,5to = 21to

052 TRI1AF10A6      TONA      10.500
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

053 AUT6730         ORA      4.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

```

```
=====
054 TRI1AF08A6      TONA      11.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *
```

055 AUT6730 ORA 4.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

056 TRA04B50 TONA 21.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *
- Distanta 100km G = 2 x 10,5to = 21to

057 TRI1AF10A6 TONA 11.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

058 AUT6730 ORA 4.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR205 GROPI LANSARE - PRIMIRE PLATFORMA
BALASTATA PT INSTALATIE FORAJ

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC04B1 100 MC. 2.000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2

002 TSD03C11 100 MC. 2.000
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART. TSD03C1 IN
COND.G.A.

003 TSD01C1 M.C. 20.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

004 TSD09A1 100 MC. 1.800
COMPACT.CU T.P.O.DE 2,5-5T CU TRACTOR DE
65-80 CP A UMPLUT.DIN PAM.COEZ.IN STRAT.
DE 20-30CM GROS

005 TSD04A1 M.C. 20.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

006 TSC03F1 100 MC. 1.800
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

007 TRA01A50 TONA 315.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

008 TSD03B1 100 MC. 1.800
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

009 TSD05B1 100 MC. 1.800
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

010 TSC19C1 100 MC. 1.800
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

=====

011 TSC03F1 100 MC. 1.800
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

012 TSD03C1 100 MC. 1.800
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

013 TSE04B1 100 MP. 6.000
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2

014 2200393 M.C. 180.000
 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR205 GROPI LANSARE - PRIMIRE PLATFORMA BALASTATA
PT INSTALATIE FORAJ

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TSC04B1	100 MC.	2.000
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU		
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2		
	- 2 x 100mc = 200mc		
002	TSD03C11	100 MC.	2.000
	EXECUTARE LUCRARI DE LA ART. TSD03C1 IN		
	COND.G.A.		
	- 2 x 100mc = 200mc		
003	TSD01C1	M.C.	20.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,		
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		
	BULG.TEREN TARE		
	- 2 x 100mc = 200mc		
	- 200mc x 10% = 20mc		
004	TSD09A1	100 MC.	1.800
	COMPACT.CU T.P.O.DE 2,5-5T CU TRACTOR DE		
	65-80 CP A UMPLUT.DIN PAM.COEZ.IN STRAT.		
	DE 20-30CM GROS		
	- 200mc - 20mc = 180mc		
005	TSD04A1	M.C.	20.000
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.		
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE		
	10CM GROS.T.NECOEZIV		
006	TSC03F1	100 MC.	1.800
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.		
	CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2		
	- Incarcare balast: 2buc x 20m x 15m x 0,30m = 180mc		
007	TRA01A50	TONA	315.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
	DIST.= 50 KM.		
	- balast: 180mc		
	- 180mc x 1,75to/mc = 315to		
008	TSD03B1	100 MC.	1.800
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE		
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM		
	TER.CAT.3 SAU 4		
009	TSD05B1	100 MC.	1.800
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A		
	UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE		
	STRAT DIN PAM.COEZI		
010	TSC19C1	100 MC.	1.800
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.		
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3		
	- Dezafectare: V = 180mc		

=====

011	TSC03F1	100 MC.	1.800
-----	---------	---------	-------

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
- Incarcare balast dezafectat - 180mc

012	TSD03C1	100 MC.	1.800
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Pamant din decoperta

013	TSE04B1	100 MP.	6.000
-----	---------	---------	-------

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 2 x 20m x 15m = 600mp

014	2200393	M.C.	180.000
-----	---------	------	---------

BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR206 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare materiale

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03F1 100 MC. 0.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

002 TRA01A50 TONA 79.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

003 TSD03B1 100 MC. 0.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

004 TSD05B1 100 MC. 0.450
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

005 TSC19C1 100 MC. 0.450
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

006 TSD03C1 100 MC. 0.450
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

007 TSE04B1 100 MP. 1.500
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

008 2200393 M.C. 45.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

009 TRA01A10 TONA 79.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER 

CONTRACTANT (OFERTANT)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR206 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare materiale

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSC03F1           100 MC.      0.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
- balast - 10m x 15m x 0,30m = 45mc
- 2 operatii (formare + dezafectare) = 90mc

002  TRA01A50          TONA      79.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.
- balast: 45mc
- 45mc x 1,75to/mc = 78,75to

003  TSD03B1           100 MC.      0.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 001
- 2 operatii (formare + dezafectare) = 90mc

004  TSD05B1           100 MC.      0.450
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

005  TSC19C1           100 MC.      0.450
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- Decoperta teren V = 10m x 15m x 0,30m = 45mc

006  TSD03C1           100 MC.      0.450
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 005 - pamant din decoperta

007  TSE04B1           100 MP.      1.500
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 10m x 15m = 150mp

008  2200393           M.C.      45.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

009  TRA01A10          TONA      79.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
- Dezafectare balast: 45mc
- 45mc x 1,75to/mc = 78,75to

```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR207 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
					PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
001	TSC19C1		100 MC.	1.000			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.							
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3							
002	TSC22D1		100 MC.	1.000			
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1							
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2							
003	TSC04F1		100 MC.	1.000			
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU							
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2							
004	TRA01A50		TONA	175.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
DIST.= 50 KM.							
005	TSD03C1		100 MC.	1.000			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE							
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM							
TER.CAT.1 SAU 2							
006	TSE04B1		100 MP.	4.000			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.							
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN							
TEREN CATEG.1 SI 2							
007	TSD05A1		100 MC.	1.000			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A							
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE							
STRAT DIN PAM.NECOIE							
008	2200068		M.C.	100.000			
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM							

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER 

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz ICR207 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC19C1	100 MC.	1.000
-----	---------	---------	-------

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
 IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
 - 100m x 4m x 0,25m = 100mc

002	TSC22D1	100 MC.	1.000
-----	---------	---------	-------

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2
 - Conform art. 001

003	TSC04F1	100 MC.	1.000
-----	---------	---------	-------

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
 UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2
 - Conform art. 001

004	TRA01A50	TONA	175.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.
 - 100mc x 1,75to/mc = 175to

005	TSD03C1	100 MC.	1.000
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

006	TSE04B1	100 MP.	4.000
-----	---------	---------	-------

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2
 - 100m x 4m = 400mp

007	TSD05A1	100 MC.	1.000
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECOE

008	2200068	M.C.	100.000
-----	---------	------	---------

PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM

Formularul F3

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR208 TRANSPORT BARACI 2BUC.

=====

005	TRA04A50	TONA	10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			
20T PE DIS.50 KM.*			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR208 TRANSPORT BARACI 2BUC.

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	MDTA4624A1	BUC.	4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA			
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)			
002	MDTB4624A1	BUC.	4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA			
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)			
003	MDTC4624050	BUC.	2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA			
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)			
004	AUT6730	ORA	32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF			
005	TRA04A50	TONA	10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			
20T PE DIS.50 KM.*			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR209 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE
SANTIER

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TRA04B50	TONA	272.000			
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 50 KM *					
002 TRA02A50	TONA	34.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.					
003 TRI1AH03E1	TONA	34.000			
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC. UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA- AUTO CATEG.1					
004 TRI1AH05E1	TONA	272.000			
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-UTILAJE PE SENILE TRANS.10M,RAMPA-AUTO CATEG.1					
005 TRA03B02	TONA	164.000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE SENILE CU REMORCA PE DIST. 2 KM *					
006 MDTC4626050	BUC.	4.000			
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)					
007 AUT6750	ORA	32.000			
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF					

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz ICR209 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE
PE SANTIER

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	TRA04B50	TONA	272.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE			
20T PE DIST. 50 KM *			
- Transport utilaje grele pe santier pe distanta de 50km			
- 2 lansatoare TL4 x 18to = 36to			
- 2 buldozer x 20to = 40to			
- 2 excavator x 20to = 40to			
- 2 buldoexcavator x 10to = 20to			
- Total = 136to			
- 136to x 2op (dus - intors) = 272to			
002	TRA02A50	TONA	34.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
- Transport utilaje usoare pe santier pe distanta de 50km			
- 1 compresor LMF x 10to = 10to			
- 2 agreg. sudura x 1to = 2to			
- 1 compres. MC5 x 1to = 1to			
- 2 baraci x 2to = 4to			
- Total = 17to			
- 17to x 2op (dus-intors) = 34to			
003	TRI1AH03E1	TONA	34.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.			
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-			
AUTO CATEG.1			
- 2 operatii x 17to = 34to			
004	TRI1AH05E1	TONA	272.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-UTILAJE PE			
SENILE TRANS.10M,RAMPA-AUTO CATEG.1			
- 2 operatii x 136to = 272to			
005	TRA03B02	TONA	164.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE			
CU AUTOTRACTOR PE SENILE CU REMORCA PE			
DIST. 2 KM *			
006	MDTC4626050	BUC.	4.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA			
PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)			
- 2buc x 2 operatii = 4buc			
007	AUT6750	ORA	32.000
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR301 IZOLARE ANTICOROZIVA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 IZA01B1	MP.	148.000			
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT					
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU					
002 IZA04A1	MP.	70.000			
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL					
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA					
003 IZL02C1	MP.	218.000			
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI					
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,					
IZOLATIE FOARTE INTA					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: -100.0%					
004 NMB320111	ORA	-8.720			
TRACTORIST < 60CP CAT.1					
005 AUT4030	ORA	-34.880			
TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.					
TRACTORUL) 500-1000L					
006 7457123	BUC.	290.000			
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250					
MM-SUDURI					
007 7458324	BUC.	10.000			
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM					
008 7458325	M	20.000			
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)					
l=150MM L=30M/ROLA					
009 7490003	M	172.000			
BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =					
100MM					
010 7490005	L	12.000			
PRIMER (GRUND)					
011 7490006	MP.	118.000			
BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50					
012 7490007	MP.	118.000			
BANDA PROTECTIE MECANICA, C50					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR301 IZOLARE ANTICOROZIVA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001 IZA01B1	MP.	148.000
-------------	-----	---------

CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

002 IZA04A1	MP.	70.000
-------------	-----	--------

PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

003 IZL02C1	MP.	218.000
-------------	-----	---------

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE FOARTE INTA
- Se scad materiale 100%

004 NMB320111	ORA	-8.720
---------------	-----	--------

TRACTORIST < 60CP CAT.1

005 AUT4030	ORA	-34.880
-------------	-----	---------

TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS.
TRACTORUL) 500-1000L

006 7457123	BUC.	290.000
-------------	------	---------

MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250
MM-SUDURI

007 7458324	BUC.	10.000
-------------	------	--------

BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

008 7458325	M	20.000
-------------	---	--------

BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)
l=150MM L=30M/ROLA

009 7490003	M	172.000
-------------	---	---------

BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =
100MM

010 7490005	L	12.000
-------------	---	--------

PRIMER (GRUND)

011 7490006	MP.	118.000
-------------	-----	---------

BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50

012 7490007	MP.	118.000
-------------	-----	---------

BANDA PROTECTIE MECANICA, C50

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
					PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
001	M1K12A1		BUC.	6.000			
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.							
ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII							
CONDUC.INGROP.TIP 1 AFARA LO							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
002	7315523		BUC.	6.000			
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL							
003	4801725		M	60.000			
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.							
8778							
004	7460634		M	60.000			
CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS.8778							
005	TSA16C1		M.C.	40.000			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU							
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,							
T.TARE							
006	TSD01C1		M.C.	40.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,							
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.							
BULG.TEREN TARE							
007	TSD04A1		M.C.	40.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.							
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE							
10CM GROS.T.NECOEZIV							
008	W2H04A#		M.C.	10.000			
Strat de nisip asezat in sant pentru							
protejarea cablurilor la lucrari in profil							
netipizat							
009	W2H05A#		MP.	30.000			
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor							
in profil netipizat							
010	W1M054F#		BUC.	40.000			
Papuc fixat pe conductor 16-25mm ² Cu							
011	5202665		BUC.	24.000			
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU							
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243							

=====

012 7460596	BUC.	26.000
-------------	------	--------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 M1K12A1 BUC. 6.000
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.
ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII
CONDUC.INGROP.TIP 1 AFARA LO
- 100% materiale

002 7315523 BUC. 6.000
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003 4801725 M 60.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 7460634 M 60.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

005 TSA16C1 M.C. 40.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

006 TSD01C1 M.C. 40.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007 TSD04A1 M.C. 40.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

008 W2H04A# M.C. 10.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

009 W2H05A# MP. 30.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

010 W1MO54F# BUC. 40.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mm² Cu

011 5202665 BUC. 24.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012 7460596 BUC. 26.000
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K18A1 BUC. 30.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -75.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N

003 4801725 M 105.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778

004 W2H04A# M.C. 10.500
Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat

005 W2H05A# MP. 31.500
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 M1K18A1 BUC. 30.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMANT CU ANOD DE ZINC002 3701265 KG -75.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N003 4801725 M 105.000
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778004 W2H04A# M.C. 10.500
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat005 W2H05A# MP. 31.500
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
					PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 20.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 9.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 20.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 72.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	AUT4803	ORA	20.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE			
AUTO 3T			
002	W1MM05A#	BUC.	9.000
Masurarea rezistentei prizei de legare			
la pamant			
003	NMB020471	ORA	20.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII			
PROT. CAT.7			
004	NMB020451	ORA	72.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII			
PROT. CAT.5			
005	NMB020441	ORA	36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII			
PROT. CAT.4			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR305 PUNEREA IN FUNCTIUNE

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 20.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 9.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 20.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 72.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ICR305 PUNEREA IN FUNCTIUNE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA

crt.

=====

001 AUT4803 ORA 20.000

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 9.000

Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 20.000

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 72.000

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0352 000000372 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME
DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA
DE 10 3/4" ICOANA - CARTOJANI, NECESAR A FI
INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA
DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA IESIREA DIN
PADUREA PARC 4 ROATA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ICR306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI
TESTE DE INTERF.

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 20.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MN05A# BUC. 9.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 20.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 40.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 20.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz ICR306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.
SI TESTE DE INTERF.

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	AUT4803	ORA	20.000
	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE		
	AUTO 3T		
002	W1MN05A#	BUC.	9.000
	Legarea la pamant a elementelor metalice		
	mobile cu conductor flexibil		
003	NMB020471	ORA	20.000
	ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII		
	PROT. CAT.7		
004	NMB020451	ORA	40.000
	ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII		
	PROT. CAT.5		
005	NMB020441	ORA	20.000
	ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII		
	PROT. CAT.4		
006	TRA02B10	TONA	2.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR		
	USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM		

=====

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA
- CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA
IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

Devize: ICR101 ICR102 ICR103 ICR104 ICR201 ICR202 ICR203 ICR204 ICR205 ICR206 ICR207 ICR208 ICR209 ICR301 ICR302
ICR303 ICR304 ICR305 ICR306

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 -15 MM	M.C.	100.00				160.000
2	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	225.00				382.500
3	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	279.12				376.819
4	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	4.54				6.131
5	2205513 BENTONITA MACINATA	KG	504.00				0.509
6	2205599 GHIPS MACINAT VRAC CALITATEA II S 5566	KG	132.00				0.132
7	2600282 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SP 95 S 2484	KG	12.00				0.013
8	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	0.38				0.000
9	2601913 IMPASLITURA FIBRE STICLA OBISNUITA I 60 STAS 8050	MP.	2.40				0.004
10	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	1.28				1.279
11	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	1.96				1.568
12	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME= 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	2512.81				2.513
13	3000012 INSTALATIE DE AERISIRE	BUC.	3.00				0.063
14	3111915 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 168 X 8 /OLT 35 S 404/2	M	3.80				0.120
15	3251222 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/GRAD B S 715/2	M	58.00				0.290
16	3270705 PISTON CU PERII 10"	BUC.	2.00				0.050
17	3314907 TEAVA PENTRU CONDUCTE S 406,4X 7, 92/OL 44 2 S6898/2	M	27.00				2.102
18	3609091 TABLA GROASA 7X 1250 OL37-1N S 437	KG	1.32				0.001
19	3612555 TABLA GROASA 8X 2600 OL37-2N S 437	KG	40.42				0.040
20	4035948 MUFE OTEL PENTRU TEVI FILETATE INSTALATII NEZINCATE DN.3 TOLI	BUC.	0.04				0.000
21	4343242 FLANSA GIT PN 64 250-273X12 OLC- 25N PU S6150	BUC.	2.00				0.114
22	4426977 FLANSA OARBA PN 160 DN= 80 OL37-2 ET PU S 8515	BUC.	0.12				0.001
23	4428810 GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST 750/73	BUC.	0.08				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
24	4602791 ROB.SERT.PANA AF M PU OI 64 250 450 S 2988	BUC.	1.00				0.375
25	4801725 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778	M	165.00				0.056
26	5202665 PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243	BUC.	24.00				0.000
27	5818880 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 90 GR. 5.8 S 6220	BUC.	3.00				0.001
28	5818919 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	7.32				0.003
29	5819200 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 24X 100 GR. 5.8 S 6220	BUC.	3.00				0.001
30	5819494 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 30X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	3.00				0.003
31	5821667 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	9.50				0.001
32	5823768 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	BUC.	32.44				0.043
33	5823902 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 36X 140 GR. 4.8 S 920	BUC.	3.00				0.004
34	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	9.50				0.000
35	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	10.32				0.001
36	5842831 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 24 GR. 5 S 4071	BUC.	3.00				0.000
37	5843316 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 30	BUC.	3.00				0.001
38	5843354 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 33	BUC.	32.44				0.010
39	5843380 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 36	BUC.	3.00				0.001
40	5846918 PIULITA M33	BUC.	24.00				0.007
41	5859029 PREZON M33X185	BUC.	12.00				0.012
42	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	10.32				0.000
43	5881423 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 24 OL34 S 1388	BUC.	3.00				0.000
44	5882350 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 30 OL34 S 5200	BUC.	3.00				0.000
45	5882362 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34 S 5200	BUC.	32.44				0.001
46	5882374 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 36 OL34 S 5200	BUC.	3.00				0.000
47	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	13.65				0.016
48	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM	KG	627.64				0.753
49	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	6.00				0.007

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
50	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.17				0.000
51	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	1456.13				17.692
52	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	0.89				0.001
53	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	1.73				0.002
54	6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 12 S1581	BUC.	56.91				0.001
55	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582	BUC.	20.00				0.001
56	6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 10 FOI S1582	BUC.	62.09				0.002
57	6002713 DISCURI ABRAZIVE NYLON 300X22X8	BUC.	1.92				0.001
58	6002725 DISCURI ABRAZIVE NYLON IMPORT 178 4 22	BUC.	6.67				0.001
59	6100814 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80	KG	2.70				0.003
60	6101258 GRUND ALB CLORCAUCIUC G.109-1 NTR 1707-80	KG	2.70				0.003
61	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.19				0.000
62	6108866 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65	KG	8.00				0.009
63	6109420 DILUANT PENTRU LACURI ANTICOROZIV E D006-1 NI 1708-61 A1	KG	0.95				0.001
64	6109834 PRODUS AJUTATOR AGENT SPALARE SUPRAFETE FEROASE	KG	1.00				0.001
65	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	20.00				0.018
66	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.33				0.000
67	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	1.80				0.002
68	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	1.76				0.002
69	6200937 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 240	L	3.50				0.004
70	6201058 GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66	KG	0.18				0.002
71	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.01				0.000
72	6202583 UNSORI LUBREFIANTE UZ GENERAL U 75 CO2 S 562	KG	0.07				0.000
73	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	20.45				20.450
74	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	302.27				302.270

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
75	6202820 APA POTABILA	M.C.	357.34				357.344
76	6310186 CAMIN SCURSORI	BUC.	3.00				0.075
77	6310192 PROTECTOR DN 250	BUC.	1.00				0.001
78	6420772 BORNA SCHIMBARE DIRECTIE	BUC.	2.00				0.002
79	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	KG	0.36				0.000
80	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	6.94				0.008
81	6716953 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	12.30				0.003
82	6719826 BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPTIONAT A DIN PVC 250MM LATIME	KG	12.30				0.003
83	6827400 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.1,50 -2,50M \$	BUC.	1.23				0.063
84	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	1.40				0.001
85	7302225 ANOD DIN ZINC PENTRU PROTECTII CATODICE SI TIJA DESEN 58-4409	BUC.	30.00				0.360
86	7304285 AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI POLIETILENA	KG	153.00				0.153
87	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	11.28				0.011
88	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	468.15				0.515
89	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	4.12				0.004
90	7315523 PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETR OL	BUC.	6.00				0.006
91	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.50				0.001
92	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM(BC. FILM)	BUC.	724.80				0.007
93	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM	BUC.	25.92				0.006
94	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.01				0.000
95	7333080 PERII CIRCULARE DIN SIRMA D 150	BUC.	1.47				0.001
96	7345344 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(DN;LAT, PATRAT)	KG	2.00				0.002
97	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	7.06				0.009
98	7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	7.06				0.009
99	7355648 TESATURA DIN FIBRE LIBERIE	MP.	16.20				0.005
100	7355686 TETRACLORURA DE CARBON CAL.1	KG	2.93				0.004
101	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
102	7451232 TEAVA OTEL 273 X 7,1MM, L360N PSL2, PREIIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v CU GROSIMEA DE 2,7MM	M	3440.00				142.588
103	7455395 DISPOZITIV GOLIRE	BUC.	2.00				0.002

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
104	7456774 GARNITURA SPIROMETALICA DN250, PN64	BUC.	2.00				0.002
105	7457123 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250 MM-SUDURI	BUC.	290.00				0.290
106	7458324 BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L= 300MM	BUC.	10.00				0.010
107	7458325 BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA	M	20.00				0.020
108	7460596 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5	BUC.	26.00				0.000
109	7460634 CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS. 8778	M	60.00				0.012
110	7461696 DISPOZITIV SPALARE CONDUCTA 10"	BUC.	1.00				0.001
111	7490003 BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME = 100MM	M	172.00				0.172
112	7490005 PRIMER (GRUND)	L	12.00				0.012
113	7490006 BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50	MP.	118.00				0.118
114	7490007 BANDA PROTECTIE MECANICA, C50	MP.	118.00				0.118
	T O T A L			RON			1777.953
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA
- CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA
IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

Devize: ICR101 ICR102 ICR103 ICR104 ICR201 ICR202 ICR203 ICR204 ICR205 ICR206 ICR207 ICR208 ICR209 ICR301 ICR302
ICR303 ICR304 ICR305 ICR306

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	9.540			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	297.660			
3	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	157.799			
4	116 INSTALATOR SANITAR	115.968			
5	117 INSTALATOR INCALZIRE	10.480			
6	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	29.278			
7	122 IZOLATOR HIDROFUG	9.506			
8	123 IZOLATOR TERMIC	181.547			
9	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	0.840			
10	128 PAVATOR	880.360			
11	133 ZUGRAV VOPSITOR	33.697			
12	196 SAPATOR	2669.569			
13	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	2939.543			
14	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	54.600			
15	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	184.338			
16	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	5.400			
17	204 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT.	300.000			
18	215 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	528.985			
19	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	376.201			
20	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	520.697			
21	227 SUDOR ELECTRIC	1748.124			
22	233 SABLATOR	195.496			
23	250 MONTATOR CONDUCTE	2285.125			
24	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	220.511			
25	903 PEISAGIST	12.297			
26	1001 FASONATOR	118.220			
27	1002 CORHANITOR	203.550			
28	1003 STIVUITOR	73.600			
29	1099 MUNCITOR DESERVIRE	1755.520			
30	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	80.016			
31	2228 SUDOR GAZE-B	9.898			
32	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	20.287			
33	2268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	6.400			
34	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	348.870			
35	3201 TRACTORIST < 60CP	5.895			
36	9999 DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI				

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
	T O T A L	16389.815	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA
- CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA
IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

Devize: ICR101 ICR102 ICR103 ICR104 ICR201 ICR202 ICR203 ICR204 ICR205 ICR206 ICR207 ICR208 ICR209 ICR301 ICR302
ICR303 ICR304 ICR305 ICR306

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2504 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	49.200		
2	2505 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 10 - 20 MC/MIN	0.153		
3	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	252.352		
4	2512 MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0- 15,0 MC/MIN	6.911		
5	2920 AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF ETANSEITATE CONDUCTE	32.000		
6	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA)1-14KW	12.500		
7	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	577.155		
8	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	97.748		
9	3304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 15-30 KW	0.153		
10	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	118.426		
11	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	27.620		
12	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	12.157		
13	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	227.018		
14	4001 COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG) EXCL.TRACTOR	6.624		
15	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	631.646		
16	4030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L	-14.231		
17	4305 AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA, MONTAT PE SASIU DE 3T	130.680		
18	4403 PLUG CU TRACTIUNE MECAN,BASC,TIPPRP- 35CUOTRUPITA S1300 130CP	1.891		
19	4406 PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2- 35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP	21.820		
20	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP	1.913		
21	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	607.392		
22	4703 MOTOPOMPA 17-30CP	6.808		
23	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	72.000		
24	4903 DEFECTOSCOPIE MOBIL CU RAZE GAMA CU SURSA DE IRIDIU	5.200		
25	4905 STILOSCOP TIP SLP-1	0.200		

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
26	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	24.000		
27	5607 TRACTOR PE SENILE 80CP	6.624		
28	5610 TRACTOR PE SENILE DE 150 CP	39.152		
29	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	6.813		
30	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	0.253		
31	6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	320.000		
32	6750 MACARA PE SENILE RDK 300 30TF	32.000		
33	7002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. CU SENILE DE SIPES 15TF	223.227		
34	7608 FERASTRU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA -6U 3CP	33.235		
35	7614 ECHIPAMENT SCARIFICARE PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP	15.740		
36	7615 ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP	23.412		
37	7903 CHELTUIELI PENTRU MONTARE UTILAJE- MII LEI	162.288		
38	7904 CHELTUIELI PENTRU DEMONTARE UTILAJE- MII LEI	93.184		
39	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- MII LEI			
	T O T A L	3865.263	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA, IN LUNGIME DE CCA. 3400M CU DIAMETRU DE 10 3/4" DIN CONDUCTA DE 10 3/4" ICOANA
- CARTOJANI, NECESAR A FI INLOCUIT, CU PUNCT DE PLECARE INTRAREA IN PADUREA DE LA PARC 4 ROATA SI TERMINAREA LA
IESIREA DIN PADUREA PARC 4 ROATA

Dezice: ICR101 ICR102 ICR103 ICR104 ICR201 ICR202 ICR203 ICR204 ICR205 ICR206 ICR207 ICR208 ICR209 ICR301 ICR302
ICR303 ICR304 ICR305 ICR306

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	2573.907				
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	79.000				
1.002	TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	52.000				
1.003	TRA01A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	450.800				
1.004	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	569.000				
1.005	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	160.304				
1.006	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.153				
1.007	TRA02A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	4.000				

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
	1.008 TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	524.700				
	1.009 TRA02B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM	2.000				
	1.010 TRA03B02 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE SENILE CU REMORCA PE DIST. 2 KM *	164.000				
	1.011 TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	10.000				
	1.012 TRA04B50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 50 KM *	344.300				
	1.013 TRA05A15 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 15	12.650				
	1.014 TRA05A20 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 20	201.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	2573.907			RON EURO	

Ofertant