

PROIECT

**ÎNLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTĂ ÎN LUNGIME DE
3500M CU DIAMETRU DE Ø 12^{3/4}" SI Ø 14^{3/4}" CARTOJANI-PLOIEȘTI
ÎN VÂLCEAUA AFLUENTĂ RÂULUI NEAJLOV ȘI PĂDUREA
SF. GHEORGHE”**

PROIECT NR. 360/2018



PROIECT TEHNIC

VOLUM 3 – CANTITATI DE LUCRARI

Beneficiar investitie:

CONPET S.A. PLOIESTI
Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti – jud. Prahova
Telefon 0244-401 360, Fax 0244-516 451

Proiectant:

S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Calea Domneasca, nr. 53, Târgoviste, jud. Dâmbovita
Tel 0245-210170, 0245-640582, Fax 0245-210170

Exemplarul nr. 2

PROIECT

„ÎNLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTĂ ÎN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE Ø 12^{3/4}" SI Ø 14^{3/4}" CARTOJANI-PLOIEȘTI ÎN VÂLCEAUA AFLUENTĂ RÂULUI NEAJLOV ȘI PĂDUREA SF. GHEORGHE”

PROIECT NR. 360/2018

FAZA PROIECTARE P.T.

VOLUMUL 3 – CANTITATI DE LUCRARI

PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME

VOL. 1 – Memoriu tehnic

VOL. 2 – Caiet de sarcini

VOL. 3 – Cantități de lucrări

VOL. 4 – Mapă de planuri

= 2020 =

PROIECT

„ÎNLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTĂ ÎN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE Ø 12^{3/4}" SI Ø 14^{3/4}" CARTOJANI-PLOIEȘTI ÎN VÂLCEAUA AFLUENTĂ RÂULUI NEAJLOV ȘI PĂDUREA SF. GHEORGHE”

PROIECT NR. 360/2018

FAZA PROIECTARE P.T.

Faza: P.T. – Volum 3 - Cantitati de lucrari

PROIECTANT

SNIF PROIECT S.A. Targoviste
DIRECTOR GENERAL Ing. Costea Paul

PROIECTANT GENERAL
SNIF PROIECT S.A. Targoviste
DIRECTOR GENERAL Ing. Costea Paul
SEF PROIECT
Ing. Costea Paul



PROIECTANTI

Ing. Bobeica Ion
Ing. Matei Benone
Ing. Radu Florin
Ing. Stan-Mirea Irina
Ing. Stefan Nicoleta

STUDIU TOPOGRAFIC

SNIF PROIECT S.A. Targoviste
Topograf autorizat - SNIF PROIECT S.A.
Topograf autorizat – Teh. Topo. Ambroze Constantin

2020

Solutiile tehnice si economice cuprinse în cadrul documentatiei sunt întocmite de catre S.C. SNIF PROIECT S.A. Documentatia este proprietatea CONPET S.A. S.C. SNIF PROIECT S.A. își declina orice raspundere de orice natura cu privire la toate si oricare dintre consecintele negative ce decurg sau ar putea decurge ori sunt în legatura cu folosirea documentatiei, în care forma continutului a fost modificata, completata, transformata, adaugata sau supusa oricarei forme de alterare fara a avea consimtamantul S.C. SNIF PROIECT S.A.



BORDEROU

1. Foaie de prezentare
2. Lista de semnaturi
3. Borderou
4. Devizul obiectului: Terasamente
5. Devizul obiectului: Devizul obiectului: Montaj conducta
6. Devizul obiectului: Protectia catodica
7. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
8. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Terasamente
9. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Montaj conducta
10. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Protectia catodica
11. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN101 – Decoperta + recopertare pamant fertil
12. Antemasuratoare CPN101 – Decoperta + recopertare pamant fertil
13. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN102 – Defrisare
14. Antemasuratoare CPN102 – Defrisare
15. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN103 – Sapare + astupare sant conducta
16. Antemasuratoare CPN103 – Sapare + astupare sant conducta
17. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN104 – Terasamente - demontat conducta sapare sant
18. Antemasuratoare CPN104 – Terasamente - demontat conducta sapare sant
19. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN201 – Montaj conducta 12 ¾"
20. Antemasuratoare CPN201 – Montaj conducta 12 ¾"
21. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN202 – Demontat si transport conducta DN 300
22. Antemasuratoare CPN202 – Demontat si transport conducta DN 300
23. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN203 – Montaj conducta 14"
24. Antemasuratoare CPN203 – Montaj conducta 14"
25. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN204 – Demontat si transport conducta DN 350
26. Antemasuratoare CPN204 – Demontat si transport conducta DN 305
27. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN205 – Subtraversare conducta DN 300 in tub protector
28. Antemasuratoare CPN205 – Subtraversare conducta DN 300 in tub protector
29. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN206 – Platforma balastata – Depozitare materiale
30. Antemasuratoare CPN206 – Platforma balastata – Depozitare materiale
31. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN207 – Amenajare drum acces org. santier
32. Antemasuratoare CPN207 – Amenajare drum acces org. santier
33. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN208 – Transport baraci 2 buc.
34. Antemasuratoare CPN208 – Transport baraci 2 buc.
35. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN209 – Transport utilaje de executie pe santier
36. Antemasuratoare CPN209 – Transport utilaje de executie pe santier
37. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN301 – Izolare anticoroziva 12 ¾"
38. Antemasuratoare CPN301 – Izolare anticoroziva 12 ¾"
39. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN302 – Pregatire pentru protectie catodica 12 ¾"
40. Antemasuratoare CPN302 – Pregatire pentru protectie catodica 12 ¾"
41. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN303 – Protectie catodica si legarea la pamant 12 ¾"
42. Antemasuratoare CPN303 – Protectie catodica si legarea la pamant 12 ¾"
43. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN304 – Verificarea calitatii izolatiei 12 ¾"
44. Antemasuratoare CPN304 – Verificarea calitatii izolatiei 12 ¾"
45. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN305 – Punerea in functiune 12 ¾"
46. Antemasuratoare CPN305 – Punerea in functiune 12 ¾"
47. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta 12 ¾"
48. Antemasuratoare CPN306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta 12 ¾"
49. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN307 – Izolare anticoroziva 14"
50. Antemasuratoare CPN307 – Izolare anticoroziva 14"



51. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN308 – Pregatire pentru protectie catodica 14"
52. Antemasuratoare CPN308 – Pregatire pentru protectie catodica 12 3/4"
53. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN309 – Protectie catodica si legarea la pamant 14"
54. Antemasuratoare CPN309 – Protectie catodica si legarea la pamant 14"
55. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN310 – Verificarea calitatii izolatiei 14"
56. Antemasuratoare CPN310 – Verificarea calitatii izolatiei 14"
57. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN311 – Punerea in functiune 14"
58. Antemasuratoare CPN311 – Punerea in functiune 14"
59. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta CPN312 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta 14"
60. Antemasuratoare CPN312 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta 14"
61. Lista consumurilor de resurse materiale
62. Lista consumurilor cu mâna de lucru
63. Lista consumurilor de ore functionare a utilajelor de constructii
64. Lista consumurilor privind transporturile

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-POIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI
PADUREA SF. GHEORGHE

obiectului TERASAMENTE

D E V I Z U L

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	CPN101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL			
	CPN102 DEFRISARE			
	CPN103 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA			
	CPN104 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA SAPARE SANT			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-POIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI
PADUREA SF. GHEORGHE

D E V I Z U L

obiectului TERASAMENTE					
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
1	2	lei	lei	lei	
		3	4	5	
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI
PADUREA SF. GHEORGHE

obiectului MONTAJ CONDUCTA

D E V I Z U L

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	CNP201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4"			
	CNP202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300			
	CNP203 MONTAJ CONDUCTA 14"			
	CNP204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350			
	CNP205 SUBTRAVERSARE CONDUCTA DN 300 IN TUB PROTECTOR			
	CNP206 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare materiale			
	CNP207 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER			
	CNP208 TRANSPORT BARACI 2BUC.			
	CNP209 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-POIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI
PADUREA SF. GHEORGHE

D E V I Z U L

obiectului MONTAJ CONDUCTA					
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
1	2	lei	lei	lei	
4.6	Active necorporale	3	4	5	
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI
PADUREA SF. GHEORGHE

D E V I Z U L

obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	CPN301 IZOLARE ANTICOROZIVA 12 3/4"			
	CPN302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA 12 3/4"			
	CPN303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT 12 3/4"			
	CPN304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 12 3/4"			
	CPN305 PUNEREA IN FUNCTIUNE 12 3/4"			
	CPN306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF. 12 3/4"			
	CPN307 IZOLARE ANTICOROZIVA 14"			
	CPN308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA 14"			
	CPN309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT 14"			
	CPN310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 14"			
	CPN311 PUNEREA IN FUNCTIUNE 14"			
	CPN312 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF. 14"			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
Investitia
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-POIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI
PADUREA SF. GHEORGHE

obiectului PROTECTIE CATODICA
D E V I Z U L

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans	3	4	5
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



OBIECTIV
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4"
SI 14 3/4" CARTOJANI-PIOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap.// subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 TERASAMENTE		
	4.1.002 MONTAJ CONDUCTA		
	4.1.003 PROTECTIE CATODICA		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4"
SI 14 3/4" CARTOJANI-PIOESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

OBIECT: TERASAMENTE
CENTRALIZATORUL
cheltuieilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Teramente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	CPN101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAVANT FERTIL	
	CPN102 DEFISARE	
	CPN103 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA	
	CPN104 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA SAPARE SANT	
4.1.2	Rezistentia	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	

OBIECTIV
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4"
SI 14 3/4" CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

OBIECT: TERASAMENTE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.6	Active necorporale	3
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4"
SI 14 3/4" CARTOJANI-PIOESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	CPN201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4"	
	CPN202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300	
	CPN203 MONTAJ CONDUCTA 14"	
	CPN204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350	
	CPN205 SUBTRAVERSARE CONDUCTA DN 300 IN TUB PROTECTOR	
	CPN206 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare materiale	
	CPN207 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER	
	CPN208 TRANSPORT BARACI 2BUC.	
	CPN209 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER	
4.1.2	Rezistentă	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	

OBIECTIV
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4"
SI 14 3/4" CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4"
SI 14 3/4" CARTOJANI-PIOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA Raului NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	CPN301 IZOLARE ANTICOROZIVA 12 3/4"	
	CPN302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA 12 3/4"	
	CPN303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAVANT 12 3/4"	
	CPN304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 12 3/4"	
	CPN305 PUNEREA IN FUNCTIUNE 12 3/4"	
	CPN306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF. 12 3/4"	
	CPN307 IZOLARE ANTICOROZIVA 14"	
	CPN308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA 14"	
	CPN309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAVANT 14"	
	CPN310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 14"	
	CPN311 PUNEREA IN FUNCTIUNE 14"	
	CPN312 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF. 14"	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	

OBIECTIV
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4"
SI 14 3/4" CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC19B1 100 MC. 73.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSC26B1 100 MC. 83.220
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

003 TSC27B1 100 MC. 83.220
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
1 SAU 2

004 TSE04B1 100 MP. 243.330
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

005 IFF09B1 HA 1.032
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM

006 IFF10A1 HA 1.032
DISCUTUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

007 TSH13B1 TONA 0.520
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *

008 TRA02A20 TONA 0.520
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice				=	
Valoare aferenta utilaje electrice				=	

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

11.10.2012

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
-------------------------	----	------------

001 TSC19B1	100 MC.	73.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.		
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2		
- Culoar pe arabil l = 11m		
- Culoar pe silvic l = 10m		
- Suprafata ocupata temporar		
Sa = 10.318,70mp		
Ss = 14.014,30mp		
Stotal = 24.333mp		
- V = 24.333mp x 0,30m = 7.299,90mc		

002 TSC26B1	100 MC.	83.220
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA		
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1		
SAU 2		
- Conform art. 001 x spor de 14%		
- V = 7.300mc x 1,14 = 8.322mc		

003 TSC27B1	100 MC.	83.220
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE		
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.		
1 SAU 2		
- Conform art. 002 - V = 8.322mc		

004 TSE04B1	100 MP.	243.330
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.		
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN		
TEREN CATEG.1 SI 2		
- St = 24.333mp		

005 IFF09B1	HA	1.032
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU		
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM		
- Arabil = 10.318,70mp		

006 IFF10A1	HA	1.032
DISCUITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN		
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU		
TRACTIUNE MECANICA		
- Conform art. 005 - Sa = 10.318,70mp		

007 TSH13B1	TONA	0.520
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,		
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU		
CONCENTRATIE 33% AZOT *		
- 1,032ha x 0,50to/ha = 0,516to		

008 TRA02A20	TONA	0.520
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		
DIST.= 20 KM.		
- Conform art. 007 - 0,52to		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN102 DEFRISARE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSG08E1 BUC. 125.000
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI
TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.
FOIOASE TARI,DN.31-50

002 TSG10B1 HA 0.701
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU
DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, PINA LA 200
BC/HA, DIAM.MEDIU > 40

003 TSG11B1 HA 1.402
SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2
TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI INCARC.
REMORC.PES.100 RADAC/

004 TSG03B1 100 MP. 42.000
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.
DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC

005 TSG01A1 100 MP. 42.000
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,
STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR
SUPRAVEGHEATA.

006 TRB05B25 TONA 30.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

007 TRI1AA05A1 TONA 30.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1

008 TRB05B25 TONA 30.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

009 TRA01A15 TONA 30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

010 TSG20B1 HA 1.400
EXECUT.ARAT.ADINCI.25-28CM.DUPA
DEFRISARE,PLUG CU 2 TRUPITE PE TRACTOR
RUTIER,TEREN CU DENIVEL.N

=====

011	IFF10A1	HA	1.400
-----	---------	----	-------

DISCUIȚUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

012	IFH14B1-1	100 MP.	140.000
-----	-----------	---------	---------

INSAMINT. IERBURI PERENE LA POTECI, PLATF.
DRUM, ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

1 Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN102 DEFRISARE

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
----------------------------	----	------------

001 TSG08E1	BUC.	125.000
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENT. FOIOASE TARI,DN.31-50		

002 TSG10B1	HA	0.701
SCOSUL CIOAT.DE FOIOASE TARI, CU DEFRISATOR PE TRACT.S-1500, PINA LA 200 BC/HA, DIAM.MEDIU > 40 - Cioate existente + cioate din defrisare - 1,402ha x 50% = 0,701ha		

003 TSG11B1	HA	1.402
SCARIFICARE MEC.TEREN LA 50CM.ADINC.CU 2 TREC.PERPENDIC.ADUN.MAT.SI INCARC. REMORC.PES.100 RADAC/		

004 TSG03B1	100 MP.	42.000
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM. DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC - 14.014,3mp x 30% = 4.204,30mp		

005 TSG01A1	100 MP.	42.000
DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.		

006 TRB05B25	TONA	30.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M Strangere in depozite		

007 TRI1AA05A1	TONA	30.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1		

008 TRB05B25	TONA	30.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M La descarcare in depozite		

009 TRA01A15	TONA	30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.		

=====

010	TSG20B1	HA	1.400
-----	---------	----	-------

EXECUT.A RAT.ADINCI.25-28CM.DUPA
DEFRISARE,PLUG CU 2 TRUPITE PE TRACTOR
RUTIER,TEREN CU DENIVEL.N

011	IFF10A1	HA	1.400
-----	---------	----	-------

DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

012	IFH14B1-1	100 MP.	140.000
-----	-----------	---------	---------

INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.
DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN103 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03B1 100 MC. 31.860
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA05C1 M.C. 354.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

003 TRB04A2 TONA 566.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 2 LOPATARE

004 DA05A1 M.C. 1091.100
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

005 TSD01C1 M.C. 1091.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD05B1 100 MC. 10.910
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

007 TSD02C1 100 MC. 24.500
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 31-50C

008 TSD05B1 100 MC. 24.500
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

009 TSA05C1 M.C. 528.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

010 TSD01C1 M.C. 528.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

=====

011 TSD05B1 100 MC. 5.280
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI

012 TSA24A1 ORA 180.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
 6,6-12KW

013 TSF02B1 MP. 392.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
 INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
 -0,6 M INTRE DULAP

014 GD11A1 [1] M.C. 212.000
 DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE

015 TRA01A25 TONA 371.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
 DEVIZIER 

CONTRACTANT (OFERTANT)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN103 SAPARE + ASTUPARE SANT CONDUCTA

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
--------------------	----	-----------------

001 TSC03B1	100 MC.	31.860
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.		
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2		
- Sapatura mecanizata 90%:		
Dn 300 L = 1.460m si Dn 350 L = 2.080m		
- (1.460m + 2.080m) x 1,0m x 1,0m = 3.540mc		
- Total = 3.540mc x 90% = 3.186mc		
- Mecanizat 90% V = 3.186mc		

002 TSA05C1	M.C.	354.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU		
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE		
- Sapatura manuala 10%		
- 3.540mc x 10% = 354mc		

003 TRB04A2	TONA	566.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE		
- Conform art. 002		
- 354mc x 1,6to/mc = 566,40to		

004 DA05A1	M.C.	1091.100
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT		
- Acoperire conducta cu material marunt		
- (1.460m + 2.080m) x 1m x 0,4m = 1.416mc		
- Se scade volum conducta		
- 1.460m x 3,14 x 0,162 x 0,162 = 120,31mc		
- V = 2.080mc x 3,14 x 0,177m x 0,177m = 204,62mc		
- V = 1.416mc - (120,31 + 204,62)mc = 1.091,07mc		

005 TSD01C1	M.C.	1091.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		
- Conform art. 004 - V = 1.091,07mc		

006 TSD05B1	100 MC.	10.910
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI		
- Conform art. 004 - V = 1.091,07mc		

007 TSD02C1	100 MC.	24.500
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C		
- 3.540mc - 1.091,07mc = 2.448,93mc		

008 TSD05B1 100 MC. 24.500
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI
 - Conform art. 007 - V = 2.448,93mc

009 TSA05C1 M.C. 528.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
 2M,T.TARE
 - Gropi de pozitie: 40buc. x 3m x 2m x 2m = 480mc
 - Gropi de cuplare: 4buc. x 3m x 2m x 2m = 48mc
 - Total = 528mc

010 TSD01C1 M.C. 528.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE
 - Conform art. 009

011 TSD05B1 100 MC. 5.280
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI
 - Conform art. 009

012 TSA24A1 ORA 180.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
 6,6-12KW
 - 30 zile x 6ore/zi = 180ore

013 TSF02B1 MP. 392.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
 INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
 -0,6 M INTRE DULAP
 - Gropi de pozitie: 40buc. x 2 x 2m x 2m = 320mp
 - Gropi de cuplare: 4buc. x 2 x 3m x 3m = 72mp
 - Total = 392mp

014 GD11A1 [1]M.C. 212.000
 DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE
 - Strat de nisip
 - (1.457m + 2.073m) x 0,60m x 0,10m = 211,80mc

Norma: GD11A1 [1] U.M.:M.C. DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	1.00000	M.C.
0019621	SAPATOR CAT.2	0.39000	ORE
0011611	INSTALATOR SANITAR CAT.1	0.38000	ORE

015 TRA01A25 TONA 371.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 25 KM.
 - Transport nisip balastiere rau Arges
 - 212mc x 1,75to/mc = 371to

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN104 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA
SAPARE SANT

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03B1 100 MC. 39.570
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA12B1 M.C. 319.500
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCI

003 TSD01B1 M.C. 319.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD03C1 100 MC. 39.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

005 TSD05A1 100 MC. 42.765
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

006 TSA24A1 ORA 120.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

007 TSF02B1 MP. 426.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN104 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA
SAPARE SANT

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001 TSC03B1 100 MC. 39.570
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2
- Ø 12 3/4" - 1.460m x 1,4m x 0,8m = 1.635,20mc
- Ø 14" - 2.073m x 1,4m x 0,8m = 2.321,76mc
- Total = 3.956,96mc

002 TSA12B1 M.C. 319.500
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCI
- Ø 12 3/4" - 1.460m : 50m/buc = 29,2buc
- Ø 14" - 2.073m : 50m/buc = 41,46buc
- 71buc x 1,5m x 1,5m x 2m = 319,50mc

003 TSD01B1 M.C. 319.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.
- Conform art. 002

004 TSD03C1 100 MC. 39.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 001 - V = 3.956,96mc

005 TSD05A1 100 MC. 42.765
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
- Conform art. 003 + 004 = 4.276,46mc

006 TSA24A1 ORA 120.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 20zile x 6ore/zi = 120ore

007 TSF02B1 MP. 426.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP
- Gropi de pozitie: 71buc x 2 x 1,5m x 2m = 426mp

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 GA04E2 [1] HM. 14.570
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=300MM TEREN
GREU

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava otel sudata longitudinal L 360N - X52
preizolata cu PE extrudata tip N-v, gr. 2,9mm,
323,9 x 7,1mm - 1.449m
- (1.457m - 8m) x 1,003 = 1.453,35m
- 1.454m x lei/m = lei

003 AUT6730 ORA 96.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A10 TONA 81.424
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

005 NMB019921 ORA 192.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

006 GC01H1 HM. 14.600
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN=300 MM

007 GC05H1 HM. 14.600
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=300

008 AUT2920 ORA 8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

009 GD05F1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=12 TOLI

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 45 grade R min. 5 DN 323,9 x 8,8mm - 4 buc
- 4 buc x lei/buc = lei

011	M1L82A1	M	1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT. PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON (GR1 CR7)			
012	M1L24A1	M	124.100
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII CONTROLULUI NEDISTRUCTIV			
013	NMB222791	ORA	13.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S			
014	M1L05D1	BUC.	35.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE 14 MM. 300 MM			
015	RPIF05G1	M	2.000
TAIERE TABLA OL.CU FIACARA OXIACETILENIC A DE 8 MM*			
016	GC04H1	BUC.	1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE PROB CU AER CU DN 300			
017	M1J11A1	TONA	0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI GATA CONF.< 80 MM			
018	7455395	BUC.	2.000
DISPOZITIV GOLIRE			
019	DF18B1	BUC.	2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT CONFECTIONATI INDUSTRI			
020	6420772	BUC.	2.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE			
021	M1L01A1	BUC.	1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR OTELURILOR ALIATE			
022	TRB05B25	TONA	5.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M			
023	TRI1AF08A6	TONA	5.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO CTG.3 *			
024	TRI1AF09A6	TONA	5.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA CTG.3 *			
025	TRA02A50	TONA	5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			


```

=====
026  GD04G1          BUC.          2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=300 MM

027  M1J38A1        BUC.          122.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

028  AUT7002         ORA           24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029  AUT3554         ORA           24.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030  AUT3502         ORA           24.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031  AUT5604         ORA           24.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

032  TFC02G1         M            1457.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.300 MM

033  GC04H1          BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

034  3270705         BUC.          1.000
PISTON CU PERII 12 3/4"

035  GD08G1          BUC.          2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=300 MM

036  TRA05A10        TONA          120.070
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

037  W2H07A1         M            1457.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

038  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena cu dimensiunea
de: l= 150mm, gr. 0,15mm
Se livreaza role de 150mm x 400m - 4 role
- 4 role x ..... lei/rola = ..... lei

039  NMB019931       ORA           64.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

```

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4"

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 GA04E2 [1]HM. 14.570
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=300MM TEREN
GREU
- L = 1.457m

Norma: GA04E2 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA
A LANSARII DN=300MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	16.29999	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	13.30000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	3.20000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	6.26000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	8.06999	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	10.88000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	14.66100	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	5.07800	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.97799	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	12.03000	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	12.03000	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	7.93799	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	18.35000	ORE

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava otel sudata longitudinal L 360N - X52
preizolata cu PE extrudata tip N-v, gr. 2,9mm,
323,9 x 7,1mm - 1.449m
- (1.457m - 8m) x 1,003 = 1.453,35m
- 1.454m x lei/m = lei

003 AUT6730 ORA 96.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
Incarcare + descarcare + transport
- 2 x 6 zile x 8 ore = 96 ore

004 TRA02A10 TONA 81.424
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
- Transport din depozit intermediar
-1.454m x 56kg/m = 81.424kg

005 NMB019921 ORA 192.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- Incarcare - descarcare
- 2 muncitori x 2 operatii x 6 zile x 8 ore = 192ore

006 GC01H1 HM. 14.600
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN=300 MM

007 GC05H1 HM. 14.600
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=300
- L = 1457m

```

=====
008 AUT2920          ORA          8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

009  GD05F1          BUC.          4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=12 TOLI

010  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 45 grade R min. 5 DN 323,9 x 8,8mm - 4 buc
- 4 buc x ..... lei/buc = ..... lei

011  M1L82A1          M            1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

012  M1L24A1          M            124.100
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 1.457m : 12m/buc = 121,42buc
- 122buc x 3,14 x 0,3239m = 124,08m

013  NMB222791        ORA          13.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S
- 1.457m : 12m/buc = 121,42buc
- Curbe = 4buc
- Cuplari = 4buc
- Total = 130buc Sudura x 6min/sudura = 780minute
- 780min : 60min/ora = 13 ore

014  M1L05D1          BUC.          35.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 300 MM
- 1.457m : 12m/buc = 121,42buc
- 122buc x 25% = 30,5buc
- Cuplari - 4buc
- Total = 34,5buc

015  RPIF05G1          M            2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

016  GC04H1          BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

017  M1J11A1          TONA          0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

018  7455395          BUC.          2.000
DISPOZITIV GOLIRE

019  DF18B1          BUC.          2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

020  6420772          BUC.          2.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

```

```

=====
021  M1L01A1      BUC.          1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

022  TRB05B25     TONA          5.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

023  TR11AF08A6   TONA          5.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

024  TR11AF09A6   TONA          5.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

025  TRA02A50     TONA          5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

026  GD04G1       BUC.          2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=300 MM

027  M1J38A1      BUC.          122.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

028  AUT7002      ORA           24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029  AUT3554      ORA           24.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030  AUT3502      ORA           24.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031  AUT5604      ORA           24.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

032  TFC02G1      M             1457.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.300 MM

033  GC04H1       BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

034  3270705      BUC.          1.000
PISTON CU PERII 12 3/4"

035  GD08G1       BUC.          2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=300 MM

036  TRA05A10     TONA          120.070
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10
- Apa probe - 1.457m x 3,14 x 0,162m x 0,162m = 120,07mc

```

=====

037	W2H07A1	M	1457.000
-----	---------	---	----------

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

038 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena cu dimensiunea
de: l= 150mm, gr. 0,15mm
Se livreaza role de 150mm x 400m - 4 role
- 4 role x lei/rola = lei

039	NMB019931	ORA	64.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CPN202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1M05G1 M 1457.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=300

002 AUT6730 ORA 21.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921 ORA 84.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

004 TRA02A50 TONA 242.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz CPN202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1M05G1	M	1457.000
-----	---------	---	----------

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=300
L = 1.457m

002	AUT6730	ORA	21.000
-----	---------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
- 1.457m : 12m/buc = 121,42buc
- 122buc : 6buc/ora = 20,33ore
- Transport = 21ore

003	NMB019921	ORA	84.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- 4 muncitori x 21 ore = 84 ore

004	TRA02A50	TONA	242.700
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.
- 1.457m x 55,5kg/m = 80.864kg
- Spor peste norma de 50km - 3
- distanta Cartojani - Inotesti 150km
- 80,9to x 3 = 242,70to

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN203 MONTAJ CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 GA04F2 [1] HM. 20.730
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=350MM TEREN
GREU

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava sudata longitudinal, L 360N - X52
preizolata cu PE extrudata tip N-v, gr. 2,9mm,
355,6 x 7,1mm = 2.062m
- (2.073m - 11m) x 1,003 = 2.068,18m
- L = 2.069m, din care:
1.000m x lei/m = lei

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava sudata longitudinal, L 360N - X52
preizolata cu PE extrudata tip N-v, gr. 2,9mm,
355,6 x 7,1mm = 2.062m
- (2.073m - 11m) x 1,003 = 2.068,18m
- L = 2.069m, din care:
1.069m x lei/m = lei

003 AUT6730 ORA 128.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9Tf

004 TRA02A10 TONA 126.453
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

005 NMB019921 ORA 192.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

006 GC01I1 HM. 20.730
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN=350 MM

007 GC05I1 HM. 20.730
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=350

008 AUT2920 ORA 16.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

```

=====
009  GD05G1          BUC.          6.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=14 TOLI

010  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 45 grade R min. 5 DN 355,6 x 8,8mm - 4 buc
- 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

011  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 30 grade R min 5 DN 355,6 x 8,8mm - 2 buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  M1L82A1         M              1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013  M1L24A1         M              206.600
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

014  NMB222791       ORA              19.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S

015  M1L05E1         BUC.          49.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 350 MM

016  RPIF05G1        M              2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

017  GC04I1         BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 350

018  M1J11A1        TONA           0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

019  7455395         BUC.          1.000
DISPOZITIV GOLIRE

020  DF18B1         BUC.          4.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

021  6420772         BUC.          4.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

022  M1L01A1        BUC.          1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURIILOR ALIATE

023  TRB05B25        TONA          10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

```

```

=====
024 TRI1AF08A6      TONA      10.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

025 TRI1AF09A6      TONA      10.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

026 TRA02A50        TONA      10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

027 GD04H1          BUC.      2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=350 MM

028 M1J38A1         BUC.      185.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

029 AUT7002         ORA      24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

030 AUT3554         ORA      24.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

031 AUT3502         ORA      24.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

032 AUT5604         ORA      24.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

033 TFC02H1         M      2073.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.350 MM

034 GC04I1          BUC.      1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 350

035 3278466         BUC.      1.000
PISTON CU PERII 14"

036 GD08H1          BUC.      2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=350 MM

037 TRA05A10        TONA      171.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

038 W2H07A1         M      2073.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

```

=====

039 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena cu dimensiunea
de: l=150mm, gr. 0,15mm - Se livreaza role de 150mm x 400m
- 5 role x lei/rola = lei

040 NMB019931 ORA 64.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

1 Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN203 MONTAJ CONDUCTA 14"

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 GA04F2 [1]HM. 20.730
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=350MM TEREN
GREU
- L = 2.073m

Norma: GA04F2 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA
A LANSARII DN=350MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	21.50000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	18.00000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	4.40000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	6.65000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	14.77800	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	29.99099	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	17.80500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	5.20800	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	2.08199	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	12.77400	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	12.77400	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	9.32400	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	20.20000	ORE

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava sudata longitudinal, L 360N - X52
preizolata cu PE extrudata tip N-v, gr. 2,9mm,
355,6 x 7,1mm = 2.062m
- (2.073m - 11m) x 1,003 = 2.068,18m
- L = 2.069m, din care:
1.000m x lei/m = lei

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava sudata longitudinal, L 360N - X52
preizolata cu PE extrudata tip N-v, gr. 2,9mm,
355,6 x 7,1mm = 2.062m
- (2.073m - 11m) x 1,003 = 2.068,18m
- L = 2.069m, din care:
1.069m x lei/m = lei

003 AUT6730 ORA 128.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
- Incarcare + descarcare + transport
- 2 x 8 zile x 8 ore = 128 ore

004 TRA02A10 TONA 126.453
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
- 2.073m x 61kg/m = 126.453kg

005 NMB019921 ORA 192.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- Incarcare - descarcare
- 2 muncitori x 2 operatii x 6 zile x 8 ore = 192 ore

=====

006 GC01I1 HM. 20.730
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN=350 MM
- L = 2.073m

007 GC05I1 HM. 20.730
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=350
- L = 2.073m

008 AUT2920 ORA 16.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

009 GD05G1 BUC. 6.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=14 TOLI

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 45 grade R min. 5 DN 355,6 x 8,8mm - 4 buc
- 4buc x lei/buc = lei

011 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 30 grade R min 5 DN 355,6 x 8,8mm - 2 buc
- 2buc x lei/buc = lei

012 M1L82A1 M 1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013 M1L24A1 M 206.600
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 2.073m : 12m/buc = 172,75buc
- Curbe = 6buc x 2 = 12 buc
- 185buc x 3,14 x 0,3556m = 206,57m

014 NMB222791 ORA 19.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S
- 2.073m : 12m/buc = 172,75buc
- Curbe-cuplari = 14buc
- 187buc / Sudura x 6 min/sudura = 1.122 minute
- 1.122min : 60min/ora = 18,7 ore

015 M1L05E1 BUC. 49.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 350 MM
- 2.073m : 12m/buc = 172,75buc
- Curbe = 6buc x 2 = 12buc
- 185buc x 25% = 46,25buc
- Cuplari - 2buc
- Total = 48,25buc

016 RPIF05G1 M 2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

017 GC04I1 BUC. 1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 350

=====

018	M1J11A1	TONA	0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON			
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI			
GATA CONF.< 80 MM			
019	7455395	BUC.	1.000
DISPOZITIV GOLIRE			
020	DF18B1	BUC.	4.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE			
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT			
CONFECTIONATI INDUSTRI			
021	6420772	BUC.	4.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE			
022	M1L01A1	BUC.	1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR			
OTELURILOR ALIATE			
023	TRB05B25	TONA	10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			
DISTANTA 50M			
024	TRI1AF08A6	TONA	10.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO			
CTG.3 *			
025	TRI1AF09A6	TONA	10.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA			
CTG.3 *			
026	TRA02A50	TONA	10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
027	GD04H1	BUC.	2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU			
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A			
TEVILOR AVIND DN=350 MM			
028	M1J38A1	BUC.	185.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR			
TEHNOLOGICE			
029	AUT7002	ORA	24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU			
SENILE DE SIPES 15TF			
030	AUT3554	ORA	24.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP			
031	AUT3502	ORA	24.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR			
TERMIC 0,71-1,25MC			
032	AUT5604	ORA	24.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP			
033	TFC02H1	M	2073.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR			
DN.350 MM			

=====

034	GC04I1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 350

035	3278466	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

PISTON CU PERII 14"

036	GD08H1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=350 MM

037	TRA05A10	TONA	171.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 10
- Apa probe - $2.073\text{m} \times 3,14 \times 0,162\text{m} \times 0,16\text{m} = 170,82\text{mc}$

038	W2H07A1	M	2073.000
-----	---------	---	----------

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

039	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena cu dimensiunea
de: $l=150\text{mm}$, gr. $0,15\text{mm}$ - Se livreaza role de $150\text{mm} \times 400\text{m}$
- $5 \text{ role} \times \dots \text{ lei/rola} = \dots \text{ lei}$

040	NMB019931	ORA	64.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CPN204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1M05H1 M 2073.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=350

002 AUT6730 ORA 29.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921 ORA 116.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

004 TRA02A50 TONA 379.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz CPN204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350

=====

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
----------------------------	----	------------

=====

001 M1M05H1	M	2073.000
-------------	---	----------

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=350
- L = 2.073m

002 AUT6730	ORA	29.000
-------------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
- 2.073m : 12m/buc = 172,75buc
- 173buc : 6buc/ora = 28,83ore
- Transport = 28,83ore

003 NMB019921	ORA	116.000
---------------	-----	---------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- 4 muncitori x 29ore = 116ore

004 TRA02A50	TONA	379.400
--------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.
- 2.073m x 61kg/m = 126.453kg
- Spor peste norma de 50km - 3
- distanta Cartojani - Inotesti 150km
- 126,453to x 3 = 379,40to

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN205 SUBTRAVERSARE CONDUCTA DN 300 IN
TUB PROTECTOR

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA05C1 M.C. 6.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

002 TSF02B1 MP. 8.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP

003 TRB05A25 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

004 TRA02A25 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

005 TRB22D3C TONA 1.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 1,001-2,000

006 AUT6730 ORA 40.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

007 NMB221431 ORA 12.000
LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3

008 3314995 M 2.000
TEAVA PENTRU CONDUCTE S 508 X 7,92/OL 44
2 S6898/2

009 ACA17C1 BUC. 7.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
20 LA INC. 50 K

010 YC01RON LEI.
DIFERENTIA PRET MATERIALE - RON
- Procurare inele distantiere tip ALTA M/N 20" / 14" - 5buc
- 5 buc x lei/buc = lei

=====

011 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare presetupe 20" / 14" - 2buc
 - 2buc x lei/buc = lei

012 IZA04A1 MP. 5.000
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

013 IZL06C1 MP. 5.000
 IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
 OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
 FOARTE INTARITA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare benzi din polietilena aplicate la cald - 10mp
 - 10mp x lei/mp = lei

015 NMB025041 ORA 12.000
 MONTATOR CONDUCTE CAT.4

016 TSD02C1 100 MC. 0.060
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
 CU GROS.DE 31-50C

017 TSD04A1 M.C. 6.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.NECOZIV

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
 DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Itudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN205 SUBTRAVERSARE CONDUCTA DN 300
IN TUB PROTECTOR

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 TSA05C1	M.C.	6.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE		
002 TSF02B1	MP.	8.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT. INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21 -0,6 M INTRE DULAP		
003 TRB05A25	TONA	1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M - Materiale - Teava, distantiere		
004 TRA02A25	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		
005 TRB22D3C	TONA	1.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 1,001-2,000		
006 AUT6730	ORA	40.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		
007 NMB221431	ORA	12.000
LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3		
008 3314995	M	2.000
TEAVA PENTRU CONDUCTE S 508 X 7,92/OL 44 2 S6898/2 - Tub protector 508 x 8,0, L 245N, PSL 1 - L = 2m - L = 2m (pichet 8)		
009 ACA17C1	BUC.	7.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > 20 LA INC. 50 K - Presetupe 20" / 14" - 2buc - Inele distantiere tip ALTA M/N 20" / 14" - 5buc		
010 YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON - Procurare inele distantiere tip ALTA M/N 20" / 14" - 5buc - 5 buc x lei/buc = lei		
011 YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON - Procurare presetupe 20" / 14" - 2buc - 2buc x lei/buc = lei		
012 IZA04A1	MP.	5.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		

=====

013	IZL06C1	MP.	5.000
-----	---------	-----	-------

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA

014 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare benzi din polietilena aplicate la cald - 10mp
- 10mp x lei/mp = lei

015	NMB025041	ORA	12.000
-----	-----------	-----	--------

MONTATOR CONDUCTE CAT.4

016	TSD02C1	100 MC.	0.060
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 31-50C

017	TSD04A1	M.C.	6.000
-----	---------	------	-------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN206 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare materiale

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03F1 100 MC. 3.600
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

002 TRA01A30 TONA 315.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

003 TSD03B1 100 MC. 1.800
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

004 TSD05B1 100 MC. 1.800
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

005 TSC19C1 100 MC. 1.800
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

006 TSD03C1 100 MC. 1.800
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

007 TSE04B1 100 MP. 3.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

008 2200393 M.C. 180.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

009 TRA01A10 TONA 315.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Indert

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN206 PLATFORMA BALASTATA - Depozitare materiale

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 TSC03F1 100 MC. 3.600
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
- balast - 2 x 20m x 15m x 0,30m = 180mc
- 2 operatii (formare + dezafectare) = 360mc

002 TRA01A30 TONA 315.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
- balast: 180mc
- 180mc x 1,75to/mc = 315to

003 TSD03B1 100 MC. 1.800
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 001
- 2 operatii (formare + dezafectare) = 180mc

004 TSD05B1 100 MC. 1.800
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 003

005 TSC19C1 100 MC. 1.800
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- Decoperta teren V = 2 x 20m x 15m x 0,30m = 180mc

006 TSD03C1 100 MC. 1.800
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 005 - pamant din decoperta

007 TSE04B1 100 MP. 3.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 2 x 10m x 15m = 300mp

008 2200393 M.C. 180.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

009 TRA01A10 TONA 315.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
- Dezafectare balast: 180mc
- 180mc x 1,75to/mc = 315to

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN207 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC19C1 100 MC. 1.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

002 TSC22D1 100 MC. 1.000
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

003 TSC04F1 100 MC. 1.000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

004 TRA01A30 TONA 175.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

005 TSD03C1 100 MC. 1.000
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

006 TSE04B1 100 MP. 4.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

007 TSD05A1 100 MC. 1.000
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 2200068 M.C. 100.000
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

1 Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN207 AMENAJARE DRUM ACCES ORG.
SANTIER

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 TSC19C1 100 MC. 1.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- 100m x 4m x 0,25m = 100mc

002 TSC22D1 100 MC. 1.000
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2
- Conform art. 001

003 TSC04F1 100 MC. 1.000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2
- Conform art. 001

004 TRA01A30 TONA 175.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
- 100mc x 1,75to/mc = 175to

005 TSD03C1 100 MC. 1.000
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

006 TSE04B1 100 MP. 4.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 100m x 4m = 400mp

007 TSD05A1 100 MC. 1.000
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 2200068 M.C. 100.000
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN208 TRANSPORT BARACI 2BUC.

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A50 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN208 TRANSPORT BARACI 2BUC.

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

001 MDTA4624A1	BUC.	4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA		
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)		

002 MDTB4624A1	BUC.	4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA		
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)		

003 MDTC4624050	BUC.	2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA		
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)		

004 AUT6730	ORA	32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		

005 TRA04A50	TONA	10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU		
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB		
20T PE DIS.50 KM.*		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CPN209 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE PE SANTIER

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TRA04B50 TONA 272.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

002 TRA02A50 TONA 26.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

003 TRI1AH03E1 TONA 26.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-
AUTO CATEG.1

004 TRI1AH05E1 TONA 272.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-UTILAJE PE
SENILE TRANS.10M,RAMPA-AUTO CATEG.1

005 TRA03B02 TONA 126.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE SENILE CU REMORCA PE
DIST. 2 KM *

006 MDTC4626050 BUC. 4.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA
PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz CPN209 TRANSPORT UTILAJE DE EXECUTIE
PE SANTIER

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001 TRA04B50 TONA 272.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

- Transport utilaje grele pe santier pe distanta de 50km
- 2 lansatoare TL4 x 18to = 36to
- 2 buldozer x 20to = 40to
- 2 excavator x 20to = 40to
- 2 buldoexcavator x 10to = 20to
- Total = 136to
- 136to x 2op (dus - intors) = 272to

002 TRA02A50 TONA 26.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

- Transport utilaje usoare pe santier pe distanta de 50km
- 1 compresor LMF x 10to = 10to
- 3 agreg. sudura = 2to
- 1 compres. MC5 x 1to = 1to
- Total = 13to
- 13to x 2op (dus-intors) = 26to

003 TRI1AH03E1 TONA 26.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-
AUTO CATEG.1

- 2 operatii x 13to = 26to

004 TRI1AH05E1 TONA 272.000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-UTILAJE PE
SENILE TRANS.10M,RAMPA-AUTO CATEG.1

- 2 operatii x 136to = 272to

005 TRA03B02 TONA 126.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE SENILE CU REMORCA PE
DIST. 2 KM *

006 MDTC4626050 BUC. 4.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121005-MACARA
PE PNEURI DE 0,30-0,399 MN(30-39,9TF)
- 2buc x 2 operatii = 4buc

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN301 IZOLARE ANTICOROZIVA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IZA01B1 MP. 75.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

002 IZA04A1 MP. 9.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

003 IZL02C1 MP. 84.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE FOARTE INTA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: -100.0%

004 NMB320111 ORA -3.360
TRACTORIST < 60CP CAT.1

005 AUT4030 ORA -13.440
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
TRACTORUL) 500-1000L

006 7457125 BUC. 126.000
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN
300MM - SUDURI

007 7458324 BUC. 5.000
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

008 7458325 M 10.000
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)
l=150MM L=30M/ROLA

009 7490004 M 120.000
BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =
150MM

010 7490005 L 1.000
PRIMER (GRUND)

011 7490006 MP. 9.000
BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50

012 7490007 MP. 9.000
BANDA PROTECTIE MECANICA, C50

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

17.10.2012

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN301 IZOLARE ANTICOROZIVA 12 3/4"

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	IZA01B1	MP.	75.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT			
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU			

002	IZA04A1	MP.	9.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL			
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			

003	IZL02C1	MP.	84.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI			
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,			
IZOLATIE FOARTE INTA			
- Se scad materiale 100%			

004	NMB320111	ORA	-3.360
TRACTORIST < 60CP CAT.1			

005	AUT4030	ORA	-13.440
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.			
TRACTORUL) 500-1000L			

006	7457125	BUC.	126.000
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN			
300MM - SUDURI			

007	7458324	BUC.	5.000
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM			

008	7458325	M	10.000
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)			
l=150MM L=30M/ROLA			

009	7490004	M	120.000
BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =			
150MM			

010	7490005	L	1.000
PRIMER (GRUND)			

011	7490006	MP.	9.000
BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50			

012	7490007	MP.	9.000
BANDA PROTECTIE MECANICA, C50			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K12A1 BUC. 3.000
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.
ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII
CONDUCT.INGROP.TIP 1 AFARA LO
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 7315523 BUC. 3.000
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003 4801725 M 20.000
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 7460634 M 10.000
CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

005 TSA16C1 M.C. 12.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

006 TSD01C1 M.C. 12.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007 TSD04A1 M.C. 12.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

008 W2H04A# M.C. 3.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

009 W2H05A# MP. 9.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

010 W1M054F# BUC. 21.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mm² Cu

011 5202665 BUC. 16.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

=====

012 7460596	BUC.	5.000
-------------	------	-------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

1 Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA 12 3/4"

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 MIK12A1 PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM. ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO - 100% materiale	BUC.	3.000
002 7315523 PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL	BUC.	3.000
003 4801725 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778	M	20.000
004 7460634 CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778	M	10.000
005 TSA16C1 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.TARE	M.C.	12.000
006 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	12.000
007 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV	M.C.	12.000
008 W2H04A# Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablelor la lucrari in profil netipizat	M.C.	3.000
009 W2H05A# Banda din PVC pentru protejarea cablelor in profil netipizat	MP.	9.000
010 W1MO54F# Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu	BUC.	21.000
011 5202665 PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243	BUC.	16.000
012 7460596 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5	BUC.	5.000

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA
PAMANT 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L

001 M1K18A1 BUC. 6.000
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -15.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003 4801725 M 30.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 W2H04A# M.C. 2.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

005 W2H05A# MP. 6.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA
LA PAMANT 12 3/4"

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 M1K18A1 BUC. 6.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMANT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -15.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003 4801725 M 30.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 W2H04A# M.C. 2.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablelor la lucrari in profil
netipizat

005 W2H05A# MP. 6.000
Banda din PVC pentru protejarea cablelor
in profil netipizat

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta CPN304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 12 3/4"

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
----------------------------	----	------------

001 AUT4803	ORA	10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		

002 W1MM05A#	BUC.	2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant		

003 NMB020471	ORA	10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		

004 NMB020451	ORA	36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		

005 NMB020441	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4		

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN305 PUNEREA IN FUNCTIUNE 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

=====

001 AUT4803 ORA 10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN305 PUNEREA IN FUNCTIUNE 12 3/4"

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
----------------------------	----	------------

001 AUT4803	ORA	10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		

002 W1MM05A#	BUC.	2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant		

003 NMB020471	ORA	10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		

004 NMB020451	ORA	36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI
TESTE DE INTERF. 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MN05A# BUC. 2.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 20.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

1. Iudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.
SI TESTE DE INTERF. 12 3/4"

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 AUT4803 ORA 10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MN05A# BUC. 2.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 20.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN307 IZOLARE ANTICOROZIVA 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L

001 IZA01B1 MP. 117.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

002 IZA04A1 MP. 17.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

003 IZL02C1 MP. 134.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE FOARTE INTA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: -100.0%

004 NMB320111 ORA -5.360
TRACTORIST < 60CP CAT.1

005 AUT4030 ORA -21.440
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
TRACTORUL) 500-1000L

006 7457126 BUC. 180.000
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN
350MM - SUDURI

007 7458324 BUC. 5.000
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

008 7458325 M 10.000
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)
l=150MM L=30M/ROLA

009 7490004 M 174.000
BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =
150MM

010 7490005 L 2.000
PRIMER (GRUND)

011 7490006 MP. 18.500
BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50

012 7490007 MP. 18.500
BANDA PROTECTIE MECANICA, C50

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

1 Tudor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz CPN307 IZOLARE ANTICOROZIVA 14"

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	IZA01B1	MP.	117.000
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU		
002	IZA04A1	MP.	17.000
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		
003	IZL02C1	MP.	134.000
	IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA, IZOLATIE FOARTE INTA - Se scad materiale 100%		
004	NMB320111	ORA	-5.360
	TRACTORIST < 60CP CAT.1		
005	AUT4030	ORA	-21.440
	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L		
006	7457126	BUC.	180.000
	MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 350MM - SUDURI		
007	7458324	BUC.	5.000
	BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM		
008	7458325	M	10.000
	BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA		
009	7490004	M	174.000
	BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME = 150MM		
010	7490005	L	2.000
	PRIMER (GRUND)		
011	7490006	MP.	18.500
	BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50		
012	7490007	MP.	18.500
	BANDA PROTECTIE MECANICA, C50		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K12A1 BUC. 4.000
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.
ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII
CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 7315523 BUC. 4.000
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003 4801725 M 20.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 7460634 M 35.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

005 TSA16C1 M.C. 22.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

006 TSD01C1 M.C. 22.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007 TSD04A1 M.C. 22.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

008 W2H04A# M.C. 5.500
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablelor la lucrari in profil
netipizat

009 W2H05A# MP. 16.500
Banda din PVC pentru protejarea cablelor
in profil netipizat

010 W1MO54F# BUC. 29.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu

011 5202665 BUC. 16.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012 7460596 BUC. 13.000
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

[Handwritten signature]

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA 14"

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 M1K12A1 PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM. ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO - 100% materiale	BUC.	4.000
002 7315523 PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL	BUC.	4.000
003 4801725 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778	M	20.000
004 7460634 CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778	M	35.000
005 TSA16C1 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.TARE	M.C.	22.000
006 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	22.000
007 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV	M.C.	22.000
008 W2H04A# Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat	M.C.	5.500
009 W2H05A# Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat	MP.	16.500
010 W1MO54F# Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu	BUC.	29.000
011 5202665 PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243	BUC.	16.000
012 7460596 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5	BUC.	13.000

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA
PAMANT 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L

001 M1K18A1 BUC. 6.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -15.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003 4801725 M 30.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 W2H04A# M.C. 2.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

005 W2H05A# MP. 6.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA
LA PAMANT 14"

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 MIK18A1 BUC. 6.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -15.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003 4801725 M 30.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 W2H04A# M.C. 2.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablelor la lucrari in profil
netipizat

005 W2H05A# MP. 6.000
Banda din PVC pentru protejarea cablelor
in profil netipizat

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI 14"

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

001 AUT4803	ORA	10.000
-------------	-----	--------

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A#	BUC.	2.000
--------------	------	-------

Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471	ORA	10.000
---------------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451	ORA	36.000
---------------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441	ORA	18.000
---------------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN311 PUNEREA IN FUNCTIUNE 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN311 PUNEREA IN FUNCTIUNE 14"

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
----------------------------	----	------------

001 AUT4803	ORA	10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		

002 W1MM05A#	BUC.	2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant		

003 NMB020471	ORA	10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		

004 NMB020451	ORA	36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000373 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME
DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4"
CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI
NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CPN312 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI
TESTE DE INTERF. 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MN05A# BUC. 2.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 20.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN312 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.
SI TESTE DE INTERF. 14"

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 AUT4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	ORA	10.000
002 W1MN05A# Legarea la pamant a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil	BUC.	2.000
003 NMB020471 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7	ORA	10.000
004 NMB020451 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5	ORA	20.000
005 NMB020441 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4	ORA	10.000
006 TRA02B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM	TONA	2.000

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-POIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Dezice: CPN101 CPN102 CPN103 CPN104 CPN201 CPN202 CPN203 CPN204 CPN205 CPN206 CPN207 CPN208 CPN209 CPN301 CPN302 CPN303 CPN304 CPN305 CPN306 CPN307 CPN308 CPN309 CPN310 CPN311 CPN312

Denumirea resursei materiale									
Nr. Crt.		U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Preț unitar exclusiv TVA RON	Valoarea exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)		
0	1	2	3	4	5	6	7		
1	2200068	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 -15 MM	M.C.	100.00			160.000		
2	2200393	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	180.00			306.000		
3	2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	225.12			303.919		
4	2200575	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.30			3.110		
5	2205513	BENTONITA MACINATA	KG	201.60			0.204		
6	2205599	GHIPS MACINAT VRAC CALITATEA II SI 5566	KG	52.80			0.053		
7	2901052	LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.63			0.634		
8	2917685	DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	2.23			1.784		
9	2958990	LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	1286.40			1.286		
10	3111915	TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 168 X 8 /OLT 35 S 404/2	M	7.60			0.240		
11	3270705	PISTON CU PERII 12 3/4"	BUC.	1.00			0.025		
12	3278466	PISTON CU PERII 14"	BUC.	1.00			0.001		
13	3314995	TEAVA PENTRU CONDUCTE S 508 X 7, 92/OL 44 2 S6898/2	M	2.00			0.195		
14	3609091	TABLA GROASA 7X 1250 OL37-1N S 437	KG	1.97			0.002		
15	3615911	TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437	KG	68.76			0.069		
16	4035948	MUFE OTEL PENTRU TEVI FILETATE INSTALATII NEZINCATE DN.3 TOLI	BUC.	0.04			0.000		
17	4426977	FLANSA OARBA PN 160 DN= 80 OL37-2 ET PU S 8515	BUC.	0.12			0.001		
18	4428810	GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST 750/73	BUC.	0.11			0.000		
19	4801725	CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778	M	100.00			0.034		
20	5202665	PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243	BUC.	32.00			0.000		
21	5818919	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	7.07			0.003		
22	5821667	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	19.00			0.002		
23	5823768	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	BUC.	18.60			0.025		

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse în oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
24	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	19.00				0.001
25	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	7.07				0.000
26	5843354 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 33	BUC.	18.60				0.006
27	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	7.07				0.000
28	5882362 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34 S 5200	BUC.	18.60				0.001
29	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	15.53				0.018
30	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM	KG	844.65				1.014
31	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	12.00				0.014
32	5904299 FLOX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.20				0.000
33	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	394.32				4.791
34	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	1.04				0.001
35	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	1.34				0.002
36	6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICIA FOI 23X30 GR 12 S1581	BUC.	9.30				0.000
37	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582	BUC.	25.00				0.001
38	6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 10 FOI S1582	BUC.	83.55				0.003
39	6002725 DISCURI ABRAZIVE NYLON IMPORT 178 4 22	BUC.	10.11				0.002
40	6109834 PRODUS AJUTATOR AGENT SPALARE SUPRAFETE FEROASE	KG	2.00				0.003
41	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 SI L 45		25.00				0.022
42	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID L 767	L	1.84				0.002
43	6201058 GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66	KG	0.36				0.003
44	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.00				0.000
45	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	74.00				74.000
46	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C. BETOANE DE LA RETEA	M.C.	499.78				499.778
47	6202820 APA POTABILA	M.C.	637.30				637.296
48	6420772 BORNA SCHIMBARE DIRECTIE	BUC.	6.00				0.006

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
49	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	KG	0.72				0.001
50	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	16.13				0.018
51	6716953 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	7.50				0.002
52	6719826 BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPTIONAT A DIN PVC 250MM LATIME	KG	7.50				0.002
53	6827400 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRUIJINIRI LUNG.1,50 -2,50M S	BUC.	1.40				0.072
54	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	98.00				0.099
55	7302225 ANOD DIN ZINC PENTRU PROTECTII CATODICE SI TIJA DESEN 58-4409	BUC.	12.00				0.144
56	7304285 AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI POLIETILENA	KG	520.00				0.520
57	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	13.62				0.014
58	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	786.50				0.865
59	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	5.53				0.006
60	7315523 PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL	BUC.	7.00				0.007
61	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	1.00				0.001
62	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM (BC. FILM)	BUC.	578.40				0.006
63	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM	BUC.	25.20				0.006
64	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.02				0.000
65	7333080 PERII CIRCULARE DIN SIRMA D 150	BUC.	1.54				0.001
66	7345344 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(DN;LAT, PATRAT)	KG	2.50				0.003
67	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	7.01				0.009
68	7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	7.01				0.009
69	7355648 TESATURA DIN FIBRE LIBERIE NE	MP.	6.48				0.002
70	7355686 TETRACLORURA DE CARBON CAL.1	KG	3.07				0.004
71	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
72	7455395 DISPOZITIV GOLIRE	BUC.	3.00				0.003
73	7457125 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 300MM - SUDURI	BUC.	126.00				0.126
74	7457126 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 350MM - SUDURI	BUC.	180.00				0.180
75	7458324 BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM	BUC.	10.00				0.010

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
76	7458325 BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM l=30M/ROLA	M	20.00				0.020
77	7460596 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5	BUC.	18.00				0.000
78	7460634 CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS. 8778	M	45.00				0.009
79	7490004 BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME = 150MM	M	294.00				0.029
80	7490005 PRIMER (GRUND)	L	3.00				0.003
81	7490006 BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50	MP.	27.50				0.028
82	7490007 BANDA PROTECTIE MECANICA, C50	MP.	27.50				0.028
	T O T A L			RON			1996.774
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Deviz: CPN101 CPN102 CPN103 CPN104 CPN201 CPN202 CPN203 CPN204 CPN205 CPN206 CPN207 CPN208 CPN209 CPN301 CPN302 CPN303 CPN304 CPN305 CPN306 CPN307 CPN308 CPN309 CPN310 CPN311 CPN312

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGER CONSTRUCTII	338.660			
2	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	63.120			
3	116 INSTALATOR SANITAR	105.480			
4	117 INSTALATOR INCALZIRE	43.820			
5	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	4.270			
6	122 IZOLATOR HIDROFUG	6.351			
7	123 IZOLATOR TERMIC	115.364			
8	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	2.520			
9	128 PAVATOR	1104.728			
10	196 SAPATOR	3102.631			
11	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII - MONTAJ	3149.582			
12	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	13.600			
13	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	182.835			
14	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	2.400			
15	204 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT.	300.000			
16	215 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	714.971			
17	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	452.283			
18	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	470.971			
19	227 SUDOR ELECTRIC	2038.329			
20	233 SABLATOR	99.840			
21	250 MONTATOR CONDUCTE	3372.437			
22	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	139.720			
23	903 PEISAGIST	41.792			
24	1001 FASONATOR	128.500			
25	1002 CORHANITOR	221.250			
26	1003 STIVUITOR	80.000			
27	1099 MUNCITOR DESERVIRE	624.513			
28	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	12.031			
29	2227 SUDOR ELECTRIC-B	32.000			
30	2228 SUDOR GAZE-B	7.136			
31	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	3.315			
32	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	255.150			
33	3201 TRACTORIST < 60CP	0.902			
	T O T A L	17230.500	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Deviz: CPN101 CPN102 CPN103 CPN104 CPN201 CPN202 CPN203 CPN204 CPN205 CPN206 CPN207 CPN208 CPN209 CPN301 CPN302
CPN303 CPN304 CPN305 CPN306 CPN307 CPN308 CPN309 CPN310 CPN311 CPN312

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA)	
				RON (2 x 3)	4
0	1	2	3		
1	2504 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	66.140			
2	2505 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 10 - 20 MC/MIN	0.306			
3	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	355.014			
4	2512 MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0- 15,0 MC/MIN	16.860			
5	2920 AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF ETANSEITATE CONDUCTE	24.000			
6	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW	25.000			
7	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	763.253			
8	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	49.920			
9	3304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 15-30 KW	0.306			
10	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	154.531			
11	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	49.300			
12	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	11.543			
13	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	299.933			
14	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	855.399			
15	4030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L	-34.030			
16	4305 AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA, MONTAT PE SASIU DE 3T	109.620			
17	4403 PLUG CU TRACTIUNE MECAN,BASC,TIPPRP- 35CUOTRUPITA S1300 130CP	6.398			
18	4406 PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2- 35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP	15.274			
19	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP	2.019			
20	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	655.014			
21	4703 MOTOPOMPA 17-30CP	11.579			
22	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	60.000			
23	4903 DEFECTOSCOPIE MOBIL CU RAZE GAMA CU SURSA DE IRIDIU	10.400			
24	4905 STILOSCOP TIP SLP-1	0.200			
25	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	48.000			
26	5610 TRACTOR PE SENILE DE 150 CP	24.710			

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
27	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	3.456		
28	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	207.363		
29	6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	346.000		
30	7002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. CU SENILE DE SIPES 15TF	391.656		
31	7608 FERASTRU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA -6U 3CP	36.125		
32	7614 ECHIPAMENT SCARIFICARE PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP	11.034		
33	7615 ECHIPAMENT DEFRIATOR PT.TRAC.PE SENILE DE SI PESTE 110CP	13.677		
34	7903 CHELTUIELI PENTRU MONTARE UTILAJE- MII LEI	162.288		
35	7904 CHELTUIELI PENTRU DEMONTARE UTILAJE- MII LEI	93.184		
36	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- MII LEI			
	T O T A L	4845.471	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DE CONDUCTA IN LUNGIME DE 3500M CU DIAMETRU DE 12 3/4" SI 14 3/4" CARTOJANI-PLOIESTI IN VALCEAUA AFLUENTA RAULUI NEAJLOV SI PADUREA SF. GHEORGHE

Dezize: CPN101 CPN102 CPN103 CPN104 CPN201 CPN202 CPN203 CPN204 CPN205 CPN206 CPN207 CPN208 CPN209 CPN301 CPN302 CPN303 CPN304 CPN305 CPN306 CPN307 CPN308 CPN309 CPN310 CPN311 CPN312

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		ce urmeaza a fi executate	tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1		2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	2781.567					
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	315.000					
1.002	TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	30.000					
1.003	TRA01A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	371.000					
1.004	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	490.000					
1.005	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	207.877					
1.006	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.520					
1.007	TRA02A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	1.000					

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.008	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	663.100					
1.009	TRA02B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM	4.000					
1.010	TRA03B02 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRATOR PE SENILE CU REMORCA PE DIST. 2 KM *	126.000					
1.011	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	10.000					
1.012	TRA04B50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 50 KM *	272.000					
1.013	TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10	291.070					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	2781.567				RON EURO	

Ofertant