

Nr. înreg.:21459/10.07.2020

Referință: clarificări 6 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă, în lungime de cca. 3500 m, cu diametrul de $\varnothing 12 \frac{3}{4}$ " și $\varnothing 14 \frac{3}{4}$ " Cartojani-Ploiești, în vâlceaua afluentă râului Neajlov și pădurea Sf.Gheorghe

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm sa clarificați care este explicația pentru faptul că în deviz CPN203 procurarea de țevă d 355.6 x 7.1 mm se face la art. 2 – 1000 m și la art. 2 - 1069 m, atata timp cat la cele 2 articole avem același tip de țevă.

Răspuns: Se va întocmi devizul ofertă respectând antemăsurătorile prezentate.

2. Întrebare: Având în vedere că:

- In planșele cu profilul longitudinal, atât pentru tronsonul $12 \frac{3}{4}$ " cât și pentru $14 \frac{3}{4}$ ", categoria de teren este "100% tare"
- Săpătura în devizele de terasamente este încadrată la săpătură în teren categ. 2
- In planșe (profil longitudinal), culoarul de lucru este de 12 m în teren arabil/pășune și 6 m ptr. teren silvic
- In antemăsurătoarea pentru decoperta culoarul de lucru este luat in calcul culoar arabil de $l = 11$ m si culoar silvic $l = 10$ m
- In antemăsurătoarea CPN103, art.4 DA05A1 la acoperirea cu material mărunț datele luate în calcul (înălțime si lățime) nu corespund cu informațiile din planșa nr. 20.

Vă rugăm să clarificați și să corectați aceste aspecte și să retransmiteți antemăsurătorile revizuite, dacă este cazul.

Acest tip de neconcordanțe conduc la o ofertă care nu corespunde proiectului (informațiilor din planșe) precum și la dificultăți la decontarea lucrărilor.

Răspuns:

Se vor întocmi devizele oferta respectând antemăsurătorile prezentate, antemăsurători ce sunt în concordanță cu situația din teren și cu traseul conductelor existente și proiectate.

3. Întrebare: Vă rugăm să analizați și să corectați Antemăsurătoarea CNP204_Demontat și transportat conductă Dn350, respectiv Art.4_TRA02A50 (transportul țevii demontate), având în vedere că țeava ce se demontează este $\varnothing 377 \times 10$ mm, aceasta însemnând o greutate de 90,5 kg/m și nu 61 kg/m, asa cum este prevăzută în antemăsurătoarea CNP204.

Răspuns:

La întocmirea ofertelor se vor utiliza cantitățile din antemăsurătoarea CPN204_ Demontat și transportat conductă Dn350 refacută (ce o va înlocui pe cea inițială), pe care o prezentăm.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CPN204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350

=====

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-------------	----------------	----	------------

=====

001	M1M05H1	M	2073.000
-----	---------	---	----------

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=350

- L = 2.073m

002	AUT6730	ORA	29.000
-----	---------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- 2.073m : 12m/buc = 172,75buc

- 173buc : 6buc/ora = 28,83ore

- Transport = 28,83ore

003	NMB019921	ORA	116.000
-----	-----------	-----	---------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

- 4 muncitori x 29ore = 116ore

004	TRA02A50	TONA	187.610
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Greutate conducta 377 x 10mm = 90,5kg/m

- 2.073m x 90,5kg/m = 187.606kg

- distanta Cartojani - Inotesti 126km

005	TRA02A50	TONA	187.610
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Greutate conducta 377 x 10mm = 90,5kg/m

- 2.073m x 90,5kg/m = 187.606kg

- distanta Cartojani - Inotesti 126km

006	TRA02A26	TONA	187.610
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 26 KM.

Greutate conducta 377 x 10mm = 90,5kg/m

- 2.073m x 90,5kg/m = 187.606kg

- distanta Cartojani - Inotesti 126km

4. Întrebare: In Devizele ofertă CPN301_Izolare anticorozivă 12 ¾” și CPN307_Izolare anticorozivă 14”, la Art.3 IZL02C1 se precizează că se aplică spor negativ la utilaj, dar la Art.5_AUT4030 se mai scade încă o dată “topitor de bitum ...”, ca urmare vă rugăm să corectați cele două devize.

Răspuns: In Devizele ofertă CPN301_Izolare anticorozivă 12 ¾” și CPN307_Izolare anticorozivă 14”, se va renunța la Art.5_AUT4030 .

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU