

A N T E M A S U R A T O A R E

SEDIU CONPET S.A., B-ul Independentei nr. 7

Instalatie de Utilizare

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
```

```
001  TSA16C1      [ 7]M.C.      33.600
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE
```

```
002  W2H04A#      [ 7]M.C.      8.400
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat
```

```
003  TSD01C1      [ 4]M.C.      8.400
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
```

```
004  TSD18C1      [34]M.C.      25.200
UMPLUT. IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII
ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN
TARE
```

```
005  W2H02A#      [ 9]M      70.000
Profil pentru cablu de 1KV cu strat
banda din PVC pt. cablu - neinscriptiona
ta
```

```
006  TSD06A1      [ 2]M.C.      25.200
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM
```

```
007  DC04B1      [13]M      140.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI
```

```
008  DG06B1      M.C.      8.400
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI
FUND DRUM
```

```
009  EA02B3      [ 5]M      70.000
TUB PVC-G D=160mm, pozat in sant
```

```
009  6090001      M      70.000
TUB PVC FLEXIBIL TFE DFR D 160
```

```
010  CA01A1      M.C.      8.400
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC
```

```
010  2100969      M.C.      8.400
```


=====

011	W2G07C#	M	320.000
-----	---------	---	---------

Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x70+35 pana la 3x95+50 fara obstacole sau cu greutatea specifica 2,801- 4, 900kg/m;

011	4700234	M	320.000
-----	---------	---	---------

Cablu CYY-F(NYY-J) 0.6/1 kV 1x95 mmp

012	EC04E1	M	32.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 150 SAU 185MMP

012	4801787	M	32.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X150 M S. 8778

013	W2G34D#	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

Cap terminal uscat de interior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea de la 150mmp pana la 240mmp pt. cablu armat

014	W2D03H#	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 150 mm2

014	5202343	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

Papuc cupru PC 150

015	W2D03F#	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 95 mm2

015	5202341	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

Papuc cupru PC 95

016	ATD19A	BUC.	16.000
-----	--------	------	--------

LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME, REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN:FIXARE CU SURUB

017	EF03C1	[19]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

TABLOU ELECTRIC PANOUL,DULAP,CELULA SAU PUPITRU - BATERIE CONDENSATOARE

017	6210027	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

BATERIE CONDENSATORI

018	EF03C1	[18]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

TABLOU ELECTRIC PANOUL,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA 301-500KG-ASIM TDRI 0.4 KV

018	7348560	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

Tablou de distributie tip TDRI 0,4 KV

=====

019	W2G07C#	M	20.000
-----	---------	---	--------

Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x70+35 pana la 3x95+50 fara obstacole sau cu greutatea specifica 2,801- 4, 900kg/m;

019	4700234	M	20.000
-----	---------	---	--------

Cablu CYY-F(NYY-J) 0.6/1 kV 1x95 mmp

020	W2D03F#	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 95 mm2

020	5202341	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

Papuc cupru PC 95

021	ATD19A	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME, REPARTITORE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN:FIXARE CU SURUB

022	TRA02A50	TONA	4.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.

Diriginte de santier
Ing. Fanel IONITA