

## PROIECT

**„ÎNLOCUIREA UNUI TRONSON DIN CONDUCTĂ DE ȚIȚEI Ø8 5/8" LUCĂCEȘTI - VERMEȘTI, PE TRONSONUL STAȚIA LUCĂCEȘTI - DEAL MĂGURA ÎN LUNGIME DE CCA. 2 KM + RACORDUL CĂTRE RAMPA DE ÎNCĂRCARE ȚIȚEI MOINEȘTI DE 6" ÎN LUNGIME DE 700ML”**

### PROIECT NR. 368/2018



### VOL. 3 – CANTITATI DE LUCRARI

**BENEFICIAR INVESTITIE: CONPET S.A. PLOIESTI**  
Str. Anul 1848, nr. 1-3  
Ploiesti, jud. Prahova  
Telefon: 0244-401 360  
Fax: 0244-516 451

**PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE**  
Calea Domneasca, nr. 53  
Târgoviste, jud. Dâmbovita  
Tel: 0245-210 170  
Fax: 0245-210 170

**Exemplarul nr. 2**

**=2019=**



## PROIECT

**„ÎNLOCUIREA UNUI TRONSON DIN CONDUCTĂ DE ȚIȚEI Ø8 5/8" LUCĂCEȘTI - VERMEȘTI, PE TRONSONUL STAȚIA LUCĂCEȘTI - DEAL MĂGURA ÎN LUNGIME DE CCA. 2 KM + RACORDUL CĂTRE RAMPA DE ÎNCĂRCARE ȚIȚEI MOINEȘTI DE 6" ÎN LUNGIME DE 700ML”**

**PROIECT NR. 368/2018**

**FAZA PROIECTARE – CANTITATI DE LUCRARI**

## PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME

VOL. 1 – Memoriu tehnic

VOL. 2 – Caiet de sarcini

***VOL. 3 – Cantitati de lucrari***

VOL. 4 – Mapă de planuri



## FISA DE RESPONSABILITATI

### PROIECT


**„ÎNLOCUIREA UNUI TRONSON DIN CONDUCTĂ DE ȚIȚEI Ø8 5/8" LUCĂCEȘTI - VERMEȘTI, PE TRONSONUL STAȚIA LUCĂCEȘTI - DEAL MĂGURA ÎN LUNGIME DE CCA. 2 KM + RACORDUL CĂTRE RAMPA DE ÎNCĂRCARE ȚIȚEI MOINEȘTI DE 6" ÎN LUNGIME DE 700ML”**

**Faza: P.T. –Volum 3 - Cantitati de lucrari**

### PROIECTANT

**SNIF PROIECT S.A. Targoviste  
DIRECTOR GENERAL Ing. Costea Paul**

SEF PROIECT  
Ing. Costea Paul



### PROIECTANTI

Ing. Matei Benone

Ing. Bobeica Ion

Ing. Radu Florin

Ing. Stefan Nicoleta

Ec. Atanasiu Dragos

### STUDIU TOPOGRAFIC

SNIF PROIECT S.A. Targoviste  
Topograf autorizat - SNIF PROIECT S.A.  
Topograf autorizat – Ambroze Constantin

2019



## BORDEROU

1. Foaie de prezentare
2. Lista de semnături
3. Borderou
4. Devizul obiectului: Terasamente
5. Devizul obiectului: Montaj conducta
6. Devizul obiectului: Protecție catodică
7. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
8. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări – obiect: Terasamente
9. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări – obiect: Montaj conducta
10. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări – obiect: Protecție catodică
11. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM101 – Decoperta sol fertil
12. Antemasuratoare Deviz SLM101 – Decoperta sol fertil
13. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM102 – Sapare sant conducta DN 200 montat + acoperire conducta
14. Antemasuratoare Deviz SLM102 – Sapare sant conducta DN 200 montat + acoperire conducta
15. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM103 – Sapare sant conducta DN 150 montat + demontat
16. Antemasuratoare Deviz SLM103 – Sapare sant conducta DN 150 montat + demontat
17. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM104 – Sapare sant conducta DN200 punct cuplare deal Magura
18. Antemasuratoare Deviz SLM104 – Sapare sant conducta DN200 punct cuplare deal Magura
19. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM105 – Sapare sant demontat conducta DN 200
20. Antemasuratoare Deviz SLM105 – Sapare sant demontat conducta DN 200
21. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM106 – Demontare și refacere garduri în zona proprietatilor ingradite
22. Antemasuratoare Deviz SLM106 – Demontare și refacere garduri în zona proprietatilor ingradite
23. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM201 – Montaj conducta Ø 8 5/8”
24. Antemasuratoare Deviz SLM201 – Montaj conducta Ø 8 5/8”
25. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM202 – Demontat și transport conducta DN 200
26. Antemasuratoare Deviz SLM202 – Demontat și transport conducta DN 200
27. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM203 – Montaj conducta Ø 6 5/8”
28. Antemasuratoare Deviz SLM203 – Montaj conducta Ø 6 5/8”
29. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM204 – Demontat și transport conducta DN 150
30. Antemasuratoare Deviz SLM204 – Demontat și transport conducta DN 150
31. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM205 – Demolari cuve din beton
32. Antemasuratoare Deviz SLM205 – Demolari cuve din beton
33. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM206 – Executie cuva din beton armat
34. Antemasuratoare Deviz SLM206 – Executie cuva din beton armat
35. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM207 – Traversare drumuri asfaltate și betonate prin foraj orizontal
36. Antemasuratoare Deviz SLM207 – Traversare drumuri asfaltate și betonate prin foraj orizontal
37. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM208 – Refacere drum balastat după montare conducta
38. Antemasuratoare Deviz SLM208 – Refacere drum balastat după montare conducta
39. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM209 – Traversare intrări în curți în tub protector - montaj
40. Antemasuratoare Deviz SLM209 – Traversare intrări în curți în tub protector - montaj
41. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM210 – Transport muncitori
42. Antemasuratoare Deviz SLM210 – Transport muncitori
43. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM211 – Transport carburanți
44. Antemasuratoare Deviz SLM211 – Transport carburanți
45. Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz oferta SLM212 – Transport baraci 2 buc
46. Antemasuratoare Deviz SLM212 – Transport baraci 2 buc





47. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM213 – Transport utilaje
48. Antemasuratoare Deviz SLM213 – Transport utilaje
49. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM214 – Amenajare platforma
50. Antemasuratoare Deviz SLM214 – Amenajare platforma
51. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM301 – Izolare anticoroziva DN 200
52. Antemasuratoare Deviz SLM301 – Izolare anticoroziva DN 200
53. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM302 – Pregatire pentru protectie catodica DN 200
54. Antemasuratoare Deviz SLM302 – Pregatire pentru protectie catodica DN 200
55. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM303 – Protectie catodica si legarea la pamant DN 200
56. Antemasuratoare Deviz SLM303 – Protectie catodica si legarea la pamant DN 200
57. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM304 – Verificarea calitatii izolatiei DN 200
58. Antemasuratoare Deviz SLM304 – Verificarea calitatii izolatiei DN 200
59. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM305 – Punerea in functiune DN 200
60. Antemasuratoare Deviz SLM305 – Punerea in functiune DN 200
61. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta DN 200
62. Antemasuratoare Deviz SLM306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta DN 200
63. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM307 – Izolare anticoroziva DN 150
64. Antemasuratoare Deviz SLM307 – Izolare anticoroziva DN 150
65. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM308 – Verificarea calitatii izolatiei conducta DN 150
66. Antemasuratoare Deviz SLM308 – Verificarea calitatii izolatiei conducta DN 150
67. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM309 – Punerea in functiune DN 150
68. Antemasuratoare Deviz SLM309 – Punerea in functiune DN 150
69. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM310 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta DN 150
70. Antemasuratoare Deviz SLM310 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta DN 150
71. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SLM311 – Punerea in functiune statie protectie catodica existenta
72. Antemasuratoare Deviz SLM311 – Punerea in functiune statie protectie catodica existenta
73. Lista consumurilor de resurse materiale
74. Lista consumurilor cu mâna de lucru
75. Lista consumurilor de ore functionare a utilajelor de constructii
76. Lista consumurilor privind transporturile

Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia  
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

D E V I Z U L

obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	SIM101 DECOPERTA SOL FERTIL			
	SIM102 SAPARE SANT CONDUCTA DN 200 MONTAT + ACOPERIRE CONDUCTA			
	SIM103 SAPARE SANT CONDUCTA DN 150 MONTAT + DEMONTAT			
	SIM104 SAPARE SANT CONDUCTA DN200 PUNCT CUPLARE DEAL MAGURA			
	SIM105 SAPARE SANT DEMONTAT CONDUCTA DN200			
	SIM106 DEMONTARE SI REFACERE GARDURI IN ZONA PROPRIETATILOR INGRADITE			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			

Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia  
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

D E V I Z U L

obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	3	4	5
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing. proiectant

Devizier



Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

## D E V I Z U L

## obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza		3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	SLM201 MONTAJ CONDUCTA 8 5/8"			
	SLM202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 200			
	SLM203 MONTAJ CONDUCTA 6 5/8"			
	SLM204 DEMONTAT SI TRANSPORTAT CONDUCTA DN 150			
	SLM205 DEMOLARI CUVE DIN BETON			
	SLM206 EXECUTIE CUVA DIN BETON ARMAT			
	SLM207 TRAVERSARE DRUMURI ASFALTATE SI BETONATE PRIN FORAJ ORIZONTAL			
	SLM208 REFACERE DRUM BALASTAT DUPA MONTARE CONDUCTA			
	SLM209 TRAVERSARE INTRARI IN CURTI IN TUB PROTECTOR - MONTAJ			
	SLM210 TRANSPORT MUNCITORI			
	SLM211 TRANSPORT CARBURANTI			
	SLM212 TRANSPORT BARACI 2 BUC			
	SLM213 TRANSPORT UTILAJE			
	SLM214 AMENAJARE PLATFORMA			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			



Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

## D E V I Z U L

## obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	3	4	5
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia  
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

D E V I Z U L

obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	SLM301 IZOLARE ANTICOROZIVA DN 200			
	SLM302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA DN 200			
	SLM303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT DN 200			
	SLM304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI DN 200			
	SLM305 PUNEREA IN FUNCTIUNE DN 200			
	SLM306 INVEST. STarii TEHNICE A IZOL. CD SI TESTE DE INTERFERENTA DN 200			
	SLM307 IZOLARE ANTICOROZIVA DN 150			
	SLM308 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA DN 150			
	SLM309 PUNEREA IN FUNCTIUNE DN 150			
	SLM310 INVEST. STarii TEHNICE A IZOL. CD SI TESTE DE INTERFERENTA DN 150			
	SLM311 PUNEREA IN FUNCTIUNE STATIE PROTECTIE CATODICA EXISTENTA			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			

Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia  
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

D E V I Z U L

obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
4.5	Dotari	3	4	5
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect  
Ing.proiectant  
Devizier



## OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI,  
PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	TERASAMENTE		
4.1.002	MONTAJ CONDUCTA		
4.1.003	PROTECTIE CATODICA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			



OBIECTIV  
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI,  
PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
  
CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

Nr. cap. /	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
subcap.			
deviz			
general			
		lei	lei
1	2	3	4
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI,  
PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SLM101 DECOPERTA SOL FERTIL	
	SLM102 SAPARE SANT CONDUCTA DN 200 MONTAT + ACOPERIRE CONDUCTA	
	SLM103 SAPARE SANT CONDUCTA DN 150 MONTAT + DEMONTAT	
	SLM104 SAPARE SANT CONDUCTA DN200 PUNCT CUPLARE DEAL MAGURA	
	SLM105 SAPARE SANT DEMONTAT CONDUCTA DN200	
	SLM106 DEMONTARE SI REFACERE GARDURI IN ZONA PROPRIETATILOR INGRADITE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI,  
PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI,  
PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SLM201 MONTAJ CONDUCTA 8 5/8"	
	SLM202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 200	
	SLM203 MONTAJ CONDUCTA 6 5/8"	
	SLM204 DEMONTAT SI TRANSPORTAT CONDUCTA DN 150	
	SLM205 DEMOLARI CUVE DIN BETON	
	SLM206 EXECUTIE CUVA DIN BETON ARMAT	
	SLM207 TRAVERSARE DRUMURI ASFALTATE SI BETONATE PRIN FORAJ ORIZONTAL	
	SLM208 REFACERE DRUM BALASTAT DUPA MONTARE CONDUCTA	
	SLM209 TRAVERSARE INTRARI IN CURTI IN TUB PROTECTOR - MONTAJ	
	SLM210 TRANSPORT MUNCITORI	
	SLM211 TRANSPORT CARBURANTI	
	SLM212 TRANSPORT BARACI 2 BUC	
	SLM213 TRANSPORT UTILAJE	
	SLM214 AMENAJARE PLATFORMA	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	



PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

OBIECTIV  
INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI,  
PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



## OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI,  
PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SLM301 IZOLARE ANTICOROZIVA DN 200	
	SLM302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA DN 200	
	SLM303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT DN 200	
	SLM304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI DN 200	
	SLM305 PUNEREA IN FUNCTIUNE DN 200	
	SLM306 INVEST. STARII TEHNICE A IZOL. CD SI TESTE DE INTERFERENTA DN 200	
	SLM307 IZOLARE ANTICOROZIVA DN 150	
	SLM308 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA DN 150	
	SLM309 PUNEREA IN FUNCTIUNE DN 150	
	SLM310 INVEST. STARII TEHNICE A IZOL. CD SI TESTE DE INTERFERENTA DN 150	
	SLM311 PUNEREA IN FUNCTIUNE STATIE PROTECTIE CATODICA EXISTENTA	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	

OBIECTIV

INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI,  
PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL  
CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM101 DECOPERTA SOL FERTIL

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC19B1 100 MC. 100.090  
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.  
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSD03C1 100 MC. 114.100  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM  
TER.CAT.1 SAU 2

003 TSE04B1 100 MP. 400.350  
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.  
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN  
TEREN CATEG.1 SI 2

004 IFF09B1 HA 4.004  
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU  
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM

005 IFF10A1 HA 4.004  
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN  
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU  
TRACTIUNE MECANICA

006 IFF12A1 HA 4.004  
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI  
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE  
MECANICA

007 IFF13A1-1 HA 4.004  
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR  
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU  
TRACTIUNE MECANICA

008 TSH13B1 TONA 2.000  
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,  
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU  
CONCENTRATIE 33% AZOT \*

009 TRA02A10 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

010 IFH14B1-1 100 MP. 37.400  
INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.  
DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.  
USOR SI MIJL.



=====

011 TSG03B1 100 MP. 5.000  
 DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU  
 TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.  
 DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC

012 TSG01A1 100 MP. 5.000  
 DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,  
 STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR  
 SUPRAVEGHEATA.

013 TRB05B25 TONA 5.940  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
 DISTANTA 50M

014 TRB05B25 TONA 5.940  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
 DISTANTA 50M

015 TRI1AA05A1 TONA 5.940  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE  
 IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON  
 CATEG.1

016 TRA02A05 TONA 5.940  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
 DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Tudor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM101 DECOPERTA SOL FERTIL

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	TSC19B1	100 MC.	100.090
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.			
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2			
- Culoar pe arabil			
- Conducta proiectata 8 5/8" - So = 25.659mp			
- Conducta existenta 8 5/8" - So = 10.514mp			
- Conducta 6 5/8" - So = 3.862mp			
- Total = 40.035mp			
- V = 40.035mp x 0,25m = 10.008,75mc			

002	TSD03C1	100 MC.	114.100
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			
- Coeficient de afanare 14%			
- V = 10.009mc x 1,14 = 11.410,26mc			

003	TSE04B1	100 MP.	400.350
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.			
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN			
TEREN CATEG.1 SI 2			
- Culoar pe arabil			
- Conducta proiectata 8 5/8" - So = 25.659mp			
- Conducta existenta 8 5/8" - So = 10.514mp			
- Conducta 6 5/8" - So = 3.862mp			
- Total = 40.035mp			

004	IFF09B1	HA	4.004
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU			
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM			
- Stotala = 40.035mp			

005	IFF10A1	HA	4.004
DISCUTUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN			
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU			
TRACTIUNE MECANICA			
- Conform art. 004 - Total = 40.035mp			

006	IFF12A1	HA	4.004
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI			
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE			
MECANICA			
- Conform art. 004 - Total = 40.035mp			

007	IFF13A1-1	HA	4.004
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR			
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU			
TRACTIUNE MECANICA			
- Conform art. 004 - Total = 40.035mp			

008	TSH13B1	TONA	2.000
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,			
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU			
CONCENTRATIE 33% AZOT *			
- 4,004ha x 0,5to/ha = 2,002to			

=====

009	TRA02A10	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

- Conform art. 008 = 2to

010	IFH14B1-1	100 MP.	37.400
-----	-----------	---------	--------

INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.  
DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.  
USOR SI MIJL.

- Pasune S = 340m x 11m = 3.740mp

011	TSG03B1	100 MP.	5.000
-----	---------	---------	-------

DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU  
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.  
DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC

- 45m x 11m = 495mp

012	TSG01A1	100 MP.	5.000
-----	---------	---------	-------

DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,  
STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR  
SUPRAVEGHEATA.

013	TRB05B25	TONA	5.940
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 50M

- Incarcare - 495mp x 12kg/mp = 5.940kg

014	TRB05B25	TONA	5.940
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 50M

- Descarcare - 5.940kg

015	TR11AA05A1	TONA	5.940
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE  
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON  
CATEG.1

- 5.940kg

016	TRA02A05	TONA	5.940
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 5 KM.

- 5.940kg

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM102 SAPARE SANT CONDUCTA DN 200  
MONTAT + ACOPERIRE CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 TSC03B1	100 MC.	14.750			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2					
002 TSA05C1	M.C.	983.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE					
003 ACE16A1	M	34.000			
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCTE					
004 ACE08A1	M.C.	196.640			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP					
005 TRA01A30	TONA	344.120			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
006 TSD01C1	M.C.	196.640			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE					
007 DA05A1	M.C.	693.200			
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT					
008 TSD01B1	M.C.	693.200			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.					
009 TSD02C1	100 MC.	17.650			
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C					
010 TSD05B1	100 MC.	24.600			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI					



011 TSA05C1 M.C. 129.600  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE

012 TSD01C1 M.C. 129.600  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

013 TSD05B1 100 MC. 1.300  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

014 TSA24A1 ORA 160.000  
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW

015 TSF02B1 MP. 255.000  
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.  
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21  
-0,6 M INTRE DULAP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM102 SAPARE SANT CONDUCTA DN 200  
MONTAT + ACOPERIRE CONDUCTA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TSC03B1	100 MC.	14.750
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.		
	CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2		
	Se scad traversari:		
	- Drumuri, ape L = 36m		
	- L = 2.466m - 36m = 2.430m		
	- Deal Magura 28m		
	- Conducta 8 5/8" - V = (2.430m + 28m) x 1m x 1m = 2.458mc		
	- Mecanizat 60% - V = 2.458mc x 60% = 1.474,80mc		
002	TSA05C1	M.C.	983.000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU		
	TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-		
	2M,T.TARE		
	- Conducta 8 5/8"		
	- Manual 40% - V = 2.458mc x 40% = 983mc		
003	ACE16A1	M	34.000
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR		
	METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.		
	CONDUCTE		
	- 17 buc x 2m/buc = 34m		
004	ACE08A1	M.C.	196.640
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA		
	SI CANALIZARE CU: NISIP		
	- V = 2.458m x 0,8m x 0,10m = 196,64mc		
005	TRA01A30	TONA	344.120
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
	DIST.= 30 KM.		
	- Transport nisip 196,64mc x 1,75to/mc = 344,12to		
006	TSD01C1	M.C.	196.640
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,		
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		
	BULG.TEREN TARE		
	- Confrom art. 004: V = 196,64mc		
007	DA05A1	M.C.	693.200
	SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI		
	SCARIFICAT		
	- Acoperire conducta		
	- V = 2.458m x 0,80m x 0,4m = 786,56mc		
	- Se scade volum conducta 8"		
	- 2.458m x 3,14 x 0,11m x 0,11m = 93,39mc		
	- 786,56mc - 93,39mc = 693,17mc		
008	TSD01B1	M.C.	693.200
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,		
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		
	BULG.TEREN MIJL.		
	- Conform art. 007 - V = 693,17mc		

=====

009 TSD02C1 100 MC. 17.650  
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
CU GROS.DE 31-50C  
- V = 2.458mc - 693,17mc = 1.764,83mc

010 TSD05B1 100 MC. 24.600  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI  
- V = 2.458mc

011 TSA05C1 M.C. 129.600  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE  
- Gropi de identificare:  
- Conducta 8" = 32buc x 1,5m x 1,5m x 1,8m = 129,60mc

012 TSD01C1 M.C. 129.600  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE  
- Conform art. 011

013 TSD05B1 100 MC. 1.300  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

014 TSA24A1 ORA 160.000  
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW  
- 20 zile/tr x 8ore/zi = 160ore

015 TSF02B1 MP. 255.000  
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.  
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21  
-0,6 M INTRE DULAP  
- Sant, gropi pozitie, cuplari

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM103 SAPARE SANT CONDUCTA DN 150  
MONTAT + DEMONTAT

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 TSA05C1 M.C. 545.600  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE

002 TSA12C1 M.C. 32.400  
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU  
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA  
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

003 TSD01C1 M.C. 578.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

004 TSD05B1 100 MC. 5.780  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

005 TSA24A1 ORA 40.000  
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW

006 TSF02B1 MP. 80.000  
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.  
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21  
-0,6 M INTRE DULAP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*17.10.2012*



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM103 SAPARE SANT CONDUCTA DN 150  
MONTAT + DEMONTAT

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSA05C1	M.C.	545.600
-----	---------	------	---------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE  
- L = 2 x 248m = 496m  
- V = 496m x 1,10m x 1m = 545,60mc

002	TSA12C1	M.C.	32.400
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU  
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA  
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE  
- 8 buc x 1,5m x 1,5m x 1,8m = 32,40mc

003	TSD01C1	M.C.	578.000
-----	---------	------	---------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE  
- Conform art. 001 + 002 = 578mc

004	TSD05B1	100 MC.	5.780
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI  
- Conform art. 001 + 002 = 578mc

005	TSA24A1	ORA	40.000
-----	---------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW  
- 5 zile/tr x 8ore/zi = 40ore

006	TSF02B1	MP.	80.000
-----	---------	-----	--------

SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.  
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21  
-0,6 M INTRE DULAP  
- Gropi pozitie, cuplari S = 80mp

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM104 SAPARE SANT CONDUCTA DN200 PUNCT  
CUPLARE DEAL MAGURA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA05C1 M.C. 473.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE

002 TSA12C1 M.C. 40.500  
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU  
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA  
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

003 TSD01C1 M.C. 513.500  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

004 TSD05B1 100 MC. 5.140  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

005 TSA24A1 ORA 64.000  
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW

006 TSF02B1 MP. 70.000  
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.  
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21  
-0,6 M INTRE DULAP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

*Rudorik*

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM104 SAPARE SANT CONDUCTA DN200  
PUNCT CUPLARE DEAL MAGURA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001 TSA05C1 M.C. 473.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE  
- L = 430m  
- V = 430m x 1,10m x 1m = 473mc

002 TSA12C1 M.C. 40.500  
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU  
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA  
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE  
- 10 buc x 1,5m x 1,5m x 1,8m = 40,50mc

003 TSD01C1 M.C. 513.500  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE  
- Conform art. 001 + 002 = 513,50mc

004 TSD05B1 100 MC. 5.140  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

005 TSA24A1 ORA 64.000  
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW  
- 8 zile/tr x 8ore/zi = 64ore

006 TSF02B1 MP. 70.000  
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.  
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21  
-0,6 M INTRE DULAP  
- Gropi pozitie, cuplari S= 70mp

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM105 SAPARE SANT DEMONTAT CONDUCTA DN200

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03B1 100 MC. 13.930  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA05C1 M.C. 928.600  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE

003 TSA12C1 M.C. 214.000  
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU  
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA  
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

004 TSD01C1 M.C. 1142.300  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

005 TSD05B1 100 MC. 11.423  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

006 TSD03C1 100 MC. 13.930  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM  
TER.CAT.1 SAU 2

007 TSD05A1 100 MC. 13.930  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

008 TSA24A1 ORA 120.000  
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW

009 TSF02B1 MP. 120.000  
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.  
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21  
-0,6 M INTRE DULAP

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

*1. Tudor*



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM105 SAPARE SANT DEMONTAT CONDUCTA DN200

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	TSC03B1	100 MC.	13.930
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2 Se scad traversari: - L = 2.180m + 430m + 28m = 2.638m - V = 2.638m x 1,10m x 0,80m = 2.321,44mc - Mecanizat 60% = 1.392,86mc		
002	TSA05C1	M.C.	928.600
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE - Manual 40% - V = 2.321,44mc x 40% = 928,58mc		
003	TSA12C1	M.C.	214.000
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE - 2.638m : 50m x 1,5m x 1,8m = 213,67mc		
004	TSD01C1	M.C.	1142.300
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE - Conform art. 002 + art. 003 = 1.142,26mc		
005	TSD05B1	100 MC.	11.423
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI - Conform art. 002 + art. 003 = 1.142,26mc		
006	TSD03C1	100 MC.	13.930
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2 - V = 1.392,86mc		
007	TSD05A1	100 MC.	13.930
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE - Conform art. 006		
008	TSA24A1	ORA	120.000
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW - 20 zile x 6 ore/zi = 120ore		
009	TSF02B1	MP.	120.000
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT. INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21-0,6 M INTRE DULAP - Gropi pozitie, cuplari S = 120mp		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM106 DEMONTARE SI REFACERE GARDURI IN  
ZONA PROPRIETATILOR INGRADITE

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 RPCT44C1 M 204.000  
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR DIN LEMN  
SCINDURI DE 2 MINALTE BATUTE PE LEMN  
ROTUND CU RECUP.MAT.\*

002 RPCS14B1 M 204.000  
INLOCUIRE PE PORTIUNI LA IMPREJMUIRE DE  
2 M INALTIME DIN SIPCI DE FOIOASE  
GELUITE

003 TRB05B22 TONA 2.450  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 20M

004 NMB019921 ORA 320.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2

005 RPCT09A1 M.C. 16.320  
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI  
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB  
150 KG CIM.LA MC

006 AUT3523 ORA 32.000  
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC 0,71-1,  
25MC

007 TRA01A15 TONA 39.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

008 CB02A1 MP. 108.800  
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT  
INCL.SPRIJINIRILE.0

009 CA02A1 M.C. 16.320  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE  
CU VOLUM <3MC

010 YC01RON LEI.  
DIFERENTIA PRET MATERIALE - RON  
- BETON DE CIMENT POMPABIL B300 - 16,32mc x 1,008= 16,45mc  
- 16,45mc x ..... lei/mc = ..... lei

=====

011 TRA06A20            TONA            40.300  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
 DIST. =20KM

012 AUT3401            ORA            16.000  
 POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU  
 LA SUPR EXCL AER COMP

013 TRA01A15            TONA            1.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 15 KM.

014 TRB05B24            TONA            1.000  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
 DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
 DISTANTA 40M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*1. Tredor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM106 DEMONTARE SI REFACERE GARDURI  
IN ZONA PROPRIETATILOR INGRADITE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 RPCT44C1 M 204.000  
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR DIN LEMN  
SCINDURI DE 2 MINALTE BATUTE PE LEMN  
ROTUND CU RECUP.MAT.\*  
- 6m/buc x 34buc = 204m

002 RPCS14B1 M 204.000  
INLOCUIRE PE PORTIUNI LA IMPREJMUIRE DE  
2 M INALTIME DIN SIPCI DE FOIOASE  
GELUITE  
- Conform art. 001

003 TRB05B22 TONA 2.450  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 20M  
- 12kg/m x 204m = 2.448kg

004 NMB019921 ORA 320.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2  
- 2 x 20 zile x 8ore/zi = 320ore

005 RPCT09A1 M.C. 16.320  
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI  
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB  
150 KG CIM.LA MC  
- 34 buc x 2m/buc x 0,30m x 0,80m = 16,32mc

006 AUT3523 ORA 32.000  
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC 0,71-1,  
25MC

007 TRA01A15 TONA 39.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.  
- Transport betoane 16,32mc x 2,4to/mc = 39,20mc

008 CB02A1 MP. 108.800  
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT  
INCL.SPRIJINIRILE.0

009 CA02A1 M.C. 16.320  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE  
CU VOLUM <3MC  
- V = 16,32mc

010 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- BETON DE CIMENT POMPABIL B300 - 16,32mc x 1,008= 16,45mc  
- 16,45mc x ..... lei/mc = ..... lei

=====

011	TRA06A20	TONA	40.300
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. ≈20KM  
 $16,45\text{mc} \times 2,45\text{to/mc} = 40,30\text{to}$

012	AUT3401	ORA	16.000
-----	---------	-----	--------

POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU  
LA SUPR EXCL AER COMP

013	TRA01A15	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

014	TRB05B24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 40M

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM201 MONTAJ CONDUCTA 8 5/8"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 GA04C2 [ 1] HM. 24.940  
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE  
MECANIZATA A LANSARII DN=200MM TEREN  
GREU

002 3106319 ML. 2477.000  
TEAVA OTEL SUDATA LONGITUDINAL 219,1 X  
8,8MM, L 360N, PSL 2 PREIZOLATA CU PE  
EXTRUDATA TIP N-v DE 2,7MM

003 AUT6730 ORA 96.000  
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A05 TONA 114.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 5 KM.

005 NMB019921 ORA 192.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2

006 GC05F1 HM. 29.300  
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL  
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.  
HIDRAULIC LA COND.CU DN=200

007 GC06F1 BUC. 4.000  
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE  
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.  
AVIND DN=200 MM

008 GD05D1 BUC. 16.000  
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN  
= 8 TOLI

009 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- CURBA 20GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 3buc  
- 3buc x ..... lei/buc = ..... lei

010 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- CURBA 30GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 3buc  
- 3buc x ..... lei/buc = ..... lei



```

=====
011  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- CURBA 35GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- CURBA 45GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 4buc
- 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

013  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- CURBA 50GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

014  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- CURBA 60GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

015  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- CURBA 90GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 3buc
- 3buc x ..... lei/buc = ..... lei

016  M1L82A1          M              1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

017  M1L24A1          M              165.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARIII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

018  M1L05B1          BUC.           62.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 200 MM

019  GC04F1          BUC.           2.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 200

020  M1J11A1          TONA           0.100
TRANS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

021  7455395          BUC.           2.000
DISPOZITIV GOLIRE

022  DF18B1          BUC.           12.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

023  6420772          BUC.           12.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

024  M1L01A1          BUC.           1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

025  TRB05B25         TONA           10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

```

=====

026 TRI1AF08A6            TONA            10.000  
 INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE  
 VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO  
 CTG.3 \*

027 TRI1AF09A6            TONA            10.000  
 DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE  
 VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA  
 CTG.3 \*

028 TRA02A05            TONA            10.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 5 KM.

029 AUT6730            ORA            32.000  
 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

030 GD04E1            BUC.            4.000  
 IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU  
 FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A  
 TEVILOR AVIND DN=200 MM

031 M1J38A1            BUC.            208.000  
 MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR  
 TEHNOLOGICE

032 AUT7002            ORA            64.000  
 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU  
 SENILE DE SIPES 15TF

033 AUT3554            ORA            64.000  
 BULDOZER PE SENILE 81-180CP

034 AUT3502            ORA            64.000  
 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR  
 TERMIC 0,71-1,25MC

035 AUT5604            ORA            64.000  
 TRACTOR PE PNEURI 65CP

036 TFC02E1            M            2924.000  
 SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR  
 DN.200 MM

037 GC04F1            BUC.            2.000  
 MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA  
 PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE  
 PROB CU AER CU DN 200

038 3270710            BUC.            2.000  
 PISTON CU PERII 8"

039 7461696            BUC.            2.000  
 DISPOZITIV SPALARE CONDUCTA 8"

040 GD08E1            BUC.            4.000  
 CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA  
 TEVI AVIND DN=200 MM

041 TRA05A12            TONA            111.100  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
 ETC)PE DIST.DE 12

=====

042 W2H07A1 M 2458.000  
 PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT  
 PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

043 7315874 ML. 2458.000  
 FOLIE POLIETILENA, GALBENA, l=150MM, GR.  
 =0.15MM

044 NMB019931 ORA 160.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ  
 CAT.3

045 GB11C1 BUC. 1.000  
 PIESA DE RACORD TEU MONT PE COND AVIND  
 DN=200MM

046 4024315 BUC. 1.000  
 TEU RED FORJAT 219X 8 168X 8 14 CRMO4 II  
 S 8809

047 GB03F1 [ 1] BUC. 3.000  
 ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=200 MM

048 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - ROBINET CU SERTAR PANA, DIN OTEL, PN64 DN200 - 3buc  
 - 3buc x ..... lei/buc = ..... lei

049 GB05F1 BUC. 6.000  
 FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.  
 MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE  
 OTEL AVIND DN= 200 MM

050 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - FLANSA GAT PN 64 DN 200 - 6buc  
 - 6buc x ..... lei/buc = ..... lei

051 GB06F1 [ 1] PER 6.000  
 ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.  
 PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 200 MM

052 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Garnitura spirometalica DN 200 PN 64 - 6buc  
 - 6buc x ..... lei/buc = ..... lei

053 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Prezoane M33 x 190 - 3 x 24buc = 72buc  
 - 72buc x ..... lei/buc = ..... lei

054 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Piulite M33 - 144buc  
 - 144buc x ..... lei/buc = .....lei

055 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Saibe M33 - 144buc  
 - 144buc x ..... lei/buc = ..... lei

056 GB08D1 [ 1] BUC. 1.000  
 PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI  
 CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE  
 AVIND DN= 720-1100

=====

057 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 Protector pentru robinet DN 200 - 1buc  
 - 1buc x ..... lei/buc = ..... lei/buc

058 IZA04A1 MP. 7.000  
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

059 IZA06A1 MP. 7.000  
 VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI  
 CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

060 6108866 KG 7.000  
 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

061 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303  
 (pentru izolat ventile)  
 - 24kg x 1buc = 24kg  
 - 24kg x ..... lei/kg = ..... lei

062 NMB019931 ORA 80.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ  
 CAT.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =  
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM201 MONTAJ CONDUCTA 8 5/8"

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 GA04C2 [ 1]HM. 24.940  
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE  
MECANIZATA A LANSARII DN=200MM TEREN  
GREU  
- Total = 2.494m din care:  
- UAT Moinesti - L = 825m + 28m (28m deal Magura)  
- UAT Poduri - L = 1.641m

Norma: GA04C2 [ 1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA  
A LANSARII DN=200MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	11.90000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	5.40000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	1.29999	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	4.76800	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	5.54000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	9.85800	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	6.79800	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	3.91600	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.66600	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	7.08600	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	7.08600	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	4.66200	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	12.20000	ORE

002 3106319 ML. 2477.000  
TEAVA OTEL SUDATA LONGITUDINAL 219,1 X  
8,8MM, L 360N, PSL 2 PREIZOLATA CU PE  
EXTRUDATA TIP N-v DE 2,7MM  
- L = 2.494m - 25m curbe = 2.469m  
- Pierderi 2.469m x 1,003 = 2.476,41m

003 AUT6730 ORA 96.000  
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A05 TONA 114.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 5 KM.  
- 219,1 x 8,8mm - 2.477m x 46kg/m = 113.942kg

005 NMB019921 ORA 192.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2

006 GC05F1 HM. 29.300  
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL  
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.  
HIDRAULIC LA COND.CU DN=200  
- 2.494m UAT Moinesti + UAT Poduri - 430m Deal Magura  
- Total = 2.924m

007 GC06F1 BUC. 4.000  
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE  
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.  
AVIND DN=200 MM

=====

008 GD05D1 BUC. 16.000  
 CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN  
 = 8 TOLi

009 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - CURBA 20GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 3buc  
 - 3buc x ..... lei/buc = ..... lei

010 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - CURBA 30GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 3buc  
 - 3buc x ..... lei/buc = ..... lei

011 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - CURBA 35GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 1buc  
 - 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

012 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - CURBA 45GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 4buc  
 - 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

013 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - CURBA 50GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 1buc  
 - 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

014 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - CURBA 60GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 1buc  
 - 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

015 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - CURBA 90GR, MINIM R=5 DN 219,1 x 11mm - 3buc  
 - 3buc x ..... lei/buc = ..... lei

016 M1L82A1 M 1.000  
 EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.  
 PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON  
 (GR1 CR7)

017 M1L24A1 M 165.000  
 POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA  
 LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII  
 CONTROLULUI NEDISTRUCTIV  
 - (2.466m + 28m) : 12m/buc = 207,83buc  
 - curbe 16 x 2 = 32buc  
 - 240buc x 3,14 x 0,2191m/buc = 165m

018 M1L05B1 BUC. 62.000  
 ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE  
 A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE  
 14 MM. 200 MM  
 - Cuplari - 2 x 2buc = 4buc  
 - Traversari - drumuri, canale, ape - 6buc  
 - Fir (2.466m + 28m) : 12m/buc = 207,83buc x 25% = 51,95buc  
 - Total = 61,95buc

019 GC04F1 BUC. 2.000  
 MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA  
 PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE  
 PROB CU AER CU DN 200



```

=====
020  M1J11A1          TONA          0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM
- 2 buc x 0,05to/buc = 0,10to

021  7455395          BUC.          2.000
DISPOZITIV GOLIRE

022  DF18B1           BUC.          12.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

023  6420772          BUC.          12.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

024  M1L01A1          BUC.          1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

025  TRB05B25         TONA          10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

026  TR11AF08A6       TONA          10.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

027  TR11AF09A6       TONA          10.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

028  TRA02A05         TONA          10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

029  AUT6730          ORA           32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

030  GD04E1           BUC.          4.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=200 MM

031  M1J38A1          BUC.          208.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE
- (2.466m + 28m) : 12m/buc = 207,83buc

032  AUT7002          ORA           64.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

033  AUT3554          ORA           64.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

034  AUT3502          ORA           64.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

035  AUT5604          ORA           64.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

```

=====

036 TFC02E1 M 2924.000  
 SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR  
 DN.200 MM  
 - 2.466m + 28m + 430m = 2.924m

037 GC04F1 BUC. 2.000  
 MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA  
 PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE  
 PROB CU AER CU DN 200  
 - 2 tronsoane

038 3270710 BUC. 2.000  
 PISTON CU PERII 8"

039 7461696 BUC. 2.000  
 DISPOZITIV SPALARE CONDUCTA 8"

040 GD08E1 BUC. 4.000  
 CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA  
 TEVI AVIND DN=200 MM  
 -2tr. x 2buc/tr = 4buc

041 TRA05A12 TONA 111.100  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.  
 ETC)PE DIST.DE 12  
 - Apa probe:  
 (2.494m + 430m) x 3,14 x 0,11m x 0,11m = 111,09mc

042 W2H07A1 M 2458.000  
 PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT  
 PROTECTOR CU FOLII DIN PVC  
 - L = 2.494m - 36m = 2.458m  
 - Se scad materiale 100%

043 7315874 ML. 2458.000  
 FOLIE POLIETILENA, GALBENA, l=150MM, GR.  
 =0.15MM

044 NMB019931 ORA 160.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ  
 CAT.3  
 - 2 x 10 zile x 8 ore = 160ore

045 GB11C1 BUC. 1.000  
 PIESA DE RACORD TEU MONT PE COND AVIND  
 DN=200MM

046 4024315 BUC. 1.000  
 TEU RED FORJAT 219X 8 168X 8 14 CRMO4 II  
 S 8809

047 GB03F1 [ 1]BUC. 3.000  
 ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=200 MM

Norma: GB03F1 [ 1] U.M.:BUC. ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=200 MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
0021651	LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.5	1.26000	ORE
0021621	LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.2	2.51000	ORE
0021611	LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.1	1.26000	ORE

048 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - ROBINET CU SERTAR PANA, DIN OTEL, PN64 DN200 - 3buc  
 - 3buc x ..... lei/buc = ..... lei

049 GB05F1 BUC. 6.000  
 FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.  
 MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE  
 OTEL AVIND DN= 200 MM

050 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - FLANSA GAT PN 64 DN 200 - 6buc  
 - 6buc x ..... lei/buc = ..... lei

051 GB06F1 [ 1]PER 6.000  
 ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.  
 PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 200 MM

Norma: GB06F1 [ 1] U.M.:PER ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR  
 PTR.PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 200 MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
0021841	LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.4	0.41000	ORE
0021811	LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.1	0.41000	ORE

052 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Garnitura spirometalica DN 200 PN 64 - 6buc  
 - 6buc x ..... lei/buc = ..... lei

053 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Prezoane M33 x 190 - 3 x 24buc = 72buc  
 - 72buc x ..... lei/buc = ..... lei

054 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Piulite M33 - 144buc  
 - 144buc x ..... lei/buc = ..... lei

055 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Saibe M33 - 144buc  
 - 144buc x ..... lei/buc = ..... lei

056 GB08D1 [ 1]BUC. 1.000  
 PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI  
 CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE  
 AVIND DN= 720-1100

Norma: GB08D1 [ 1] U.M.:BUC. PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA  
 SI CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE AVIND DN= 720-1100

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6103294	VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	0.20000	KG
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	1.87000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	1.87000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	3.76000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	1.87000	ORE

057 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 Protector pentru robinet DN 200 - 1buc  
 - 1buc x ..... lei/buc = ..... lei/buc

058 IZA04A1 MP. 7.000  
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

=====

059	IZA06A1	MP.	7.000
-----	---------	-----	-------

VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI  
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

060	6108866	KG	7.000
-----	---------	----	-------

EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

061	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303  
(pentru izolat ventile)  
- 24kg x 1buc = 24kg  
- 24kg x ..... lei/kg = ..... lei

062	NMB019931	ORA	80.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ  
CAT.3

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 200

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 M1M05E1 M 2637.000  
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN  
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA  
LA H=3M DN=200

002 AUT6730 ORA 240.000  
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921 ORA 240.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2

004 TRA02A50 TONA 632.900  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

005 M1M08I1 BUC. 3.000  
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.  
RETIN, OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M  
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=

006 M1M09I1 PER 2.000  
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)  
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.  
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz SLM202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 200

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1M05E1	M	2637.000
-----	---------	---	----------

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN  
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA  
LA H=3M DN=200

- L = 2.179m + 430m + 28m = 2.637m

002	AUT6730	ORA	240.000
-----	---------	-----	---------

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

- Incarcare + descarcare

- 30 zile x 8ore/zi = 240 ore

003	NMB019921	ORA	240.000
-----	-----------	-----	---------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2

004	TRA02A50	TONA	632.900
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

- Conducta 8": 2.637m x 0,048to/m = 126,579to

- Spor peste norma de 50km = 5

- Distanța medie 245km

- 126,579to x 5 = 632,895to

005	M1M08I1	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.

RETIN,OTEL (FONTA) <PN40,MONT.CANAL<1M

ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

006	M1M09I1	PER	2.000
-----	---------	-----	-------

DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA,GIT)

SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.

SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200



Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM203 MONTAJ CONDUCTA 6 5/8"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 GA04B2 [ 1] HM. 2.490  
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE  
MECANIZATA A LANSARII DN=150MM TEREN  
GREU

002 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- Teava sudata longitudinal L 360N - X52 preizolata cu PE  
extrudata tip N-v, gr. = 2,7mm, 168,3 x 8mm  
- Procurare teava L 360N 168,3 x 8mm L = 248m x 1,003 = 248,744m  
- 249m x ..... lei/m = ..... lei

003 AUT6730 ORA 32.000  
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A04 TONA 7.970  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 4 KM.

005 NMB019921 ORA 64.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2

006 GC05E1 HM. 2.500  
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL  
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.  
HIDRAULIC LA COND.CU DN=150

007 GD05C1 BUC. 1.000  
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN  
= 6 TOLI

008 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- CURBA 30GR, MINIM R=5 DN 168,3 X 8,8MM - 1buc  
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

009 M1L82A1 M 1.000  
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.  
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON  
(GR1 CR7)

010 M1L24A1 M 12.000  
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA  
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII  
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

```

=====
011  M1L05A1          BUC.          8.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM

012  GC04E1          BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 150

013  M1J11A1         TONA          0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

014  7455395         BUC.          1.000
DISPOZITIV GOLIRE

015  DF18B1          BUC.          1.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

016  6420772         BUC.          1.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

017  M1L01A1         BUC.          1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

018  TRB05B25        TONA          1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

019  TRI1AF08A6      TONA          1.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

020  TRI1AF09A6      TONA          1.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

021  TRA02A05        TONA          1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

022  AUT6730         ORA           16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

023  GD04D1          BUC.          2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=150 MM

024  M1J38A1         BUC.          21.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

025  AUT7002         ORA           16.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

026  AUT3554         ORA           16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

```

```

=====
027 AUT3502          ORA          16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

028 AUT5604          ORA          16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

029 TFC02D1          M            249.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.150MM

030 GC04E1           BUC.          2.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 150

031 3278465          BUC.          1.000
PISTON CU PERII 6"

032 7461697          BUC.          1.000
DISPOZITIV SPALARE CONDUCTA 6"

033 GD08D1           BUC.          2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=150 MM

034 TRA05A12         TONA          5.540
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 12

035 W2H07A1          M            249.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

036 7315874          ML.          249.000
FOLIE POLIETILENA, GALBENA, l=150MM, GR.
=0.15MM

037 NMB019931        ORA          16.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

038 GB03E1 [ 1] BUC.          1.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=150 MM

039 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- ROBINET CU SERTAR PANA, DIN OTEL, PN 64 DN 150 - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

040 GB05E1           BUC.          2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 150 MM

041 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- FLANSA GAT PN 64 DN 150 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

042 GB06E1 [ 2] PER          2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 150 MM

```

=====

043 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Garnitura spirometalica DN 150 PN 64 - 2buc  
 - 2 buc x ..... lei/buc = ..... lei

044 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Prezoane M30 x 170 - 2 x 16buc = 32buc  
 - 32 buc x ..... lei/buc = ..... lei

045 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Piulite M30 - 64buc  
 - 64 buc x ..... lei/buc = ..... lei

046 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Saibe M 30 - 64buc  
 - 64 buc x ..... lei/buc = ..... lei

047 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303  
 (pentru izolat ventile)  
 - 16kg x 1buc = 16kg  
 - 16kg x ..... lei/kg = ..... lei

048 NMB019931 ORA 8.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ  
 CAT.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM203 MONTAJ CONDUCTA 6 5/8"

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 GA04B2 [ 1]HM. 2.490  
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE  
MECANIZATA A LANSARII DN=150MM TEREN  
GREU  
- Total = 249m

Norma: GA04B2 [ 1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA A  
LANSARII DN=150MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	9.20000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	2.70000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.70000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	3.18600	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	3.80800	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	6.66000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	4.75500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	2.72300	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.57200	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	5.29600	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	5.29600	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	3.78000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	9.60000	ORE

002 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- Teava sudata longitudinal L 360N - X52 preizolata cu PE  
extrudata tip N-v, gr. = 2,7mm, 168,3 x 8mm  
- Procurare teava L 360N 168,3 x 8mm L = 248m x 1,003 = 248,744m  
- 249m x ..... lei/m = ..... lei

003 AUT6730 ORA 32.000  
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A04 TONA 7.970  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 4 KM.  
- 168,30 x 8mm - 249m x 32kg/m = 7.968kg

005 NMB019921 ORA 64.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2

006 GC05E1 HM. 2.500  
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL  
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.  
HIDRAULIC LA COND.CU DN=150

007 GD05C1 BUC. 1.000  
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN  
= 6 TOLI

008 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- CURBA 30GR, MINIM R=5 DN 168,3 X 8,8MM - 1buc  
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

```

=====
009  M1L82A1      M      1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

010  M1L24A1      M      12.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 249m : 12m/buc = 20,75buc
- 21buc x 3,14 x 0,1683m/buc = 11,097m
- 11,097m x 1,01 = 11,20m

011  M1L05A1      BUC.    8.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM
- Cuplari - 2buc
- Fir 21buc x 25% = 5,25buc
- Total = 8buc

012  GC04E1      BUC.    1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 150

013  M1J11A1      TONA    0.050
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM
- 1buc x 0,05to/buc = 0,05to

014  7455395      BUC.    1.000
DISPOZITIV GOLIRE

015  DF18B1      BUC.    1.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

016  6420772      BUC.    1.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

017  M1L01A1      BUC.    1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

018  TRB05B25     TONA    1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

019  TRI1AF08A6   TONA    1.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

020  TRI1AF09A6   TONA    1.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

021  TRA02A05     TONA    1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

```

```

=====
022 AUT6730          ORA          16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

023  GD04D1          BUC.          2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=150 MM

024  M1J38A1          BUC.          21.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE
- 249m : 12m/buc = 20,75buc

025 AUT7002          ORA          16.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

026 AUT3554          ORA          16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

027 AUT3502          ORA          16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

028 AUT5604          ORA          16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

029  TFC02D1          M           249.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.150MM
- L = 249m

030  GC04E1          BUC.          2.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 150

031 3278465          BUC.          1.000
PISTON CU PERII 6"

032 7461697          BUC.          1.000
DISPOZITIV SPALARE CONDUCTA 6"

033  GD08D1          BUC.          2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=150 MM

034  TRA05A12          TONA          5.540
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 12
- Apa probe: 249m x 3,14 x 0,0842m x 0,0842m = 5,54mc

035  W2H07A1          M           249.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

036 7315874          ML.          249.000
FOLIE POLIETILENA, GALBENA, l=150MM, GR.
=0.15MM

037 NMB019931          ORA          16.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3
- 2 zile x 8ore = 16ore

```

038 GB03E1 [ 1]BUC. 1.000  
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=150 MM

Norma: GB03E1 [ 1] U.M.:BUC. ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=150 MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
0021651	LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.5	0.86000	ORE
0021621	LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.2	1.72000	ORE
0021611	LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE CAT.1	0.86000	ORE

039 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- ROBINET CU SERTAR PANA, DIN OTEL, PN 64 DN 150 - 1buc  
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

040 GB05E1 BUC. 2.000  
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.  
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE  
OTEL AVIND DN= 150 MM

041 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- FLANSA GAT PN 64 DN 150 - 2buc  
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

042 GB06E1 [ 2]PER 2.000  
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.  
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 150 MM

Norma: GB06E1 [ 2] U.M.:PER ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR  
PTR.PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 150 MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
0021841	LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.4	0.35000	ORE
0021811	LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.1	0.35000	ORE

043 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- Garnitura spirometalica DN 150 PN 64 = 2buc  
- 2 buc x ..... lei/buc = ..... lei

044 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- Prezoane M30 x 170 - 2 x 16buc = 32buc  
- 32 buc x ..... lei/buc = ..... lei

045 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- Piulite M30 - 64buc  
- 64 buc x ..... lei/buc = ..... lei

046 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- Saibe M 30 - 64buc  
- 64 buc x ..... lei/buc = ..... lei

047 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303  
(pentru izolat ventile)  
- 16kg x 1buc = 16kg  
- 16kg x ..... lei/kg = ..... lei

048 NMB019931 ORA 8.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ  
CAT.3



Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM204 DEMONTAT SI TRANSPORTAT CONDUCTA DN 150

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 M1M05D1 M 249.000  
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN  
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA  
LA H=3M DN=150

002 AUT6730 ORA 48.000  
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921 ORA 96.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2

004 TRA02A50 TONA 31.872  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

005 M1M08H1 BUC. 1.000  
DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.  
RETIN.OTEL (FONTA)<PN40,MONT.CANAL<1M  
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=

006 M1M09H1 PER 2.000  
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)  
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.  
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA FARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM204 DEMONTAT SI TRANSPORTAT CONDUCTA DN 150

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	M1M05D1	M	249.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN			
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA			
LA H=3M DN=150			
- L = 249m			

002	AUT6730	ORA	48.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF			
- Incarcare + descarcare			

003	NMB019921	ORA	96.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ			
CAT.2			

004	TRA02A50	TONA	31.872
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
- Conducta 6": 249m x 32kg/m = 7.968kg			
- Spor peste norma de 50km - 5			
- Distanta medie 245km			
- C = 4 x 7,968to = 31,872to			

005	M1M08H1	BUC.	1.000
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.			
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M			
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=			

006	M1M09H1	PER	2.000
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)			
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.			
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150			

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM205 DEMOLARI CUVE DIN BETON

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA05C1 M.C. 20.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 20.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

003 TSD04C1 M.C. 20.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

004 RPCT09A1 M.C. 14.400  
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI  
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB  
150 KG CIM.LA MC

005 AUT3523 ORA 32.000  
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC 0,71-1,  
25MC

006 TRA01A15 TONA 34.560  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

007 TRA01A15 TONA 32.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

008 TSD03D1 100 MC. 0.320  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM  
TER.CAT.3 SAU 4

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*1 Tudor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SIM205 DEMOLARI CUVE DIN BETON

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TSA05C1	M.C.	20.000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE - V = 20mc		
002	TSD01C1	M.C.	20.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE - Conform art. 001 - V = 20mc		
003	TSD04C1	M.C.	20.000
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV - Conform art. 002 - V = 20mc		
004	RPCT09A1	M.C.	14.400
	DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC		
005	AUT3523	ORA	32.000
	EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC 0,71-1, 25MC		
006	TRA01A15	TONA	34.560
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. - Transport betoane 14,4mc x 2,4to/mc = 34,56to		
007	TRA01A15	TONA	32.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. - Transport pamant 20mc x 1,6to/mc = 32to		
008	TSD03D1	100 MC.	0.320
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM206 EXECUTIE CUVA DIN BETON ARMAT

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA05C1 M.C. 15.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 15.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

003 TSD04C1 M.C. 15.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOZIV

004 CB02A1 MP. 42.400  
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT  
INCL.SPRIJINIRILE.0

005 CC01A1 KG 111.000  
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM  
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
MASE PLASTICE

006 CZ0301K1 KG 115.000  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC  
52 D=10- 16 MM

007 CA02A1 M.C. 10.500  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE  
CU VOLUM <3MC

008 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- BETON DE CIMENT POMPABIL B300 = 10,5mc  
- 10,5mc x 1,008 = 10,58mc  
- 10,58mc x ..... lei/mc = ..... lei

009 TRA06A20 TONA 26.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =20KM

010 AUT3401 ORA 8.000  
POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU  
LA SUPR EXCL AER COMP

=====

011 TRA01A15 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

012 TRB05B24 TONA 1.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 40M

013 CL20C1 KG 72.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Tudor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM206 EXECUTIE CUVA DIN BETON ARMAT

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TSA05C1	M.C.	15.000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE - $V = 4m \times 2,5m \times 1,5m = 15mc$		
002	TSD01C1	M.C.	15.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE - Conform art. 001 - $V = 15mc$		
003	TSD04C1	M.C.	15.000
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOENZIV - Conform art. 002 - $V = 15mc$		
004	CB02A1	MP.	42.400
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT INCL.SPRIJINIRILE.0		
005	CC01A1	KG	111.000
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		
006	CZ0301K1	KG	115.000
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM - Conform art. 005: $111kg \times 1,03 = 114,33kg$		
007	CA02A1	M.C.	10.500
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC		
008	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON - BETON DE CIMENT POMPABIL B300 - 10,5mc - $10,5mc \times 1,008 = 10,58mc$ - $10,58mc \times \dots lei/mc = \dots lei$		
009	TRA06A20	TONA	26.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM - $10,58mc \times 2,45to/mc = 25,92to$		
010	AUT3401	ORA	8.000
	POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU LA SUPR EXCL AER COMP		
011	TRA01A15	TONA	1.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.		



=====

012	TRB05B24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 40M

013	CL20C1	KG	72.000
-----	--------	----	--------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI  
-  $G = 70\text{kg} \times 1,03 = 72,10\text{kg}$

Persoana juridica achizitoare  
COMPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM207 TRAVERSARE DRUMURI ASFALTATE SI  
BETONATE PRIN FORAJ ORIZONTAL

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 GA09B1	[ 1] M	36.000			
SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI TEAVA AVIND 356					
002 GA08C1	[ 2] M	36.000			
TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT CONDUCTEI 324X8MM					
003 3252070	M	36.000			
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 323,8 X 7,92 /GRAD B S 715/2					
004 ACA17C1	BUC.	51.000			
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > 20 LA INC. 50 K					
005 2233445	BUC.	45.000			
INELE DISTANTIARE TIP M/N 8" 12" ALTA					
006 YC01RON	LEI.				
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON - PRESETUPA METALICA 219,1 MONTATA IN TUB PROTECTOR DN 300 - 6buc - 6buc x ..... lei/buc = ..... lei					
007 GA01A1	[ 2] HM.	0.640			
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN NORMAL					
008 3251222	M	64.000			
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/ GRAD B S 715/2					
009 GA11A1	[ 7] BUC.	6.000			
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR. TRAVERSARI DE DRUMURI					
010 3270014	BUC.	3.000			
INSTALATIE DE AERISIRE					
011 6310186	BUC.	3.000			
CAMIN SCURSORI					

```

=====
012 IZA04A1      MP.          36.620
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

013 IZL06C1      MP.          36.620
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014 7315676      MP.          73.240
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD

015 NMB025041    ORA          48.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

016 7457134      BUC.          6.000
MANSON TERMOCONTRACTIL CU DUBLA SECTIUNE
219 - 323 (8" - 12")

017 IZA04A1      MP.          17.400
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

018 IZA06A1      MP.          17.400
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

019 6108866      KG           10.000
EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE	
DEVIZIER	

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM207 TRAVERSARE DRUMURI ASFALTATE  
SI BETONATE PRIN FORAJ ORIZONTAL

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 GA09B1 [ 1]M 36.000  
SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE  
PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI  
TEAVA AVIND 356  
- L = 36m

Norma: GA09B1 [ 1] U.M.:M SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE PROT PE SUB  
DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI TEAVA AVIND 356

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.26000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.09000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.09000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.09000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	1.69000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	0.18000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	0.18000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.09000	ORE
0025051	MONTATOR CONDUCTE CAT.5	1.50000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.24000	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	1.33000	ORE
0003619	INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP CELLE 42CP	1.25000	ORE

002 GA08C1 [ 2]M 36.000  
TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN  
SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT  
CONDUCTEI 324X8MM  
- L = 36m

Norma: GA08C1 [ 2] U.M.:M TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN SANT.LA  
TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT CONDUCTEI 324X8MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.07000	M.C.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.20000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.07000	KG
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.53999	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.53999	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	0.69000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	0.40000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.53999	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	0.36000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.38000	ORE

003 3252070 M 36.000  
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 323,8 X 7,92  
/GRAD B S 715/2  
- L = 36m

004 ACA17C1 BUC. 51.000  
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU  
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >  
20 LA INC. 50 K

005 2233445 BUC. 45.000  
INELE DISTANTIARE TIP M/N 8" 12" ALTA

=====

006 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - PRESETUPA METALICA 219,1 MONTATA IN TUB PROTECTOR DN 300 - 6buc  
 - 6buc x ..... lei/buc = ..... lei

007 GA01A1 [ 2]HM. 0.640  
 TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT  
 CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN  
 NORMAL  
 - L = 64m

Norma: GA01A1 [ 2] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU  
 EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	1.76000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.57000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12599	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	1.39700	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.64300	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	1.56899	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	2.53500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	1.14000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.18500	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	1.82700	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	1.82700	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.06000	ORE

008 3251222 M 64.000  
 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/  
 GRAD B S 715/2

009 GA11A1 [ 7]BUC. 6.000  
 INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.  
 TRAVERSARI DE DRUMURI

Norma: GA11A1 [ 7] U.M.:BUC. INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.TRAVERSARI  
 DE DRUMURI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.80000	KG
0019621	SAPATOR CAT.2	53.57000	ORE
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	2.39000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	2.39000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	2.39000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	4.78000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	2.39000	ORE
0010221	BETONIST CAT.2	1.59000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.48000	ORE

010 3270014 BUC. 3.000  
 INSTALATIE DE AERISIRE

011 6310186 BUC. 3.000  
 CAMIN SCURSORI

012 IZA04A1 MP. 36.620  
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA  
 - 36m x 3,14 x 0,324m = 36,62mp

013 IZL06C1 MP. 36.620  
 IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI  
 OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE  
 FOARTE INTARITA  
 - Conform art. 011: S = 36,62mp  
 - Se scad materiale 100%

=====

014 7315676	MP.	73.240
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD		
- S = 2 x 36,62mp = 73,24mp		
015 NMB025041	ORA	48.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4		
- 8ore/zi x 6 zile = 48ore		
016 7457134	BUC.	6.000
MANSON TERMOCONTRACTIL CU DUBLA SECTIUNE		
219 - 323 (8" - 12")		
017 IZA04A1	MP.	17.400
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL		
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		
018 IZA06A1	MP.	17.400
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI		
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC		
019 6108866	KG	10.000
EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM208 REFACERE DRUM BALASTAT DUPA  
MONTARE CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03F1 100 MC. 2.640  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

002 TRA01A25 TONA 462.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

003 TSD03A1 100 MC. 2.640  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM  
TER.CAT.1 SAU 2

004 TSE04B1 100 MP. 8.800  
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.  
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN  
TEREN CATEG.1 SI 2

005 2200393 M.C. 264.000  
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

006 TSD05B1 100 MC. 2.640  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

SLM208

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM208 REFACERE DRUM BALASTAT DUPA  
MONTARE CONDUCTA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 TSC03F1 100 MC. 2.640  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2  
- Volum balast:  $V = 220m \times 0,30m \times 4m = 264mc$

002 TRA01A25 TONA 462.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.  
-  $264mc \times 1,75to/mc = 462to$

003 TSD03A1 100 MC. 2.640  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM  
TER.CAT.1 SAU 2  
- Conform art. 001 - balast

004 TSE04B1 100 MP. 8.800  
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.  
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN  
TEREN CATEG.1 SI 2

005 2200393 M.C. 264.000  
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM  
- Conform art. 001

006 TSD05B1 100 MC. 2.640  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI  
- Conform art. 005

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM209 TRAVERSARE INTRARI IN CURTI IN  
TUB PROTECTOR - MONTAJ

Categoria de lucrari: 0038

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 GA08C1 [ 2] M 72.000  
TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN  
SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT  
CONDUCTEI 324X8MM

002 3252070 M 72.000  
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 323,8 X 7,92  
/GRAD B S 715/2

003 ACA17C1 BUC. 96.000  
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU  
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >  
20 LA INC. 50 K

004 2233445 BUC. 72.000  
INELE DISTANTIARE TIP M/N 8" 12" ALTA

005 7457134 BUC. 24.000  
MANSON TERMOCONTRACTIL CU DUBLA SECTIUNE  
219 - 323 (8" - 12")

006 IZA04A1 MP. 73.250  
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

007 IZL06C1 MP. 73.250  
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI  
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE  
FOARTE INTARITA

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

008 7315634 MP. 146.500  
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA RECE

009 NMB025041 ORA 96.000  
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

## =====

## -CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM209 TRAVERSARE INTRARI IN CURTI IN  
TUB PROTECTOR - MONTAJ

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 GA08C1 [ 2]M 72.000  
TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN  
SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT  
CONDUCTEI 324X8MM  
- L = 12buc x 6m = 72m

Norma: GA08C1 [ 2] U.M.:M TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN SANT.LA  
TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT CONDUCTEI 324X8MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.07000	M.C.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.20000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.07000	KG
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.53999	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.53999	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	0.69000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	0.40000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.53999	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	0.36000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.38000	ORE

002 3252070 M 72.000  
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 323,8 X 7,92  
/GRAD B S 715/2  
- L = 72m

003 ACA17C1 BUC. 96.000  
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU  
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >  
20 LA INC. 50 K

004 2233445 BUC. 72.000  
INELE DISTANTIARE TIP M/N 8" 12" ALTA  
- Procurare inele distantiere tip ALTA M/N 8 5/8" - 12 3/4" - 72buc  
- 72buc x ..... lei/buc = .....lei

005 7457134 BUC. 24.000  
MANSON TERMOCONTRACTIL CU DUBLA SECTIUNE  
219 - 323 (8" - 12")

006 IZA04A1 MP. 73.250  
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA  
- 72m x 3,14 x 0,324m = 73,25mp

007 IZL06C1 MP. 73.250  
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI  
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE  
FOARTE INTARITA

008 7315634 MP. 146.500  
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA RECE  
- S = 2 x 73,25mp = 146,49mp

009 NMB025041 ORA 96.000  
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM210 TRANSPORT MUNCITORI

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TRA05A10	TONA	200.000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE					
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.					
ETC)PE DIST.DE 10					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SLM210

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM210 TRANSPORT MUNCITORI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TRA05A10	TONA	200.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.			
ETC)PE DIST.DE 10			

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM211 TRANSPORT CARBURANTI

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TRA05A10	TONA	50.000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE					
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.					
ETC) PE DIST. DE 10					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SLM211

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM211 TRANSPORT CARBURANTI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TRA05A10	TONA	50.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.			
ETC) PE DIST.DE 10			



Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM212 TRANSPORT BARACI 2 BUC

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 MDTA4624A1 BUC. 6.000  
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA  
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 6.000  
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA  
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 1.000  
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA  
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 16.000  
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A20 TONA 20.000  
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB  
20T PE DIS.20 KM.\*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM212 TRANSPORT BARACI 2 BUC

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

001 MDTA4624A1	BUC.	6.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA		
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)		

002 MDTB4624A1	BUC.	6.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA		
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)		

003 MDTC4624050	BUC.	1.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA		
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)		

004 AUT6730	ORA	16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		

005 TRA04A20	TONA	20.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU		
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB		
20T PE DIS.20 KM.*		
- 2 x 10to = 20to		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM213 TRANSPORT UTILAJE

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TRA04A50 TONA 240.000  
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB  
20T PE DIS.50 KM.\*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM213 TRANSPORT UTILAJE

=====

Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA  
crt.

=====

001 TRA04A50      TONA      240.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.50 KM.\*

- Excavator: 2buc - 30to

- Buldozer: 2buc - 30to

- Buldoexcavator: 3buc - 30to

- Lansator: 2buc - 30to

- 120to x 2curse = 240to

Persoana juridica achizitoare  
COMPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM214 AMENAJARE PLATFORMA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC19C1 100 MC. 1.200  
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.  
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

002 TSC22C1 100 MC. 1.200  
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1  
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1

003 TSC03F1 100 MC. 1.200  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

004 TSD03C1 100 MC. 1.200  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM  
TER.CAT.1 SAU 2

005 TSD05A1 100 MC. 1.200  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

006 TSC03F1 100 MC. 1.200  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

007 TRA01A25 TONA 210.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 25 KM.

008 TSD03A1 100 MC. 1.200  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM  
TER.CAT.1 SAU 2

009 TSE04B1 100 MP. 4.000  
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.  
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN  
TEREN CATEG.1 SI 2

010 2200393 M.C. 120.000  
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

011 TSD05B1 100 MC. 1.200  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Tudor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM214 AMENAJARE PLATFORMA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	TSC19C1	100 MC.	1.200
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3 - 2 x 20m x 10m x 0,3m = 120mc		
002	TSC22C1	100 MC.	1.200
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1		
003	TSC03F1	100 MC.	1.200
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2		
004	TSD03C1	100 MC.	1.200
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2		
005	TSD05A1	100 MC.	1.200
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE		
006	TSC03F1	100 MC.	1.200
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2 - Volum balast = 120mc		
007	TRA01A25	TONA	210.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. - 120mc x 1,75to/mc = 210to		
008	TSD03A1	100 MC.	1.200
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.1 SAU 2		
009	TSE04B1	100 MP.	4.000
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2		
010	2200393	M.C.	120.000
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM - Conform art. 006 = 120mc		
011	TSD05B1	100 MC.	1.200
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI - Conform art. 006		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM301 IZOLARE ANTICOROZIVA DN 200

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IZA04A1 MP. 72.000  
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

002 IZL02C1 MP. 72.000  
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI  
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,  
IZOLATIE FOARTE INTA  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

003 NMB320111 ORA -3.107  
TRACTORIST < 60CP CAT.1

004 AUT4030 ORA -12.240  
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.  
TRACTORUL) 500-1000L

005 2133444 BUC. 210.000  
manso termocontractil tip CANUSA DN 200

006 7458324 BUC. 30.000  
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

007 7458325 M 70.000  
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)  
l=150MM L=30M/ROLA

008 7490003 M 70.000  
BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =  
100MM

009 7490005 L 12.500  
PRIMER (GRUND)

010 7490006 MP. 32.000  
BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50

011 7490007 MP. 32.000  
BANDA PROTECTIE MECANICA, C50



=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

*Tudor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM301 IZOLARE ANTICOROZIVA DN 200

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	IZA04A1	MP.	72.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL			
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
- 2.494m : 12m/buc = 207,8m			
- 208m x 0,5m x 3,14 x 0,219m = 71,50mp			

002	IZL02C1	MP.	72.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI			
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,			
IZOLATIE FOARTE INTA			

003	NMB320111	ORA	-3.107
TRACTORIST < 60CP CAT.1			

004	AUT4030	ORA	-12.240
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.			
TRACTORUL) 500-1000L			

005	2133444	BUC.	210.000
manson termocontractil tip CANUSA DN 200			

006	7458324	BUC.	30.000
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM			

007	7458325	M	70.000
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)			
l=150MM L=30M/ROLA			

008	7490003	M	70.000
BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =			
100MM			

009	7490005	L	12.500
PRIMER (GRUND)			

010	7490006	MP.	32.000
BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50			

011	7490007	MP.	32.000
BANDA PROTECTIE MECANICA, C50			

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE  
CATODICA DN 200

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 MIK12A1	BUC.	6.000			
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.					
ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII					
CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%					
002 7460424	BUC.	6.000			
PRIZA DE POTENTIAL METALICA SPECIALA					
(TIP ENERGOPETROL)					
003 7460634	M	70.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778					
004 4801725	M	20.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.					
8778					
005 TSA16C1	M.C.	15.000			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU					
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,					
T.TARE					
006 TSD01C1	M.C.	15.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN TARE					
007 TSD04A1	M.C.	15.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.					
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE					
10CM GROS.T.NECOZIV					
008 W2H04A#	M.C.	4.000			
Strat de nisip asezat in sant pentru					
protejarea cablurilor la lucrai in profil					
netipizat					
009 W2H05A#	MP.	20.000			
Banda din PVC pentru protejare cablurilor					
in profil netipizat					
010 W1M054F#	BUC.	46.000			
Papuc fixat pe conductor 16-25mm <sup>2</sup> Cu					
011 7460596	BUC.	68.000			
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU					
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5					

012 M1K27F1 BUC. 1.000  
FLANSE DE SEPARATIE ELECTR.PT.CONDUC.OL.  
200 MM.

013 7457108 BUC. 1.000  
IMBINARE ELECTROIZOLANTA MONOBLOC DN=150  
MM PN=64BAR

014 TSA02C1 M.C. 5.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.  
ADINC.<0,75M T.TARE

015 TSD01C1 M.C. 5.000  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

016 TSD04A1 M.C. 5.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
10CM GROS.T.NECOEZIV

017 TRA01A50 TONA 14.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE  
CATODICA DN 200

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	M1K12A1	BUC.	6.000
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM. ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII CONDUC.INGROP.TIP 1 AFARA LO			
002	7460424	BUC.	6.000
PRIZA DE POTENTIAL METALICA SPECIALA (TIP ENERGOPETROL)			
003	7460634	M	70.000
CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS.8778			
004	4801725	M	20.000
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778			
005	TSA16C1	M.C.	15.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.TARE			
006	TSD01C1	M.C.	15.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE			
007	TSD04A1	M.C.	15.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV			
008	W2H04A#	M.C.	4.000
Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrai in profil netipizat			
009	W2H05A#	MP.	20.000
Banda din PVC pentru protejare cablurilor in profil netipizat			
010	W1M054F#	BUC.	46.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mm <sup>2</sup> Cu			
011	7460596	BUC.	68.000
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5			
012	M1K27F1	BUC.	1.000
FLANSE DE SEPARATIE ELECTR.PT.CONDUC.OL. 200 MM.			
013	7457108	BUC.	1.000
IMBINARE ELECTROIZOLANTA MONOBLOC DN=150 MM PN=64BAR			

=====

014	TSA02C1	M.C.	5.000
-----	---------	------	-------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.  
ADINC.<0,75M T.TARE

015	TSD01C1	M.C.	5.000
-----	---------	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

016	TSD04A1	M.C.	5.000
-----	---------	------	-------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
10CM GROS.T.NECOEZIV

017	TRA01A50	TONA	14.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.  
- 8mc x 1,75to/mc = 14to

Persoana juridica achizitoare  
COMPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA  
PAMANT DN 200

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K18A1 BUC. 5.000  
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA  
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -14.000  
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X  
25 OL37-1N

003 4801725 M 33.000  
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.  
8778

004 W2H04A# M.C. 2.000  
Strat de nisip asezat in sant pentru  
protejarea cablurilor la lucrai in profil  
netipizat

005 W2H05A# MP. 5.000  
Banda din PVC pentru protejare cablurilor  
in profil netipizat

006 TRA01A50 TONA 7.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA  
LA PAMANT DN 200

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 M1K18A1 BUC. 5.000  
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA  
PAMANT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -14.000  
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X  
25 OL37-1N

003 4801725 M 33.000  
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.  
8778

004 W2H04A# M.C. 2.000  
Strat de nisip asezat in sant pentru  
protejarea cablurilor la lucrai in profil  
netipizat

005 W2H05A# MP. 5.000  
Banda din PVC pentru protejare cablurilor  
in profil netipizat

006 TRA01A50 TONA 7.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.  
- 4mc x 1,75to/mc = 7to



Persoana juridica achizitoare  
COMPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI DN 200

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 16.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 6.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

003 NMB020471 ORA 16.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 32.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 27.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SLM304

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz SLM304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI DN 200

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 AUT4803	ORA	16.000
-------------	-----	--------

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 W1MM05A#	BUC.	6.000
--------------	------	-------

Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

003 NMB020471	ORA	16.000
---------------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

004 NMB020451	ORA	32.000
---------------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

005 NMB020441	ORA	27.000
---------------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.4

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM305 PUNEREA IN FUNCTIUNE DN 200

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 15.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 6.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

003 NMB020471 ORA 15.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM305 PUNEREA IN FUNCTIUNE DN 200

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
----------------------------	----	------------

001 AUT4803	ORA	15.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		

002 W1MM05A#	BUC.	6.000
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant		

003 NMB020471	ORA	15.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		

004 NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM306 INVEST. STARII TEHNICE A IZOL.  
CD SI TESTE DE INTERFERENTA DN 200

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 15.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 NMB020471 ORA 15.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

003 NMB020451 ORA 54.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

004 NMB020441 ORA 27.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.4

005 TRA02B10 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR  
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM306 INVEST. STarii TEHNICE A IZOL.  
CD SI TESTE DE INTERFERENTA DN 200

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 AUT4803 ORA 15.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 NMB020471 ORA 15.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

003 NMB020451 ORA 54.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

004 NMB020441 ORA 27.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.4

005 TRA02B10 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR  
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Persoana juridica achizitoare  
COMPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM307 IZOLARE ANTICOROSIVA DN 150

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IZA04A1 MP. 6.000  
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

002 IZL02C1 MP. 6.000  
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI  
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,  
IZOLATIE FOARTE INTA  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

003 NMB320111 ORA -0.260  
TRACTORIST < 60CP CAT.1

004 AUT4030 ORA -1.020  
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.  
TRACTORUL) 500-1000L

005 2133445 BUC. 24.000  
Manson termocontractil tip CANUSA ptr  
izolat suduri DN150

006 7458324 BUC. 5.000  
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

007 7458325 M 10.000  
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)  
l=150MM L=30M/ROLA

008 7490003 M 10.000  
BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =  
100MM

009 7490005 L 3.500  
PRIMER (GRUND)

010 7490006 MP. 6.000  
BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50

011 7490007 MP. 6.000  
BANDA PROTECTIE MECANICA, C50

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*I. Tudor*



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM307 IZOLARE ANTICOROSIVA DN 150

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	IZA04A1	MP.	6.000
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA - 2.494m : 12m/buc = 207,8m - 208m x 0,5m x 3,14 x 0,219m = 71,50mp		
002	IZL02C1	MP.	6.000
	IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA, IZOLATIE FOARTE INTA		
003	NMB320111	ORA	-0.260
	TRACTORIST < 60CP CAT.1		
004	AUT4030	ORA	-1.020
	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L		
005	2133445	BUC.	24.000
	Manson termocontractil tip CANUSA ptr izolat suduri DN150		
006	7458324	BUC.	5.000
	BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM		
007	7458325	M	10.000
	BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA		
008	7490003	M	10.000
	BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME = 100MM		
009	7490005	L	3.500
	PRIMER (GRUND)		
010	7490006	MP.	6.000
	BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50		
011	7490007	MP.	6.000
	BANDA PROTECTIE MECANICA, C50		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM308 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI  
CONDUCTA DN 150

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 8.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

003 NMB020471 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM308 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI  
CONDUCTA DN 150

Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA  
crt.

001 AUT4803              ORA              8.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 W1MM05A#            BUC.              2.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

003 NMB020471           ORA              8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

004 NMB020451           ORA              8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

005 NMB020441           ORA              8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.4

Persoana juridica achizitoare  
COMPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM309 PUNEREA IN FUNCTIUNE DN 150

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	

001 AUT4803 ORA 8.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 1.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

003 NMB020471 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM309 PUNEREA IN FUNCTIUNE DN 150

=====

Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA  
crt.

=====

001 AUT4803              ORA              8.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T002 W1MM05A#            BUC.              1.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant003 NMB020471           ORA              8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7004 NMB020451           ORA              8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM310 INVEST. STARII TEHNICE A IZOL.  
CD SI TESTE DE INTERFERENTA DN 150

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 8.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 NMB020471 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

003 NMB020451 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

004 NMB020441 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.4

005 TRA02B10 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR  
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

*11.10.2012*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM310 INVEST. STarii TEHNICE A IZOL.  
CD SI TESTE DE INTERFERENTA DN 150

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 AUT4803 ORA 8.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 NMB020471 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

003 NMB020451 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

004 NMB020441 ORA 8.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.4

005 TRA02B10 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR  
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0349 000000369 INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI  
8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA  
LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CC. 2KM +  
RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI  
DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta SLM311 PUNEREA IN FUNCTIUNE STATIE  
PROTECTIE CATODICA EXISTENTA

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
S P O R				GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
						T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 8.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 WlMM05A# BUC. 2.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

003 WlMM06A# BUC. 2.000  
Verificarea si incercarea LES

004 EH04L1 BUC. 2.000  
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A  
REDRESORULUI

005 EH04F1 BUC. 1.000  
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A  
TRANSFORMATOARELOR DE MASURA

006 NMB020471 ORA 5.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

007 NMB020451 ORA 18.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SLM311 PUNEREA IN FUNCTIUNE STATIE  
PROTECTIE CATODICA EXISTENTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	AUT4803	ORA	8.000
-----	---------	-----	-------

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002	W1MM05A#	BUC.	2.000
-----	----------	------	-------

Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

003	W1MM06A#	BUC.	2.000
-----	----------	------	-------

Verificarea si incercarea LES

004	EH04L1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A  
REDRESORULUI

005	EH04F1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A  
TRANSFORMATOARELOR DE MASURA

006	NMB020471	ORA	5.000
-----	-----------	-----	-------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

007	NMB020451	ORA	18.000
-----	-----------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Dezice: SLM101 SLM102 SLM103 SLM104 SLM105 SLM106 SLM201 SLM202 SLM203 SLM204 SLM205 SLM206 SLM207 SLM208 SLM209 SLM210 SLM211 SLM212 SLM213 SLM214 SLM301 SLM302 SLM303 SLM304 SLM305 SLM306 SLM307 SLM308 SLM309 SLM310 SLM311

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cupinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	116.72				0.117
2	2133444 manson termocontractil tip CANUSA DN 200	BUC.	210.00				0.210
3	2133445 Manson termocontractil tip CANUSA ptr izolat suduri DN150	BUC.	24.00				0.024
4	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	384.00				652.800
5	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	207.86				280.606
6	2205513 BENTONITA MACINATA	KG	84.00				0.085
7	2205599 GHIPS MACINAT VRAC CALITATEA II	SI KG	22.00				0.022
8	2233445 INELE DISTANTIERE TIP M/N 8" 12" ALTA	BUC.	117.00				0.117
9	2901014 LEMN BRUT ROTUND FAG JUMATATI BARE ORIZONTALE DN 12CM	M.C.	7.75				6.202
10	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.11				0.064
11	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.09				0.045
12	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.14				0.068
13	2914243 SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA B GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689	M.C.	5.71				4.570
14	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	1.42				1.134
15	2918809 RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIVITE G.M.C. -50/50-100/100 L=1-170	M.C.	3.06				2.448
16	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREAIA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	9.83				0.147
17	3106319 TEAVA OTEL SUDATA LONGITUDINAL 219,1 X 8,8MM, L 360N, PSL 2 PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v DE 2,7MM	ML.	2477.00				103.167
18	3111915 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 168 X 8 /OLT 35 S 404/2	M	7.60				0.240
19	3251222 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/GRAD B S 715/2	M	64.00				0.320
20	3252070 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 323,8 X 7,92/GRAD B S 715/2	M	108.00				6.668
21	3270014 INSTALATIE DE AERISIRE	BUC.	3.00				0.063

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
22	3270710 PISTON CU PERII 8"	BUC.	2.00				0.002
23	3270740 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIOANATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	10.00				0.010
24	3278465 PISTON CU PERII 6"	BUC.	1.00				0.001
25	3608114 TABLA GROASA 6X 1800 OL37-IN S 437	KG	4.52				0.005
26	3609091 TABLA GROASA 7X 1250 OL37-IN S 437	KG	1.81				0.002
27	3612555 TABLA GROASA 8X 2600 OL37-2N S 437	KG	26.12				0.026
28	3701265 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-IN	KG	-1.50				-0.002
29	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	1.11				0.001
30	4024315 TEU RED FORJAT 219X 8 168X 8 14 CRMO4 II S 8809	BUC.	1.00				0.026
31	4035948 MUFE OTEL PENTRU TEVI FILETATE INSTALATII NEZINGATE DN.3 TOLI	BUC.	0.07				0.000
32	4426977 FLANS AORBA PN 160 DN= 80 OL37-2 ET PU S 8515	BUC.	0.21				0.002
33	4428810 GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST 750/73	BUC.	0.10				0.000
34	4801725 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778	M	53.00				0.018
35	5818919 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	6.36				0.002
36	5821667 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	28.50				0.003
37	5823768 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	BUC.	14.00				0.019
38	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	45.36				0.004
39	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	28.50				0.001
40	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	45.36				0.000
41	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	6.36				0.000
42	5843354 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 33	BUC.	14.00				0.004
43	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	6.36				0.000
44	5882362 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34 S 5200	BUC.	14.00				0.001
45	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.76				0.001
46	5886760 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S 2111	KG	49.98				0.058
47	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	3.78				0.004
48	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	9.87				0.011

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
49	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM	KG	509.14				0.611
50	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	12.00				0.014
51	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT	KG	0.72				0.001
52	5903207 SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI INCARCARE SUB FLUX SIOMN1 4	KG	0.71				0.001
53	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.18				0.000
54	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	186.37				2.264
55	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	0.92				0.001
56	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99%	BUC.	0.75				0.001
57	6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	63.68				0.001
58	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA 23X30 GR 12 S1581	BUC.	23.00				0.001
59	6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582	BUC.	50.57				0.002
60	6002725 DISCURI ABRAZIVE NYLON IMPORT 178 4 22	BUC.	7.04				0.001
61	6100814 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80	KG	3.66				0.004
62	6101258 GRUND ALB CLORCAUCIUC G.109-1 NTR 1707-80	KG	3.66				0.004
63	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.20				0.000
64	6108866 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65	KG	17.00				0.018
65	6109420 DILUANT PENTRU LACURI ANTICOROZIV E D006-1 NI 1708-61 A1	KG	1.29				0.002
66	6109834 PRODUS AJUTATOR AGENT SPALARE SUPRAFETE FEROASE	KG	2.00				0.003
67	6200535 BENZINA DE EXTRACIE TIP 80/120 S 45	L	23.00				0.021
68	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.17				0.000
69	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	2.44				0.003
70	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	1.37				0.002
71	6201058 GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66	KG	0.36				0.003
72	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	18.14				0.021

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
73	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	24.20				24.200
74	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	171.28				171.282
75	6202820 APA POTABILA	M.C.	233.18				233.180
76	6310186 CAMIN SCURSORI	BUC.	3.00				0.075
77	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII	KG	4.54				0.005
78	6420772 BORNA SCHIMBARE DIRECTIE	BUC.	13.00				0.013
79	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S	KG	1.08				0.001
80	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S	KG	5.47				0.006
81	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	16.65				0.000
82	6827400 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.1,50 -2,50M \$	BUC.	0.89				0.046
83	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	26.18				0.026
84	7302225 ANOD DIN ZINC PENTRU PROTECTII	BUC.	5.00				0.060
85	7304285 AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI POLIETILENA	KG	2000.00				2.000
86	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	9.60				0.010
87	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	282.13				0.310
88	7309326 CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	5.19				0.005
89	7315634 BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA RECE	LA MP.	146.50				0.146
90	7315676 BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD	LA MP.	73.24				0.073
91	7315874 FOLIE POLIETILENA, GALBENA, l= 150MM, GR.=0.15MM	ML.	2707.00				0.027
92	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	1.00				0.001
93	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM (BC. FILM)	BUC.	323.20				0.003
94	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM	BUC.	10.56				0.003
95	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.02				0.000
96	7327483 LIGNOLINEUM	KG	37.74				0.047
97	7333080 PERII CIRCULARE DIN SIRMA D 150	BUC.	1.15				0.001
98	7333901 PINZA AMBALAJ 90 CM LAT (DIN BOMBAC)	M	1.00				0.000
99	7335349 PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE	LA ORA	11.42				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
100	7345344 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(DN/LAT, PATRAT)	KG	2.30				0.002
101	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	3.02				0.004
102	7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	3.02				0.004
103	7355648 TESATURA DIN FIBRE LIBERIE NE	MP.	2.70				0.001
104	7355686 TETRACLORURA DE CARBON CAL.1	KG	2.29				0.003
105	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI						0.000
106	7399999 MATERIAL MARUNT. LEI.		36.00				0.000
107	7455395 DISPOZITIV GOLIRE BUC.		3.00				0.003
108	7457108 IMBINARE ELECTROIZOLANTA MONOBLOC DN=150 MM PN=64BAR BUC.		1.00				0.080
109	7457134 MANSON TERMOCONTRACTIL CU DUBLA SECTIUNE 219 - 323 (8" - 12") BUC.		30.00				0.030
110	7458324 BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM BUC.		35.00				0.035
111	7458325 BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA M		80.00				0.080
112	7460424 PRIZA DE POTENTIAL METALICA SPECIALA (TIP ENERGOPETROL) BUC.		6.00				0.006
113	7460596 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5 BUC.		68.00				0.001
114	7460634 CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS. 8778 M		70.00				0.014
115	7461696 DISPOZITIV SPALARE CONDUCTA 8" BUC.		2.00				0.002
116	7461697 DISPOZITIV SPALARE CONDUCTA 6" BUC.		1.00				0.001
117	7490003 BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME = 100MM M		80.00				0.080
118	7490005 PRIMER (GRUND) L		16.00				0.016
119	7490006 BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50 MP.		38.00				0.038
120	7490007 BANDA PROTECTIE MECANICA, C50 MP.		38.00				0.038
	T O T A L			RON			1494.254
				EURO			

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Dezize: SLM101 SLM102 SLM103 SLM104 SLM105 SLM106 SLM201 SLM202 SLM203 SLM204 SLM205 SLM206 SLM207 SLM208 SLM209 SLM210 SLM211 SLM212 SLM213 SLM214 SLM301 SLM302 SLM303 SLM304 SLM305 SLM306 SLM307 SLM308 SLM309 SLM310 SLM311

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	318.040			
2	107 DULGERH CONSTRUCTII	415.025			
3	111 FIERAR BETON	10.956			
4	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	46.560			
5	116 INSTALATOR SANITAR	22.430			
6	117 INSTALATOR INCALZIRE	41.360			
7	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	89.664			
8	122 IZOLATOR HIDROFUG	5.207			
9	123 IZOLATOR TERMIC	103.675			
10	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	5.460			
11	128 PAVATOR	701.858			
12	133 ZUGRAV VOPSITOR	45.678			
13	196 SAPATOR	8205.670			
14	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	3477.908			
15	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	28.900			
16	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	149.661			
17	204 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT.	291.000			
18	215 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	397.526			
19	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	356.706			
20	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	379.329			
21	227 SUDOR ELECTRIC	1363.872			
22	250 MONTATOR CONDUCTE	2440.614			
23	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	5.040			
24	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	30.300			
25	903 PEISAGIST	160.740			
26	1099 MUNCITOR DESERVIRE	71.950			
27	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	0.047			
28	2228 SUDOR GAZE-B	5.244			
29	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	22.700			
30	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	26.708			
31	3201 TRACTORIST < 60CP	4.740			
	T O T A L	19224.568	RON		
			EURO		

Ofertant

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Dezice: SLM101 SLM102 SLM103 SLM104 SLM105 SLM106 SLM201 SLM202 SLM203 SLM204 SLM205 SLM206 SLM207 SLM208 SLM209 SLM210 SLM211 SLM212 SLM213 SLM214 SLM301 SLM302 SLM303 SLM304 SLM305 SLM306 SLM307 SLM308 SLM309 SLM310 SLM311

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2504 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	35.400		
2	2505 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 10 - 20 MC/MIN	0.459		
3	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	197.658		
4	2512 MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0 MC/MIN	3.561		
5	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW	25.000		
6	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	482.359		
7	3304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 15-30 KW	0.459		
8	3401 POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU LA SUPR EXCL AER COMP	24.000		
9	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	70.134		
10	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	80.000		
11	3523 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	64.000		
12	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	8.295		
13	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	332.460		
14	3619 INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP CELLE 42CP	45.000		
15	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	20.115		
16	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	648.343		
17	4030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L	18.678		
18	4305 AUTOLAB.PT DEPECTOSCOPIE SUDURA, MONTAT PE SASIU DE 3T	70.999		
19	4403 PLUG CU TRACTIUNE MECAN,BASC,TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP	24.825		
20	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP	4.324		
21	4413 TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP	0.801		
22	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	581.658		
23	4703 MOTOPOMPA 17-30CP	3.596		
24	4802 AUTOLAB.MOBILPTINCERCELECTR.PT. LINIIDEINALTATENSUNEPEAUTO3T	7.500		



Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
25	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	78.150		
26	4903 DEFECTOSCOP MOBIL CU RAZE GAMA CU SURSA DE IRIDIU	10.400		
27	4905 STILOSCOP TIP SLP-1	0.200		
28	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	80.000		
29	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	1.050		
30	6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	480.000		
31	7002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. CU SENILE DE SIPES 15TF	325.814		
32	7903 CHELTUIELI PENTRU MONTARE UTILAJE- MII LEI	243.432		
33	7904 CHELTUIELI PENTRU DEMONTARE UTILAJE- MII LEI	139.776		
34	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- MII LEI			
	T O T A L	4108.447	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE A UNUI TRONSON DIN CONDUCTA DE TITEI 8 5/8" LUCACESTI-VERMESTI, PE TRONSONUL STATIA LUCACESTI-DEAL MAGURA IN LUNGIME DE CCA. 2KM + RACORDUL CATRE RAMPA DE INCARCARE TITEI MOINESTI DE 6" IN LUNGIME DE 700ML

Deviz: SLM101 SLM102 SLM103 SLM104 SLM105 SLM106 SLM201 SLM202 SLM203 SLM204 SLM205 SLM206 SLM207 SLM208 SLM209 SLM210 SLM211 SLM212 SLM213 SLM214 SLM301 SLM302 SLM303 SLM304 SLM305 SLM306 SLM307 SLM308 SLM309 SLM310 SLM311

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor					Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON	
		ce urmeaza a fi executate	tone transportate	km. parcursi	ore de functionare				
0	1		2	3	4		5	6	
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii		2647.502						
	1.001 TRA01A15		107.760						
	TRANSPORTUL RUTIER AL								
	MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR								
	CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=								
	15 KM.								
	1.002 TRA01A25		672.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL								
	MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR								
	CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=								
	25 KM.								
	1.003 TRA01A30		344.120						
	TRANSPORTUL RUTIER AL								
	MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR								
	CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=								
	30 KM.								
	1.004 TRA01A50		21.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL								
	MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR								
	CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=								
	50 KM.								
	1.005 TRA02A04		7.970						
	TRANSPORTUL RUTIER AL								
	MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR								
	CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 4								
	KM.								
	1.006 TRA02A05		130.940						
	TRANSPORTUL RUTIER AL								
	MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR								
	CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5								
	KM.								
	1.007 TRA02A10		2.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL								
	MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR								
	CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10								
	KM.								

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON	
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare				
1	0	1	3	4	5	6		
1.008	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	664.772						
1.009	TRA02B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM	4.000						
1.010	TRA04A20 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.20 KM.*	20.000						
1.011	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	240.000						
1.012	TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10	250.000						
1.013	TRA05A12 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 12	116.640						
1.014	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	66.300						
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii							
3.	Alte transporturi (total)							
	T O T A L	2647.502				RON EURO		

Ofertant