

Nr. înreg.: 30773/30.09.2020

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de țigă Ø 8 5/8" Lucăcești-Vermești, pe tronsonul Stația Lucăcești-deal Măgura în lungime de cca 2 km+racordul către rampa de încărcare țigă Moinești de 6" în lungime de 700 ml

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Ce grosime de perete va avea curba Dn150, 30 grade, deoarece in Foaia de date se mentioneaza ca aceasta va avea grosimea de perete de 10mm, iar in Antemasuratoarea SLM203_Montaj conducta 6 5/8", se cere a se cota la Art.8 _Curba 30 gr, minim 5 DN 168,3 x 8,8 mm?

Răspuns: In Antemasuratoarea **SLM203_Montaj conducta 6 5/8"**, se va cota la **Art. 8 Curba 30 gr, minim 5 DN 168,3 x 10 mm**.

Întrebarea 2: Ce grosimi de perete va avea teul redus, deoarece in in **Foaia de date** se mentioneaza ca acesta va avea urmatoarele dimensiuni: 219,1 x **8,8** / 168,3 x **8**, iar in Antemasuratoarea **SLM201_Montaj conducta 8 5/8"**, se cere a se cota la **Art. 46 Teu red. forjat 219 x 8 / 168 x 8**.

Răspuns: In Antemasuratoarea **SLM201_Montaj conducta 8 5/8**, se va cota la **Art. 46 Teu red. forjat 219 x 8,8 / 168 x 8**.

Întrebarea 3: Va rugam sa ne transmiteti ce grosime de perete va avea tubul protector Dn300, deoarece in Foaia de Date se mentioneaza ca acesta va avea urmatoarele dimensiuni: **323,9 x 10mm**, iar in devizele oferta **SLM207 la Art.3 si SLM209 la Art. 2** se cere a se cota "Teava de conducta cap neted **323,8 x 7,92"**.

Întrebarea 4: In Caietul de sarcini la pagina 46 TRONSON 8" 5/8 – Tubul protector este din teava 323,9 x 10 mm. In Foaia de date, tubul protector este tot 323,9 x 10mm.

Insa in Cantitati de lucrari Obiectul 2 – Montaj Conducta, SLM207 – 003 3252070 – Teava de conducta cap neted este 323,8 x 7,92 mm.

Va rugam sa precizati ce grosime are tubul protector.

Răspuns întrebările 3 si 4: In devizele oferta **SLM207 la Art.3 si SLM209 la Art. 2** se va cota "Teava de conducta cap neted **323,9 x 10mm"**.

Întrebarea 5: Va rugam sa ne precizati din ce teava vor fi executate curbele, respectiv din **teava trasa sau din teava sudata tip SAWL**.

Solicitam aceasta deoarece in Caietul de Sarcini, la **Cap. "CURBE", pag.53, 54** se precizeaza la primul paragraf „**curbele se vor executa din tevi de otel fara sudura**”, iar la urmatoarele paragrafe se mentioneaza ca „**pentru conducta Ø 8 5/8"** se vor utiliza curbe din teava otel PSL2, **tip SAWL...**”, de asemenea pentru conducta **Ø 6 5/8"** se vor utiliza curbe din teava otel PSL2, **tip SAWL**, SAWL (Longitudinal submerged arc-welding) insemnand "**Sudare longitudinală cu arc scufundat**".

Răspuns: Pentru conductele $\varnothing 8\ 5/8''$ și $\varnothing 6\ 5/8''$ se vor utiliza curbe din teava otel L 360 N, PSL2, sudată longitudinal, putând fi utilizate tipurile de sudură **SAWL, ERW sau HFW-HFI**.

Întrebarea 6: În **Devizul oferta SLM206** (Executie cuva din beton armat) s-a prevazut executia unei cuve din beton armat cu dimensiunile: 4m x 2,5m x 1,5m, cu armatura din otel beton PC52 $\varnothing 16$ mm și beton B300 = 10,5 mc.

În Planul nr.11 Dimensiuni și armare camin vizitare din beton se regasesc alte dimensiuni, respectiv 2m x 2,5m x 1,8m și evidentiate alte materiale, respectiv plasa sudată tip Buzau, mustati de ancoraj, beton C20/25, teava PVC Dn200, Teava PVC Dn250.

Va rugam sa corelati devizul oferta SLM206 cu Planul de executie si sa ne transmiteti ce se va cota pentru a putea elabora oferta economica.

Răspuns: Cantitatile incluse în antemasuratoare vor fi conform cu Planul nr.11 Dimensiuni și armare camin vizitare din beton, respectiv 2m x 2,5m x 1,8m. În calcul se vor folosi cantitatile conform plan nr.11.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU