

**Nr. înreg.: 31148/02.10.2020**

**Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de țigă Ø 8 5/8" Lucăcești-Vermești, pe tronsonul Stația Lucăcești-deal Măgura în lungime de cca 2 km+racordul către rampa de încărcare țigă Moinești de 6" în lungime de 700 ml**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

**Întrebarea 1:** Ca urmare a Adresei de clarificare nr.30773 din 30.09.2020, pentru a putea oferta unitar totii ofertantii, va rugam sa ne transmiteti Antemasuratoarea SLM206 - Executie cuva din beton armat revizuita cu cantitatile si materialele solicitate si prevazute in planul nr.11.

**Întrebarea 2:** Conform clarificare 30773 / 30.09.2020 – raspunsul la intrebarea nr. 6 , cantitatile din antemasuratoare aferenta cuvei din beton beton armat vor fi conform Plan nr. 11 .

Consideram ca aceste cantitati trebuie stabilite de catre proiectant, totii ofertantii urmand sa coteze aceleasi activitati si cantitati. Va rugam sa ne transmiteti antemasuratoarea care se va cota.

**Răspuns întrebările 1 si 2: Va transmitem Antemasuratoarea SLM 206.**

SLM206

| =====                                      |                |      |            |
|--------------------------------------------|----------------|------|------------|
| A N T E M A S U R A T O A R E              |                |      |            |
| Deviz SLM206 EXECUTIE CUVA DIN BETON ARMAT |                |      |            |
| =====                                      |                |      |            |
| Nr.                                        | Simbol articol | UM   | CANTITATEA |
| crt.                                       |                |      |            |
| =====                                      |                |      |            |
| 001                                        | TSA05C1        | M.C. | 18.900     |
| SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU        |                |      |            |
| TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-   |                |      |            |
| 2M,T.TARE                                  |                |      |            |
| - V = 3m x 3,5m x 1,80m = 18,9mc           |                |      |            |
| 002                                        | TSD01C1        | M.C. | 18.900     |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,    |                |      |            |
| STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.      |                |      |            |
| BULG.TEREN TARE                            |                |      |            |
| - Conform art. 001 - V = 18,9mc            |                |      |            |
| 003                                        | TSD04C1        | M.C. | 18.900     |
| COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.       |                |      |            |
| EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE    |                |      |            |
| 20CM GROS.T.NECOZIV                        |                |      |            |
| - Conform art. 002 - V = 18,9mc            |                |      |            |
| 004                                        | CB02A1         | MP.  | 17.360     |
| COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI   |                |      |            |
| REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT         |                |      |            |
| INCL.SPRIJINIRILE.0                        |                |      |            |
| 005                                        | CC01A1         | KG   | 763.000    |
| MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM     |                |      |            |
| IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN      |                |      |            |

## MASE PLASTICE

006 CZ0301K1 KG 786.000  
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII  
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC  
52 D=10- 16 MM  
- Conform art. 005:  $763\text{kg} \times 1,03 = 785,89\text{kg}$

007 CA02A1 M.C. 4.250  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE  
CU VOLUM <3MC

008 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- BETON DE CIMENT POMPABIL B300  
-  $4.25\text{mc} \times 1,008 = 4,28\text{mc}$   
-  $4.28\text{mc} \times \dots \text{lei/mc} = \dots \text{lei}$

009 TRA06A20 TONA 11.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =20KM  
-  $4.28\text{mc} \times 2,45\text{to/mc} = 10,48\text{to}$

010 AUT3401 ORA 8.000  
POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU  
LA SUPR EXCL AER COMP

011 TRA01A15 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

012 TRB05B24 TONA 1.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG  
DISTANTA 40M

013 CL20C1 KG 72.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
CHEPENGURI  
-  $G = 70\text{kg} \times 1,03 = 72,10\text{kg}$

014 YC 01 RON LEI  
Procurare materiak conf. extras din plan nr.12

Cantitate =  $70\text{kg} \times 1,03 = 72.10\text{Kg}$   
 $72,10 \text{ kg} \times \text{lei/kg} = \dots \text{lei}$

**Întrebarea 3:** Conform clarificare 30773 / 30.09.2020 – raspunsul la intrebarea nr. 5 , curbele Dn 200 si Dn 150 se executa din tevi sudate longitudinal SAWL , HFW-HFI si ERW.

In urma corespondentei purtate cu furnizorii/producatorii de teava , la aceste diametre se pot executa tevi sudate longitudinal prin procedeele HFW , HFW-HFI si ERW.

In urma corespondentei purtate cu producatorii de curbe , acestia ne-au comunicat ca nu este recomandata executia curbilor din teava sudata longitudinal printr-un procedeu care nu implica material de adaos (HFW , HFW-HFI si ERW) . Nici normele ANRE (Ordinul 118) nu permit executia curbilor din astfel de tevi .Se permite executia curbilor din teava SAWL , dar acest tip de teava nu se produce pentru diametrele Dn 200 si Dn 150 .

Va rugam sa aprobat executia curbilor din teava fara sudura (SMLS) .

**Răspuns:** Curbele pot fi executate și din teava oțel L 360 N, PSL2 trasa (fără sudură tip SMLS), respectând dimensiunile din proiect.

**Întrebarea 4:** În Listele cu cantitățile de lucrări, pentru procurarea anumitor materiale s-a prevăzut „YC01RON - diferența preț material”.

Va rugăm să ne comunicați dacă sunt acceptate coduri având denumirea din antemasuratori pentru procurarea materialelor cuprinse ca „diferența preț material”.

**Răspuns:** Se accepta coduri având denumirea din antemasuratori pentru procurarea materialelor ce vor fi cuprinse ca „diferența preț material”.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții  
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții  
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU