

ANTEMASURATOARE

Racorduri

- rev.1 -

Modificarile sunt marcate cu rosu

CAP.III UTILAJ

Nr. Crt.	Simbol art. deviz	Denumirea ansamblului, elementului	CALCULE	Cantitatea
D. RACORDURI PE MANTA SI PE CAPAC conf. desene A656U-07.00 GURA DE VIZITARE, A656U-08.00 TEAVA PENTRU RADAR, A656U-09.00 TEAVA PENTRU GURA DE LUAT PROBE, A656U-10.00 TEAVA LINISTIRE TRADUCTOR VEGA, A656U-R1(R2) INTRARE/IESIRE PRODUS, A656U-R3 SCURGERE DE FUND, A656U-GC GURA CURATARE, A656U-GLP-00 GURA DE LUAT PROBE, A656U-R10 RACORD TERMOMETRU A656U-11.00 RACORD PREAPLIN, A642U-12.00 STALP TEMPERATURA MST1				
1	IZD02A1	Curatat cu peria de sarma vederea grunduirii si vopsirii -gura de vizitare: 150.0 kg/buc x 3buc = 450.0 kg -teava pentru radar: 1403.0 kg -teava pentru gura de luat probe: 1038.0 kg -teava linistire traductor Vega: 104.32 kg -racord intrare/iesire produs: 150.0 kg -racord scurgere de fund: 169.0 kg -gura curatare: 1520.0 kg -gura de luat probe: 37.0 kg -racord termometru: 2.5 kg -racord preaplin: 550.0 kg/buc x 1buc = 550 kg/buc -stalp temperatura MST1: 116.32 kg/buc x 1buc = 116.32 kg Total: 5540 kg =5.54 t		5.54 t
2	M1A13C1 (asimilat)	Montat gura de vizitare DN600		3.0 buc
3	M1J03C1	Montat: ansamblu teava pentru radar DN300 - 1403.0 kg ansamblu teava pentru gura de luat probe DN 200 – 1038.0 kg ansamblu record preaplin DN200=550.0kg		2.99 t
4	M1J03A1	Montat ansamblu teava linistire traductor Vega DN50 Montat stalp temperatura MST1		0.22 t
5	M1A12D1 (asimilat)	Montat racorduri intrare/iesire produs DN250/DN150		2 buc
6	M1A12D1	Montat racord scurgere de fund DN200		1 buc
7	M1A10A1	Montat gura curatare		1.52 t
8	M1A12D1	Montat gura de luat probe DN200		1 buc

ANTEMASURATOARE

Nr. Crt.	Simbol art. deviz	Denumirea ansamblului, elementului	CALCULE	Cantitatea
	(asimilat)			
9	M1A12A1	Montat racord termometru		1 buc
10	YC01M	Procurare conform listei de materiale nr.2		
11*	IZD05B1 (asimilat)	Grunduirea intr-un strat a constructiilor metalice cu grund epoxidic cu zinc		5.54 t
12*	IZD11F1	Vopsit constructii metalice in doua straturi: -un strat vopsea intermediara epoxidica -un strat email poliuretanic 2 (straturi) x 5.54 t = 11.08 t		11.08 t
13	YC01M	Procurare grund epoxidic cu zinc, vopsea intermediara epoxidica, email poliuretanic: grund: 3.3 kg/t x 5.54 t = 18.30 kg vopsea: 2.3 kg/t x 5.54 t = 12.74 kg email: 2.3 kg/t x 5.54 t = 12.74 kg		
14	TRB22D1D1	Manipulat cu macaraua materiale la locul de montaj		5.54 t
15	MDTA4623A1	Demontare - macara pe pneuri pana la 9,9 tf		1.0 buc
16	TRA04B50	Transport auto utilaje cu remorcher 20 tone 1 buc macar (intors)		20 t
17	TRA04B50	Transportul materialelor cu auto		5.54 t