

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 200308 Automatizari-rev.01

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001	ATD11A	M	650.000
-----	--------	---	---------

CABLU MASURA, CDA, SEMNALIZARE POZAT IN
PAMINT CU: PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

002	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
CABLU DE SEMNAL CSYEAbY 2X1MMP - CANTITATE - 195ML

003	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
CABLU DE SEMNAL CSYEAbY 12X1MMP - CANTITATE - 280ML

004	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
CABLU DE SEMNAL CU PROTECTIE INTRISECA OZ-BL-CY 2X1MMP -
CANTITATE - 55ML

005	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
CABLU DE SEMNAL CU PROTECTIE INTRISECA OZ-BL-CY 4X1MMP -
CANTITATE - 120ML

006	ATD17A	BUC.	24.000
-----	--------	------	--------

FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV, CU, PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE

007	ATD17B	BUC.	48.000
-----	--------	------	--------

FORMARE CAPETE CABLU MONTAT IN MEDIU
EXPLOZIV, CU, 11-24 FIRE CONDUCTOARE

008	ATE01A	BUC.	36.000
-----	--------	------	--------

INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

009	ATD20A	BUC.	72.000
-----	--------	------	--------

CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN
DULAPURI, PANOURI, PUPITRE, CUTII

010	ATB06B	BUC.	7.000
-----	--------	------	-------

MONTAREA APARATELOR DE NIVEL, DENSITATE,
ETC. PE STUTURI EXISTENTE: LATERALE

011	6000117	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

Traductor de nivel radar Rosemount 5900S

012	6000118	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

TANK HUB

013	6001150	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

TRADUCTOR MULTISPOT DE TEMPERATURA

014	6001151	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

TRADUCTOR DE NIVEL RADAR VEGAPUPS 64

015	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
SISTEM HUB - 1BUC

016	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

=====

TRADUCTOR DE TEMPERATURA - 1BUC

017 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
TRADUCTOR DE PRESIUNE HIDROSTATIC - 1BUC

018 ATA03A BUC. 1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:
PINA LA 30 KG

019 6000005 BUC. 1.000
CUTIE DE JONCTIUNE EX

020 ATD29B KG 95.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

021 6310184 KG 95.000
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE

022 EA08K1 M 12.000
TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI
METAL.D=3 TOL

023 2009714 M 12.000
TEAVA OLZn 3''

024 TSA16C1 M.C. 56.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

025 W2H04A1 M.C. 12.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

026 W2H07C1 M 140.000
PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1
KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC

027 6000189 M 140.000
Folie avertizoare PVC, latime 0,25m

028 TSD04A1 M.C. 44.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UEMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOZIV

029 TRA01A01P TONA 28.080
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

030 TRA02A05 TONA 27.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

031 TRA02A05 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

Intocmit,

Verificat,

=====

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)