

LISTA DE CABLURI AUTOMATIZARI

Beneficiar : **CONPET S.A.**

Cod document : **A656A-SP-LC**

Cod proiect : **A 656**

Faza : **DDE**

Revizie: **Rev 2**

Denumire proiect: **CONSTRUCȚIE REZERVOR NOU PENTRU ȚIȚEI
(V=2500 mc)
STAȚIA DE POMPARE BILED TIMIS**

Întocmit: **I.V.Ion**

Verificat: **Ing. B. Stroie**

Aprobat: **Ing. A.Ionescu**

**CONSTRUCȚIE REZERVOR NOU
PENTRU ȚIȚEI (V=2500 mc)
STAȚIA DE POMPARE BILED
TIMIS**

LISTA DE CABLURI

Nr crt.	Eticheta cablu	De la	La	Tip cablu	Nr. Conductoare / sectiune	Lungime (m)	Note
1	K-MTS-1	D-124-MTS-001	D-124-LT-003	CSYEAb	2x1	5	1,3
2	K-LT- 3	D-124-LT-003	D-124-HUB-001	CSYEAb	2x1	30	1,3
3	K-PT-6	D-124-PT-006	D-124-HUB-001	CSYEAb	2x1	20	1,3
4	K-HUB-1	D-124-HUB-001	D-124-JB-011	CSYEAb	2x1	60	1,3
5	K-TE.TT-5	D-124-TE.TT-005	D-124-JB-010	OZ-BL-CY	2x1	20	1,3
6	K-LT-4	D-124-LT-004	D-124-JB-010	OZ-BL-CY	2X1	35	1,3
7	K-JB-10	D-124-JB-010	DULAP AUTOMATIZARI EXISTENT	OZ-BL-CY	4X1	120	1,3
8	K-JB-11	D-124-JB-011	DULAP AUTOMATIZARI EXISTENT	CSYEAb	2x1	80	1,3
9	K-MOV3-1	D-124-MOV-003	DULAP AUTOMATIZARI EXISTENT	CSYEAb	12X1	140	1,3
10	K-MOV4-1	D-124-MOV-004	DULAP AUTOMATIZARI EXISTENT	CSYEAb	12X1	140	1,3

Date tehnice cabluri comanda

	Tip Cablu	CSYAb	CSYEAb	OZ-BL-CY
1	Standard	STAS 8779-86	STAS 8779-86	DIN VDE 0165, EN 60079-14
2	Izolat	PVC	PVC	PVC
	Ecran	NU	DA	DA
	Armat	DA	DA	DA
3	Tensiunea nominala Uo/U	0.6/1 kV	0.6/1 kV	0.3/0.5 kV
4	Temperatura de utilizare (masurata pe manta)			
	- la montaj	+5°C	+5°C	-5 ÷ +80 °C
	- in exploatare	-30°C	-30°C	-40 ÷ +80 °C
5	Tensiunea de incercare	4.0 kV	4.0 kV	3.0 kV
7	Culoare	negru	negru	albastru
8	Intarziere marita la propagarea flacarilor	DA	DA	DA
9	Rezistent la produse petroliere	DA	DA	DA
10	Omologat ATEX	1G IIB T4	1G IIB T4	1G IIB T4

Note:

1. Cablurile se vor taia dupa masurarea exacta a distantelor din teren
2. Conductoarele vor fi protejate in tub flexibil, rezistent UV, rezistent propagarea flacării, rezistent la hidrocarburi. Lungimea tubului de protectie va fi de minim 10m.