

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0159 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 M.C)
STATIA DE POMPARE BILED, JUDETUL TIMIS
Obiectul: 0001 45000000 Constructie rezervor nou pentru titei (V=2.500 m.c)
statia de pompare Biled, judetul Timis

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 200100 Fundatii rezervor si rigola din beton armat-Terasamente

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 100 MC. 6.340
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

002 M.C. 33.000
SAP.MAN.IN URMA EXCAV.MECANICE,GROPI Q.
BL.FUND.L. EL.PAM.UMID.NAT.F.SPRIJ,
ADINC.<2,5M,TEREN F.TA

003 ORA 40.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

004 M 65.000
MONTARE SI DEMONTARE INSTALATIE DE
FILTRE ACICUL. TIP HUDIG SAU LIU.

005 M.C. 115.100
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

006 M.C. 217.300
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

007 M.C. 0.800
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE
SPARG.DIN BOLOVANI DE RIU

008 M.C. 285.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

009 100 MC. 2.850
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

=====

010	M.C.	28.500
-----	------	--------

UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

011	TONA	28.500
-----	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 1

012	TONA	745.000
-----	------	---------

`RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

013	TONA	1334.000
-----	------	----------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

014	ORA	16.000
-----	-----	--------

INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

015	TONA	895.000
-----	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

016	MP.	310.000
-----	-----	---------

PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
MONTARE

017	MP.	341.000
-----	-----	---------

GEOMEMBRANA PEHD 2mm

018	MP.	272.000
-----	-----	---------

PROTEJARE TERASAMENT CU NETESIN IN
DRENURI

019	MP.	300.000
-----	-----	---------

@MATERIAL GEOTEXTIL

020	TONA	794.000
-----	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

021	100 MC.	4.900
-----	---------	-------

DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80 CP T.CAT.1
SAU 2

022	100 MC.	9.800
-----	---------	-------

SPOR LA TSC26 PT IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5
M IN PLUS CU BULD.PE TR.65-80 CP T.CAT.1
SAU 2

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER