

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0159 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 M.C)
STATIA DE POMPARE BILED, JUDETUL TIMIS
Obiectul: 0001 45000000 Constructie rezervor nou pentru titei (V=2.500 m.c)
statia de pompare Biled, judetul Timis

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 200200 PSI-Instalatie de stingere cu spuma subterana

Categoria de lucrari: 2200
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                      A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                      PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 M.C. 61.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCI

002 M.C. 14.160
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

003 MP. 21.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 MP. 21.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
INTARITA

005 MP. 42.000
SISTEM IZOLATIE BANDA ALTENE

006 TONA 0.900
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.80-150 MM.

007 M 75.000
TEAVA DN80,P235TR2

008 BUC. 4.000
CS90 DN80,P285NH

009 BUC. 4.000
CS45 DN80,P285NH

| | | |
|--|------|--------|
| ===== | | |
| 010 | BUC. | 2.000 |
| FLANSA PLATA DN80,PN16,P280GH | | |
| 011 | BUC. | 16.000 |
| PREZOANE M16X120,C45E | | |
| 012 | BUC. | 32.000 |
| @PIULITE 1-M16 C35E | | |
| 013 | BUC. | 2.000 |
| GARNITURA 80-16/2,CAUCIUC+INSERTIE METALICA | | |
| 014 | M | 5.310 |
| POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA RECIPIENT. ASAMBLARE PE SANT. IN VEDEREA PROT. ANTICOROZIVE | | |
| 015 | BUC. | 19.000 |
| CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUDURII LA CONDUCEREA IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA LA 160MM | | |
| 016 | BUC. | 2.000 |
| CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A SUDURII. CAP-CAP LA CONDUCTE, COND. AVIND DN INTRE 80-150MM | | |
| 017 | TONA | 0.900 |
| INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRANSPORT LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE | | |
| 018 | TONA | 0.900 |
| DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANSPORT LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG. | | |
| 019 | TONA | 0.900 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 50 KM. | | |

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)