

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0159 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 M.C)
STATIA DE POMPARE BILED, JUDETUL TIMIS
Obiectul: 0001 45000000 Constructie rezervor nou pentru titei (V=2.500 m.c)
statia de pompare Biled, judetul Timis

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 200208 PSI-Instalatie de stingere cu spuma supraterana

Categoria de lucrari: 2200
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TONA 0.261
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH
<35M INCLUSIV

002 KG 261.000
Confectie metalica

003 MP. 8.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 MP. 8.000
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

005 MP. 8.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI
CONST METAL CU EMAIL EPOXIDIC EPISTOL
SERIA 3100

006 MP. 8.000
Sistem de protectie anticoroziva(un
strat grund epoxidic cu zinc, un strat
vopsea intermediara epoxidica si un
strat email poliuretanic)

007 TONA 0.261
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

008 TONA 0.400
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.80-150 MM.

009 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR PANA SI CORP OVAL PN
10-25 MONTAT PE CONDUCTE SAU STATIE
AVIND DN= 150 MM

```
=====
010          M          30.000
TEAVA DN80,P235TR2

011          BUC.       6.000
CS90 DN80,P285NH

012          BUC.       4.000
CS45 DN80,P285NH

013          BUC.       8.000
FLANSA PLATA DN80,PN16,P280GH

014          BUC.      24.000
PREZOANE M16X110,C45E

015          BUC.      16.000
PREZOANE 1B-M20X130,C45E

016          BUC.      48.000
@PIULITE 1-M16 C35E

017          BUC.      32.000
@1-M20, C35E

018          BUC.       6.000
GARNITURA 80-16/2,CAUCIUC+INSERTIE
METALICA

019          BUC.       2.000
GS-150-16B1-2,CAUCIUC+INSERTIE METALICA

020          M          6.800
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

021          MP.       11.310
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

022          BUC.       3.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 80-150MM
```

=====

023	BUC.	24.000
-----	------	--------

CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

024	MP.	11.310
-----	-----	--------

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

025	MP.	11.310
-----	-----	--------

VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI
CONST METAL CU EMAIL EPOXIDIC EPISTOL
SERIA 3100

026	MP.	11.310
-----	-----	--------

Sistem de protectie anticoroziva(un
strat grund epoxidic cu zinc, un strat
vopsea intermediara epoxidica si un
strat email poliuretanic)

027	M.C.	47.340
-----	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

028	TONA	0.835
-----	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

029	TONA	0.835
-----	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

030	TONA	0.835
-----	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
------------	------------------------

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)