

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0159 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 M.C)
STATIA DE POMPARE BILED, JUDETUL TIMIS
Obiectul: 0001 45000000 Constructie rezervor nou pentru titei (V=2.500 m.c)
statia de pompare Biled, judetul Timis

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 200218 PSI-Instalatie de racire cu apa

Categoria de lucrari: 2200
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TONA 0.250
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH
<35M INCLUSIV

002 KG 250.000
Confectie metalica

003 MP. 12.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 MP. 12.000
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

005 MP. 12.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI
CONST METAL CU EMAIL EPOXIDIC EPISTOL
SERIA 3100

006 MP. 12.000
Sistem de protectie anticoroziva(un
strat grund epoxidic cu zinc, un strat
vopsea intermediara epoxidica si un
strat email poliuretanic)

007 TONA 0.250
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 30 KM *

008 TONA 0.900
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.< 80 MM

009 TONA 0.350
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.80-150 MM.

=====

010	M	62.000
TEAVA DN80,P235TR2		

011	M	20.000
TEAVA DN100,P235TR2,PREIZOLATA		

012	BUC.	4.000
@CS90 DN100, P235TR2		

013	BUC.	1.000
TEU EGAL DN100 P235TR2		

014	BUC.	2.000
RCS 100/80,P235TR2		

015	BUC.	36.000
FLANSA PLATA DN80,PN16,P280GH		

016	BUC.	4.000
FLANSA PLATA DN100,PN16,P280GH		

017	BUC.	63.000
DUZA STROPIRE DS4 G 1/2''		

018	BUC.	63.000
MUFA SUDATA MS1 KG 1/2''		

019	BUC.	80.000
PREZOANE M16X110,C45E		

020	BUC.	16.000
PREZOANE M16X120,C45E		

021	BUC.	192.000
@PIULITE 1-M16 C35E		

022	BUC.	36.000
GARNITURA 80-16/2,CAUCIUC+INSERTIE METALICA		

```

=====
023          BUC.          4.000
GARNITURI DN100,CAUCIUC+INSERTIE
METALICA

024          M            3.430
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

025          MP.          24.500
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

026          BUC.          1.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
PINA LA 80 MM

027          BUC.          1.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 80-150MM

028          BUC.          50.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

029          MP.          24.500
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

030          MP.          24.500
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI
CONST METAL CU EMAIL EPOXIDIC EPISTOL
SERIA 3100

031          MP.          24.500
Sistem de protectie anticoroziiva(un
strat grund epoxidic cu zinc, un strat
vopsea intermediara epoxidica si un
strat email poliuretanic)

032          M.C.          18.840
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCI

033          MP.          6.800
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
INTARITA

034          MP.          13.600
SISTEM IZOLATIE BANDA ALTENE

035          M.C.          4.120
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

```

=====

036	BUC.	63.000
-----	------	--------

DOP FILETAT NEGRU DN 1/2'' (PENTRU PROBA
HIDRAULICA)

037	M.C.	14.720
-----	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

038	TONA	1.250
-----	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

039	TONA	1.250
-----	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

040	TONA	1.250
-----	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)