

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0159 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 M.C)
STATIA DE POMPARE BILED, JUDETUL TIMIS

Obiectul: 0001 45000000 Constructie rezervor nou pentru titei (V=2.500 m.c)
statia de pompare Biled, judetul Timis

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 200158 Manta rezervor

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

=====

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M 720.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

002 TONA 33.100
RECIP.MET.(REZ.VASE,BAZ.)OTEL CARBON
LIVRATE IN TOLE PRELUCR.ASAMPL.MONTARE
SUDURA 10-50 T.

003 MP. 1260.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

004 ORA 23.000
LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.6

005 M 60.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE AL
SUDURII LA UTILAJE TEHNOLOGICE SI
CONDUCTE

006 BUC. 59.000
CONTROL DEFECTOSCOPIC PE SANT.AL
CORDOANELOR DE SUDURA CAP LA CAP,PRIN
GAMAGRAFIERE <10 MM

007 TONA 0.580
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE,FERME,
CONTRAVINTUIRI

008 MP. 1270.000
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

009 MP. 90.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI
CONST METAL CU EMAIL EPOXIDIC EPISTOL
SERIA 3100

=====

010	KG	215.900
-----	----	---------

PROCURARE GRUND EPOXIDIC CU ZINC

010	KG	40.500
-----	----	--------

PROCURARE EMAIL EPOXIDIC

011	MP.	640.000
-----	-----	---------

VOPSITORII ANTICOROZ LA UTILAJE SI
CONSTR METAL CUVOPSEA EPOXI-GUDRON

012	KG	192.000
-----	----	---------

PROCURARE VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA

013	MP.	640.000
-----	-----	---------

VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL PERCLORVINILIC

014	KG	165.000
-----	----	---------

PROCURARE EMAIL POLIURETANIC CU INDICE
DE REFLEXIE A CALDURII >70%

015	MP.	1080.000
-----	-----	----------

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

016	ORA	300.000
-----	-----	---------

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-
13,5T

017	TONA	33.100
-----	------	--------

TRANSPORTAT MAT CU MACARALE PE PNEURI
<10TF AMPLASATE POZ FIXA SARCINA > 1,5T
H DE RIDICAT <6M

018	TONA	57.740
-----	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

019	LEI.	1.000
-----	------	-------

PROCURARE AUTOCOLANT SAU VOPSEA PENTRU
APLICAREA SIGLEI CONPET

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER