

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0159 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 M.C)  
STATIA DE POMPARE BILED, JUDETUL TIMIS  
Obiectul: 0001 45000000 Constructie rezervor nou pentru titei (V=2.500 m.c)  
statia de pompare Biled, judetul Timis

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 200258 Protectie catodica exterioara rezervor

Categoria de lucrari: 0130  
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 M 15.000  
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI  
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN  
TEREN FOARTE TARE

002 M 15.000  
Teava OL Zn2 1/2 INCH

003 M 16.000  
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU  
NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA  
OTEL LAMINATA 40X4 MM

004 KG 21.000  
Banda otel zincat S235 40x4mm

005 BUC. 1.000  
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU  
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

006 BUC. 1.000  
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.  
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA  
CONSTRUCTII

007 BUC. 1.000  
STATIE DE PROTECTIE CATODICA CU 1  
REDRESOR

008 BUC. 1.000  
CABINA REDRESOR 30V/15A UNITATE DE  
MONITORIZARE/TELETRANSMISIE DATE CU  
ACCESORII INSTALAREA SI CABLAREA UNIT.  
CONFIGURARE LA FATA LOCULUI,PUNERE IN  
FUNCTIUNE

=====

009	M.C.	0.150
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ		
VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.CO EZ.		
ADINC.<0,75M T.TARE		

010	MP.	2.900
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN		
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU		
PLANSEE MONOLIT		

011	M.C.	0.500
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,		
GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.		
CENTRALIZATE		

012	M.C.	0.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII		
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM		
<3MC		

012	M.C.	0.504
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622		

013	ORA	1.875
BETONIST CAT.2		

014	M	1.200
TEAVA COMERCIALA F S LC 114 X 4 OLT 35 S		
404/1		

015	KG	9.300
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=		
6MM		

016	KG	8.700
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=		
10MM		

017	KG	9.600
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 40X 40X		
4 OL37-2K		

018	KG	2.000
Profil U ar eg. lam. cald U30 OL37 2N		

019	BUC.	5.000
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30		
GR. 5.8 S 6220		

020	BUC.	5.000
Piulite hexagonale grosolane B M8 gr.5 S		
922		

```

=====
021          BUC.          5.000
Saiba grosiera plata ptr metal M8 OL
32S1388

022          BUC.          1.000
PRIZA ANOD.DE ADINCIME CU ELECTROZI DIN
FONTA SILICIOASA 20 M

023          M            145.000
Anod flexibil anodflex AFLX 1500m

024          BUC.          3.000
Anodflex END SEAL KIT AFLX 1500-01-CAP

025          BUC.          5.000
Anodflex TEE SPLICE KIT AFLX 1500-01-TEE

026          M            240.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

027          M            240.000
Cablu de energie CYY 0,6/1kv 1x25

028          M.C.          36.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

029          M.C.          4.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

030          M.C.          32.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

031          M.C.          9.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

032          M            90.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

033          BUC.          10.000
PAPUC FIXAT PE COND.AVIND SECT.DE 16-
25MMP.ALUM.

```

=====

034	BUC.	10.000
-----	------	--------

Papuc stantat ptr. conductoare cupru si  
aluminu 25x8x6,8 Cu Zn S243

035	BUC.	1.000
-----	------	-------

ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA  
PAMINT CU ANOD DE ZINC

036	BUC.	1.000
-----	------	-------

Electrod de referinta permanent Cu/  
S04tr.spec.automat

037	BUC.	1.000
-----	------	-------

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A  
REDRESORULUI

038	BUC.	14.000
-----	------	--------

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.  
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.  
25 SAU 35MMP

039	BUC.	14.000
-----	------	--------

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU  
COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP

040	M	3.000
-----	---	-------

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,  
NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=  
2 TO

041	MP.	2.000
-----	-----	-------

PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

042	MP.	2.000
-----	-----	-------

VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI  
CONSTRUCTII METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

043	KG	0.600
-----	----	-------

Grund alchidic

044	KG	0.600
-----	----	-------

Email alchidic

045	KG	0.300
-----	----	-------

Carpe de sters din bumbac

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

