

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0159 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 M.C)
STATIA DE POMPARE BILED, JUDETUL TIMIS

Obiectul: 0001 45000000 Constructie rezervor nou pentru titei (V=2.500 m.c)
statia de pompare Biled, judetul Timis

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 200178 Racorduri pe manta si pe capac

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TONA 4.571
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE,FERME,
CONTRAVINTUIRI

002 BUC. 1.000
CAPACE SPECIALE LA RECIP.MET.PT.GURI
VIZITARE DE LUMINA LUAT PROBE LIVRATE
GATA CONFEC.500-1000

003 TONA 2.441
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.150-400.MM.

004 TONA 0.105
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.< 80 MM

005 BUC. 2.000
PIESE UZINATE PT.ECHIPAREA RECIPIENT.
LIVRATE INDEPENDENT,MONTATE PRIN SUDURA
SAU SURUB. D=150 MM

006 BUC. 1.000
PIESE UZINATE PT.ECHIPAREA RECIPIENT.
LIVRATE INDEPENDENT,MONTATE PRIN SUDURA
SAU SURUB. D=150 MM

007 TONA 1.520
REZ.CAPAC FLOTANT OTEL CARBON IN TOLE
PRELUCRATE SANFRENATE-VALTUIITE ASAMBL.
MONTARE SUDURA.< 20

008 BUC. 1.000
PIESE UZINATE PT.ECHIPAREA RECIPIENT.
LIVRATE INDEPENDENT,MONTATE PRIN SUDURA
SAU SURUB. D=150 MM

009 BUC. 1.000
PIESE UZINATE PT.ECHIPAREA RECIPIENT.
LIVRATE INDEPENDENT,MONTATE PRIN SUDURA
SAU SURUB. D= 50 MM

=====

010 LEI.
PROCURARE CONFORM LISTEI DE MATERIALE NR 2

011 TONA 4.571
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

012 TONA 9.142
VOPSITORIA ANTICOROZIIVA CU EMAIL
PERCLORVINIL A CONSTR METALICE

013 KG 15.000
PROCURARE GRUND EPOXIDIC CU ZINC

013 KG 10.500
PROCURARE VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA

013 KG 10.500
PROCURARE EMAIL EPOXIDIC

014 TONA 4.571
TRANSPORTAT MAT CU MACARALE PE PNEURI
<10TF AMPLASATE POZ FIXA SARCINA > 1,5T
H DE RIDICAT <6M

015 BUC. 1.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA
PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)

016 TONA 20.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

017 TONA 4.571
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER