

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0159 45000000 CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 M.C)  
STATIA DE POMPARE BILED, JUDETUL TIMIS

Obiectul: 0001 45000000 Constructie rezervor nou pentru titei (V=2.500 m.c)  
statia de pompare Biled, judetul Timis

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 200108 Constructii beton

Categoria de lucrari: 0130  
Preturile sunt exprimate in RON

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M.C. 8.300  
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-  
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

001 M.C. 8.366  
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

002 M.C. 9.200  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII  
CONTINUE,RADIARE SI PERETI SUB COTA ZERO  
A CONSTR CU GROS <30CM

002 M.C. 9.274  
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

003 M.C. 39.500  
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII  
CONTINUE,RADIARE SI PERETI SUB COTA ZERO  
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

003 M.C. 39.816  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

004 MP. 4.800  
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

004 M.C. 0.389  
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

005 M 62.000  
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI  
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

=====

006	MP.	310.000
-----	-----	---------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
LA ZID CURB,PERETI REZERVOARE CU H<3M,CU  
PLACAJ 8MM GRO

007	MP.	22.000
-----	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM  
GROSIME

008	MP.	18.000
-----	-----	--------

TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE  
IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE,  
ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C

009	KG	5458.000
-----	----	----------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM  
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
MASE PLASTICE

010	KG	14.000
-----	----	--------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

011	KG	305.000
-----	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8

012	KG	1563.000
-----	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

013	KG	3296.000
-----	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

014	KG	280.000
-----	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

015	KG	135.000
-----	----	---------

MONTAREA PIESELOR METALICE INGLOBATE IN  
BETON,PT.TRECEREA CONDUCTELOR PRIN  
PERETII REZERVOARELOR

015	KG	135.000
-----	----	---------

PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A  
CONDUCT.

016	M	35.200
-----	---	--------

Tevi de drenaj 57x3

017	M	0.300
-----	---	-------

@TEAVA DN100(114,3X6) P235GH, FARA  
SUDURA

=====

018	TONA	5.500
-----	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

019	TONA	5.500
-----	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA, TEREN CATEG.

020	TONA	5.500
-----	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 10M

021	TONA	5.500
-----	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 5 KM.

022	TONA	154.000
-----	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =5 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)