

Nr. înreg.: 14117/26.04.2021

Referință: clarificare 2 la documentația de atribuire a contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivele:

LOT 1: înlocuire tronson conductă Constanța-C1 Ø 14", zona Cuza-Vodă, aprox. 550 m.

LOT 2: înlocuire tronson conductă Constanța – Midia Ø 24", zona Năvodari, aprox. 1100 m.

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Pentru LOT 1 și LOT 2

Se poate utiliza pentru execuția conductei țevă de oțel tip HFW-HFI, ERW, conform SREN ISO 3183:2013+A1:2018 – Industriile petrolului și gazelor naturale țevi de oțel pentru sisteme de transport prin conducte? Materialul tubular va fi însoțit de Certificat de inspecție tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 -Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție.

Răspuns: Pentru LOT 1 și LOT 2

În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, proiectarea se va face ținând cont de standardul SR EN 14161 aplicabil conductelor de transport petrol. Materialul tubular va fi țevă sudată longitudinal L360NB sau X52 echivalent API 5L ultima ediție, conform ISO 3183 -2013, preizolat cu polietilena extrudată. Pentru îmbinările sudate se vor avea în vedere cerințele SR EN 14163 / AC. **Materialul tubular va fi însoțit de Certificat de inspecție tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 -Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție.**

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Dorin TUDORA

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU